



SOUPIS PRACÍ

|             |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Stavba:     | 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025                                            |  |  |  |  |  |
| Objednávka: | č.89 Výmalba podchodu v km 295,384 trati Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně) |  |  |  |  |  |
| Objekt:     | SO 01 - Podchod v km 295,384                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | SŽ s.o. OŘ Hradec Králové                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | Ch+T Pardubice                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Místo:      | TÚ 1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)                                  |  |  |  |  |  |

| Č.                                                  | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis                                                                                                                                | MJ      | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| <b>1 Zemní práce</b>                                |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| 1                                                   |                      | 119003211   | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m zřízení 2*61                                                                | m       | 122,000         |                 | 122,000     |
| 2                                                   |                      | 119003212   | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m odstranění                                                                  | m       | 122,000         |                 |             |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| 3                                                   |                      | 628613223   | Protikorozní ochrana OK mostu III.tř.-základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace                                 | m2      | 60,000          |                 |             |
|                                                     |                      |             | 30 "zábradlí"                                                                                                                        |         | 30,000          |                 |             |
|                                                     |                      |             | 30 "přístřešek"                                                                                                                      |         | 30,000          |                 |             |
|                                                     |                      |             | <b>Součet</b>                                                                                                                        |         | <b>60,000</b>   |                 |             |
| <b>8 Vedení trubní dálková a přípojná</b>           |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| 4                                                   |                      | 877260341   | Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100                  | kus     | 1,000           |                 |             |
| 5                                                   |                      | 28341110    | lapače střešních splavenin okapová vpust s klapkou+inspekční poklop z PP                                                             | kus     | 1,000           |                 |             |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| 6                                                   |                      | 938122211   | Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem 30 "postřik roundupem v okolí přístřešků a výtahů"                                 | m2      | 30,000          |                 | 30,000      |
| 7                                                   |                      | 952901106   | Čištění budov omytí dvojítych nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 0,6 do 1,5 m2 26*(2,32*0,99) "chemické umytí oken" | m2      | 59,717          |                 | 59,717      |
| 8                                                   |                      | 952902021   | Čištění budov zametení hladkých podlah 83+100                                                                                        | m2      | 183,000         |                 | 183,000     |
| 9                                                   |                      | 952902031   | Čištění budov omytí hladkých podlah                                                                                                  | m2      | 183,000         |                 | 183,000     |
| 10                                                  |                      | 952902041   | Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky                                                                        | m2      | 183,000         |                 | 183,000     |
| 11                                                  |                      | 977171235   | Vrty do profilové oceli průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 20 do 25 mm                                                           | kus     | 4,000           |                 |             |
| 12                                                  |                      | 985131311   | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí 4+10                                                              | m2      | 14,000          |                 | 14,000      |
| 13                                                  |                      | 985311111   | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm 4 "sanace zdi"                                                                | m2      | 4,000           |                 | 4,000       |
| <b>997 Přesun sutě</b>                              |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| 14                                                  |                      | 997211111   | Svislá doprava suti na v 3,5 m                                                                                                       | t       | 5,585           |                 |             |
| 15                                                  |                      | 997211119   | Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti 3,939*15                                                                             | t       | 59,085          |                 | 59,085      |
| 16                                                  |                      | 997211511   | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km                                                                                | t       | 5,585           |                 |             |
| 17                                                  |                      | 997211519   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 3,939*15                                                                                 | t       | 59,085          |                 | 59,085      |
| <b>998 Přesun hmot</b>                              |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| 18                                                  |                      | 998212111   | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m                                                             | t       | 5,585           |                 |             |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                      |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| <b>741 Elektroinstalace - silnoproud</b>            |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| 19                                                  |                      | 741373041   | Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg                                                        | kus     | 10,000          |                 |             |
| 20                                                  |                      | 34774000    | svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 29,6W 3054lm 4000K                                                                | kus     | 1,000           |                 |             |
| <b>762 Konstrukce tesařské</b>                      |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| 21                                                  |                      | 762085111   | Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm                                                                                             | kus     | 4,000           |                 |             |
| 22                                                  |                      | 30925259    | šroub metrický celozávít DIN 933 8.8 BZ M10x30mm 4/100                                                                               | 100 kus | 0,040           |                 | 0,040       |
| 23                                                  |                      | 31111018    | malice nerezová šestihránná M10 4/100                                                                                                | 100 kus | 0,040           |                 | 0,040       |
| 24                                                  |                      | 31121025    | podložka nerezová 10,5 DIN 9021 4/100                                                                                                | 100 kus | 0,040           |                 | 0,040       |
| <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                    |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| 25                                                  |                      | 767141901   | Oprava stěn pro beztmelé zasklení - výměna skla 3*(2,32*0,99)                                                                        | m2      | 6,890           |                 | 6,890       |
| 26                                                  |                      | 63437140    | sklo bezpečnostní vrstvené tl 10,4mm                                                                                                 | m2      | 6,890           |                 |             |
| <b>771 Podlahy z dlaždic</b>                        |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| 27                                                  |                      | 771121022   | Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby                                                                                   | m2      | 4,400           |                 |             |
| 28                                                  |                      | 771571810   | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty                                                                             | m2      | 4,400           |                 |             |
| <b>772 Podlahy z kamene</b>                         |                      |             |                                                                                                                                      |         |                 |                 |             |
| 29                                                  |                      | 772522230   | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic v pásech lepených š 100 - 400 mm tl do 15 mm 100*(0,2*0,2)*1,1                  | m2      | 4,400           |                 | 4,400       |
| 30                                                  |                      | 58381180    | deska dlažební leštěná žula tl 10mm do 0,24m2 4,23076923076924 * 1,04                                                                | m2      | 4,400           |                 | 4,400       |

|                                                                                                                     |           |                                                                                                  |     |         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|
| <b>781</b>                                                                                                          |           | <b>Dokončovací práce - obklady</b>                                                               |     |         |                   |
| 31                                                                                                                  | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                   | m2  | 0,920   |                   |
| 32                                                                                                                  | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                        | m2  | 0,920   |                   |
| 33                                                                                                                  | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty                                     | m2  | 0,920   |                   |
| 34                                                                                                                  | 781472221 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2 | m2  | 0,920   |                   |
| 8*(0,2*0,2) "vnější obklad výtahu"                                                                                  |           |                                                                                                  |     | 0,320   |                   |
| 15*(0,2*0,2) "vnější obklad výstupu z podchodu"                                                                     |           |                                                                                                  |     | 0,600   |                   |
| Součet                                                                                                              |           |                                                                                                  |     | 0,920   |                   |
| 35                                                                                                                  | 59761706  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2               | m2  | 1,012   |                   |
| 0,92 * 1,1                                                                                                          |           |                                                                                                  |     | 1,012   |                   |
| <b>783</b>                                                                                                          |           | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>                                                                |     |         |                   |
| 36                                                                                                                  | 783801501 | Omytí omítek před provedením nátěru                                                              | m2  | 551,100 |                   |
| 482,91+68,19                                                                                                        |           |                                                                                                  |     | 551,100 |                   |
| 37                                                                                                                  | 783827401 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů                                   | m2  | 551,100 |                   |
| <b>784</b>                                                                                                          |           | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>                                                        |     |         |                   |
| 38                                                                                                                  | 784161001 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m                   | m   | 6,620   |                   |
| 2*2,32+2*0,99                                                                                                       |           |                                                                                                  |     | 6,620   |                   |
| 39                                                                                                                  | 784171001 | Ólepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m                                       | m   | 514,750 |                   |
| 14,17*4+2,19*2+2,56*2+3,13*2+4,23*2+32,5*4+1,65*2+0,7*2+3,04*2+14*2+2,39*2+11,3*2+2,76*2+2,4*2+2,29*2+1,85*2+3,11*2 |           |                                                                                                  |     | 301,880 |                   |
| 0,8*2+3,21*3+6+3+2,56*6+3*2+1,74+0,9*3+3,35*4+2,56*2                                                                |           |                                                                                                  |     | 64,550  |                   |
| 2,6*2+2,17*2+1,63*2+1,4*2+28,38*4+2,3*4+2*2+3*2                                                                     |           |                                                                                                  |     | 148,320 |                   |
| Součet                                                                                                              |           |                                                                                                  |     | 514,750 |                   |
| 40                                                                                                                  | 58124833  | páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m                                            | m   | 514,750 |                   |
| <b>M</b>                                                                                                            |           | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                         |     |         |                   |
| <b>21-M</b>                                                                                                         |           | <b>Elektromontáže</b>                                                                            |     |         |                   |
| 41                                                                                                                  | 218202025 | Demontáž světlometu průmyslového nebo venkovního stropního do 10 kg                              | kus | 10,000  |                   |
| <b>VRN</b>                                                                                                          |           | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                               |     |         |                   |
| <b>VRN1</b>                                                                                                         |           | <b>Vedlejší rozpočtové náklady akce 250 000 - 1 500 000 Kč bez DPH</b>                           |     |         |                   |
| 42                                                                                                                  | 030001001 | Zařízení staveniště                                                                              | %   |         |                   |
| 43                                                                                                                  | 70001001  | Provozní vlivy                                                                                   | %   |         |                   |
| <b>Celkem</b>                                                                                                       |           |                                                                                                  |     |         | <b>393 901,69</b> |