

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 180172

uzavřené dne 12. 2. 2024 (ID č. 166 648) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - rekonstrukce hospodářského objektu a úprava na depozitář“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602221, +420 564602121
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	217816633/0300

Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.
se sídlem:	Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Vladimír Ostatek, p. Kamil Skalník
tel./email:	Ing. Vladimír Ostatek 724 143 323, kutra@staredo.cz
IČO:	282 70 495
DIČ:	CZ28270495
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-1583790247/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 57672

V případě změny údajů uvedených v článku I této smlouvy, je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 2. 2024 ID č. 166 648 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a

jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Dále se v souvislosti se vzniklými vícepracemi prodlužuje termín dokončení díla.

Smluvní strany se proto s odvoláním na odst. 2.6, 2.7 a 15.1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 3 - Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3. se mění a nově zní takto:

„3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději **do 4. 9. 2025.**“

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	23 637 781,04 Kč
DPH 21 %:	4 963 934,02 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	28 601 715,06 Kč
slovy: dvacet osm miliónů šest set jedna tisíc sedm set patnáct korun českých, 6 haléřů	

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2:	
Cena díla celkem bez DPH činí:	22 023 779,31 Kč
DPH 21 %:	4 624 993,66 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	26 648 772,97 Kč

vícepráce bez DPH	3 254 596,74 Kč
méněpráce bez DPH	- 1 640 595,01 Kč
vícepráce – méněpráce bez DPH	1 614 001,73 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel

Příloha: Změnové listy
Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ PRO DODATEK Č. 2

Horácká galerie Nové Město na Moravě, Rekonstrukce hospodářského objektu

Objednatel : Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava IČ: 70890749

Zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ:28270495

Smlouva o dílo ID: 166648

Číslo ZL	Název změny	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Zařazení dle zák. 134/2016 Sb. §222
11	Podlaha 1.NP	639 442,39 Kč	-343 065,64 Kč	296 376,75 Kč	Odstavec 4
12	Tesařské kce - změna kladení podlah 2.NP	158 744,82 Kč	-158,03 Kč	158 586,79 Kč	Odstavec 4
13	Truhlářské a zámečnické konstrukce, dveře	1 301 185,00 Kč	-958 800,00 Kč	342 385,00 Kč	Odstavec 6
14	Nátěr fasády a malby KEIM, kamenické prvky	201 301,89 Kč	-98 687,66 Kč	102 614,23 Kč	Odstavec 6
15	ASŘ - ostatní stavební změny	782 124,64 Kč	-165 313,68 Kč	616 810,96 Kč	Odstavec 6
16	ZTI, PLYN, ELEKTRO, ÚT, VZT	171 798,00 Kč	-74 570,00 Kč	97 228,00 Kč	Odstavec 4

Rekapitulace dle zákona 134/2016 Sb. §222			
odstavec č. 4	969 985,21 Kč	-417 793,67 Kč	552 191,54 Kč
odstavec č. 5			
odstavec č. 6	2 284 611,53 Kč	-1 222 801,34 Kč	1 061 810,19 Kč
Rekapitulace ceny změnových listů celkem			
	3 254 596,74 Kč	-1 640 595,01 Kč	1 614 001,73 Kč

Za objednatele: Ing. Pavel Novotný

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1682/57, 586 01 Jihlava

Za zhotovitele: Ing. Zdeněk Kutra

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Za TDS: Martin Zedníček

Za projektanta: Ing. Arch. Kajetán Všecká

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Horácká galerie Nové Město na Moravě, Rekonstrukce hospodářského objektu“	Číslo změny stavby: 11
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 12.2.2024 ID : 166648	
ZL č.11 - Podlaha 1.NP	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.2.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. IČ:28270495

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐			
☐		Dopad do termínu ☒ ANO ☐ NE	

Popis a zdůvodnění změny

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle původní projektové dokumentace má být v celém rozsahu 1.NP provedena betonová mazanina tl.70mm povrchově opatřena cementvou stěrkou, stejná cementová stěrka má být použita i na betonové schodiště

Nové řešení:

Dle nového bude provedena průmyslová betonová podlaha se vsypem. Podkladem pro tuto podlahu je polystyren XPS s pevností v tlaku 500kPa, na schodiště bude použita probarvená stěrka na bázi mikrocemnetu.

Zdůvodnění změny:

Změna povede k vyšší únosnosti podlahy, k vyšší odolnost zatížení proti opotřebení, životnost a ke kvalitnějšímu provedení podlahy v rámci zapuštěných kolejí pro posuvné regály.



Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 4
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-343 065,64 Kč	639 442,39 Kč	296 376,75 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis 
-----	-----------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum	podpis 
Projektant	Ing. Arch. Kajetán Všecka	datum	podpis 
Uživatel	Mgr. Věra Staňková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Zdeněk Kutra	datum	podpis 

STAREDO s.r.o.
 Maršovská 710
 592 31 Nové Město na Moravě
 IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **005a/2024** **HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU**

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**
Žižkova 57 DIČ:
58601 Jihlava

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** IČO: **28270495**
Maršovská 710 DIČ: **CZ28270495**
59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			234 398,53
PSV			61 978,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			296 376,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	296 376,75 CZK
Zaokrouhlení		0,25 CZK

Cena celkem bez DPH 296 377,00 CZK

v 17.11.2024

dne 11.8.2025

STAREDO s.r.o.
 Maršovská 710
 592 31 Nové Město na Moravě
 IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ -	0,00	296 376,75		296 376,75	100
1	Podlaha 1.NP	0,00	639 442,39		639 442,39	216
1a	Podlaha 1.NP - neprováděné práce	0,00	-343 065,64		-343 065,64	-116
Celkem za stavbu					296 376,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 623,61	3,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			208 925,50	70,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 849,42	5,3
713	Izolace tepelné	PSV			230 162,18	77,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 210,87	3,1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-177 394,83	-59,9
Cena celkem					296 376,75	100,0

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
R:	1	Podlaha 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				9 623,61		
1	622300172	Těsnění napojovacích spár tmelem včetně dodávky tmelu Ceresit FT 101	m	98,10000	98,10	9 623,61	RTS 25/ I	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				308 878,83		
2	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 z betonu prostého XC2, ZAPA QUICKFLOOR	m3	27,46050	5 440,00	149 385,12	RTS 25/ I	
		D.1.1_06 :						
		P01 :						
		(147,68+31,39)*(0,15)		26,86050				
		P02 :						
		4,0*(0,15)		0,60000				
3	631316115	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	183,07000	56,80	10 398,38	RTS 25/ I	
		D.1.1_06 :						
		P01 :						
		(147,68+31,39)		179,07000				
		P02 :						
		4,0		4,00000				
4	631316211	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený posypová směs s křemíkem	m2	183,07000	210,00	38 444,70	RTS 25/ I	
5	631317210	Rezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	98,10000	164,50	16 137,45	RTS 25/ I	
		7,1*11+1*9+5,5*2		98,10000				
6	631319175	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	27,46050	141,00	3 871,93	RTS 25/ I	
		D.1.1_06 :						
		P01 :						
		(147,68+31,39)*(0,15)		26,86050				
		P02 :						

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
R:	1	Podlaha 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,0*(0,15)		0,60000				
7	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	2,01425	45 000,00	90 641,25	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.73	

D.1.1_06 :

P01 :

-(147,68+31,39)*1,999*1,3*2/1000

-0,93070

KY50 150/150/8 : (147,68+31,39)*5,4*1,5*2/1000

2,90093

P02 :

-4,0*1,999*1,3*2/1000

-0,02079

KY50 150/150/8 : 4,0*5,4*1,5*2/1000

0,06480

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				33 452,92	
8	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	66,90583	500,00	33 452,92	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.173
Díl: 713		Izolace tepelné				278 276,16	
9	713121118	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	183,07000	35,20	6 444,06	RTS 25/ I

D.1.1_06 :

P01 :

147,68+31,39

179,07000

P02 :

4,0

4,00000

10	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu - pokládka druhé vrstvy izolace	m2	167,54500	45,00	7 539,53	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.147
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------------------------------

D.1.1_06 :

P01 :

147,68+31,39

179,07000

plocha základu regálu :

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
R:	1	Podlaha 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,3*(9,04+8,21)*3		-15,52500				
		P02 :						
		4,0		4,00000				
11	28314066.A	Pás dilatační MP B s fólií bez samolepu tl. 10 x 150 mm	m	192,22350	18,30	3 517,69	RTS 25/ I	
		183,07*1,05		192,22350				
12	28376412.A	Deska izolační XPS, URSA N-V-L tl. 50 mm	m2	170,89590	498,00	85 106,16	RTS 25/ I	
13	28376415.A	Deska izolační XPS, URSA N-V-L tl. 100 mm	m2	170,89590	996,00	170 212,32	RTS 25/ I	
		D.1.1_06 :						
		P01 :						
		(147,68+31,39)*1,02		182,65140				
		plocha základu regálu :						
		-0,3*(9,04+8,21)*3*1,02		-15,83550				
		P02 :						
		4,0*1,02		4,08000				
14	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 728,19760	2,00	5 456,40	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.159	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			9 210,87			
15	767995102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	41,14013	219,50	9 030,26	RTS 25/ I	
		vingl do dveří 50/50/5 a packami :		41,14013				
		(3,405+1,35+2,52)*(3,77*1,5)						
16	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	90,30260	2,00	180,61	RTS 25/ I	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
R:	1a	Podlaha 1.NP - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-99 953,33		
1	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	-13,73025	5 500,00	-75 516,38	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.67	
		D.1.1_06 :						
		P01 :						
		-(147,68+31,39)*(0,075)		-13,43025				
		P02 :						
		-4,0*(0,075)		-0,30000				
2	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	-13,45275	1 000,00	-13 452,75	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.70	
		D.1.1_06 :						
		P01 :						
		-(147,68+31,39)*(0,075)		-13,43025				
		P02 :						
		-4,0*0,075*(0,075)		-0,02250				
3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	-27,46050	400,00	-10 984,20	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.71	
		D.1.1_06 :						
		P01 :						
		-(147,68+31,39)*(0,075)*2		-26,86050				
		P02 :						
		-4,0*(0,075)*2		-0,60000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-17 603,50		
4	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-35,20699	500,00	-17 603,50	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.137	
Díl: 713		Izolace tepelné				-48 113,98		

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
R:	1a	Podlaha 1.NP - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	-21,44117	2 200,00	-47 170,57	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.151	
6	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-471,70570	2,00	-943,41	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.164	
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				-177 394,83		
7	632419002RT2	Samonivelač. stěrka tl.2 mm, cementová podlahová stěrka - parametry dle PD	m2	-183,07000	950,00	-173 916,50	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.228	
		D.1.1_06 :						
		P01 :						
		-(147,68+31,39)		-179,07000				
		P02 :						
		-(4,0)		-4,00000				
8	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	-1 739,16500	2,00	-3 478,33	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.230	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Horácká galerie Nové Město na Moravě, Rekonstrukce hospodářského objektu“	12
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 12.2.2024 ID : 166648	
ZL 12 – Tesařské kce - změna kladení podlah 2.NP	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.2.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. IČ:28270495

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V původním projektovém je uvažováno s kladením podlahových fošen v m.č.6.13 podél krátké stěny.

Nové řešení:

Dle nového řešení jsou prkna kladena v opačném směru podél dlouhé stěny a bude nutné doplnit podkladní kci

Zdůvodnění změny:

Požadavek architekta na změnu kladení podlahových prken


Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 4
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-158,03 Kč	158 744,82 Kč	158 586,79 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis 
-----	-----------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum	podpis 
Projektant	Ing. Arch. Kajetán Všecká	datum	podpis 
Uživatel	Mgr. Věra Staňková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Zdeněk Kutra	datum	podpis 

STAREDO s.r.o.
Moravská 110
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU
---------	-----------	---

Objednatel:	Kraj Vysočina	IČO: 70890749
	Žižkova 57	DIČ:
	58601 Jihlava	

Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.	IČO: 28270495
	Maršovská 710	DIČ: CZ28270495
	59231 Nové Město na Moravě	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			158 586,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			158 586,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	158 586,79 CZK

Zaokrouhlení	0,21 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	158 587,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v 10.7.17 dne 11.8.2015

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495



Za zhotovitele



Za objednatele

Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

IC: 28270495 DIC: C228070405

IC: 28270495 DIC: C228170495

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ -	0,00	158 586,79		158 586,79	100
2	Tesařské kce - změna kladení podlah 2.NP	0,00	158 744,82		158 744,82	100
2a	Tesařské kce - změna kladení podlah 2.NP - neprováděné práce	0,00	-158,03		-158,03	0
Celkem za stavbu					158 586,79	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			158 586,79	100,0
Cena celkem					158 586,79	100,0

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OI
R:	2	Tesařské kce - změna kladení podlah 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				158 744,82		
1	762523108RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu z fošen hoblovaných na sraz, tloušťky 50 mm - příplatek za vytvoření pero drážka	m2	235,00000	70,00	16 450,00	individuální kalkulace	
		D1.2-05 : 235		235,00000				
2	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	9,60000	300,00	2 880,00	SOD, rozpočet D1.2, pol.č.58	
		D.1.2-05 :						
		podpěření ocel. nosníků :						
		h :						
		-7,0		-7,00000				
		j :						
		-32,2		-32,20000				
		podložení roštu podlahy u HEB 200 : 6,1*4*2		48,80000				
3	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	432,92000	180,00	77 925,60	SOD, rozpočet D1.2, pol.č.60	
		trámky 100/100 pod podlahu u HEB 280 : 7,88*12*3		283,68000				
		aretační klíny 65/100 vložené do příruby : 13*24*0,15		46,80000				
		pásek nad HEB 280 20/100 : 7,88*13		102,44000				
4	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	4,68956	1 000,00	4 689,56	SOD, rozpočet D1.2, pol.č.62	
		trámky 100/100 pod podlahu u HEB 280 :		3,26232				
		7,88*12*3*0,1*0,1*1,15						
		aretační klíny 65/100 vložené do příruby :		0,34983				
		13*24*0,15*0,065*0,1*1,15						
		pásek nad HEB 280 20/100 : 7,88*13*0,02*0,1*1,15		0,23561				

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	2	Tesařské kce - změna kladení podlah 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podložení roštu podlahy u HEB 200 : 6,1*4*2*0,1*0,15*1,15		0,84180				
5	60596002RY	Řezivo - hranoly, hoblované - vč. finální povrchové úpravy	m3	4,68956	10 500,00	49 240,38	SOD, rozpočet D1.2, pol.č.67	
		trámky 100/100 pod podlahu u HEB 280 :		3,26232				
		7,88*12*3*0,1*0,1*1,15						
		aretační klíny 65/100 vložené do příruby :		0,34983				
		13*24*0,15*0,065*0,1*1,15						
		pásek nad HEB 280 20/100 : 7,88*13*0,02*0,1*1,15		0,23561				
		podložení roštu podlahy u HEB 200 : 6,1*4*2*0,1*0,15*1,15		0,84180				
6	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 511,85540	5,00	7 559,28	SOD, rozpočet D1.2, pol.č.63	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	2a	Tesařské kce - změna kladení podlah 2.NP - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-158,03		
1	60596001R	Prkno dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	-0,02150	7 000,00	-150,50	SOD, rozpočet D1.2, pol.č.65	
D.1.2-05 :								
h :								
-(0,02+0,001+0,001/2)				-0,02150				
2	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-1,50500	5,00	-7,53	SOD, rozpočet D1.2, pol.č.63	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Horácká galerie Nové Město na Moravě, Rekonstrukce hospodářského objektu“	13
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 12.2.2024 ID : 166648	
ZL 13 – Truhlářské a zámečnické konstrukce, dveře	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.2.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. IČ:28270495

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☒ ANO ☐ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V původním projektovém je uvažováno s dodávkou a montáží vnějších ocelových dveří Z/07 a Z/08 bez požární odolnosti, dále s dodávkou vnitřních dveří T/08 v dřevěném provedení a dodávkou venkovního dřevěného schodiště T/16 včetně dřevěného opláštění a zastřešení.

Nové řešení:

V novém řešení bude provedena dodávka ocelových dveří Z/07 a Z/08 v provedení s požární odolností EW 60 DP1 C, dodávka vnitřních dveří T/08 v ocelovém provedení a dodávka venkovního dřevěného schodiště T/16 bez dřevěného opláštění a zastřešení.

Zdůvodnění změny:

Změny se týkají návaznosti na nově plánovaný navazující objekt v těsné blízkosti řešeného objektu, zejména z hlediska požární odolnosti.



Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-958 800,00 Kč	1 301 185,00 Kč	342 385,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis 
-----	-----------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum	podpis 
Projektant	Ing. Arch. Kajetán Všecký	datum	podpis 
Uživatel	Mgr. Věra Staňková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Zdeněk Kutra	datum	podpis 

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **005a/2024** **HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ -
REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU**

Objednatel: **Kraj Vysočina** **IČO: 70890749**
 Žižkova 57 **DIČ:**
 58601 **Jihlava**

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** **IČO: 28270495**
 Maršovská 710 **DIČ: CZ28270495**
 59231 **Nové Město na Moravě**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 065,72
PSV			334 319,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			342 385,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	342 385,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **342 385,00 CZK**

v 10.12.17

dne 11.12.2015

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ -	0,00	342 385,00		342 385,00	100
3	Truhlářské a zámečnické konstrukce, dveře	0,00	1 301 185,00		1 301 185,00	380
3a	Truhlářské a zámečnické konstrukce, dveře - neprováděné	0,00	-958 800,00		-958 800,00	-280
Celkem za stavbu					342 385,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 411,20	0,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 528,00	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 272,60	0,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			4 488,00	1,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			329 831,28	96,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 853,92	0,5
Cena celkem					342 385,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	3	Truhlářské a zámečnické konstrukce, dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 411,20		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,00800	1 400,00	1 411,20	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.5	
		základ pod dveře T/08 (po odkrytí zjištěno, že chybí) : 2,8*0,6*0,6		1,00800				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 528,00		
2	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	1,00800	3 500,00	3 528,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.13	
		základ pod dveře T/08 (po odkrytí zjištěno, že chybí) : 2,8*0,6*0,6		1,00800				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 272,60		
3	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,54520	500,00	1 272,60	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.137	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				810 288,00		
4	T/08a	Dodávka T08 atypické dveře interiérové dvoukřídle, otočné, prosklené, ve zdivu s PO EW30, DP1 C, JANSEN JANISOL (pozink+RAL)	ks	1,00000	183 200,00	183 200,00	individuální kalkulace	
5	T/08aa	Montáž T08 atypické dveře interiérové dvoukřídle, otočné, prosklené, ve zdivu	ks	1,00000	24 300,00	24 300,00	individuální kalkulace	
6	T/08aaa	Koordinace za dodávku a montáž dveří T/08 12%	ks	1,00000	23 100,00	23 100,00	individuální kalkulace	
7	T/08aaaa	D + M T08 atypické dveře interiérové dvoukřídle, otočné, prosklené, bezfalcové, ve zdivu příplatek za panikový zámek	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	individuální kalkulace	
8	T/11	D + M T11 atypické dveře interiérové jednokřídle, otočné, levé, plné, v SDK příčce, protipožární - příplatek za panikovou kliku	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	individuální kalkulace	
9	T/12	D + M T12 atypické dveře interiérové jednokřídle, otočné, pravé, plné, v SDK příčce, protipožární - příplatek za panikovou kliku	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	individuální kalkulace	
10	T/16a	D + M T16 Dodávka a montáž venkovního schodiště s plným zábradlím bez střechy	ks	1,00000	490 000,00	490 000,00	individuální kalkulace	
11	T/16aa	Koordinace za dodávku schodiště 12%	ks	1,00000	58 800,00	58 800,00	individuální kalkulace	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OI
R:	3	Truhlářské a zámečnické konstrukce, dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	7 944,00000	2,00	15 888,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.214	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				482 831,28		
13	Z/01a	D + M Z01 Atypická nová vstupní vrata dvoukřídlá, otočná, se vloženými 1 kř dveřmi (pozink+RAL)	ks	1,00000	90 000,00	90 000,00	individuální kalkulace	
14	Z/07a	Dodávka Z07 Nové atypické jednokřídlé vstupní dveře otočné, prosklené s PO EW 60DP1-C, JANSEN JANISOL (pozink+RAL)	ks	1,00000	161 100,00	161 100,00	individuální kalkulace	
15	Z/07aa	Montáž Z07 Nové atypické jednokřídlé vstupní dveře otočné, prosklené	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	individuální kalkulace	
16	Z/07aaa	Kordinace za dodávku a montáž dveří Z/07 12%	ks	1,00000	21 120,00	21 120,00	individuální kalkulace	
17	Z/08a	Dodávka Z08 Nové atypické dveře exteriérové jednokřídlé, otočné, prosklené s PO EW 60DP1-C, JANSEN JANISOL	ks	1,00000	151 200,00	151 200,00	individuální kalkulace	
18	Z/08aa	Montáž Z08 Nové atypické dveře exteriérové jednokřídlé, otočné, prosklené	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	individuální kalkulace	
19	Z/08aaa	Koordinace za dodávku a montáž dveří Z/08 12%	ks	1,00000	19 944,00	19 944,00	individuální kalkulace	
20	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	4 733,64000	2,00	9 467,28	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.226	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 853,92		
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,91520	180,00	344,74	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.245	
		základ pod dveře T/08 (po odkrytí zjištěno, že chybí) : (2,8*0,6*0,6)*1,9		1,91520				
22	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	36,38880	2,00	72,78	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.246	
		základ pod dveře T/08 (po odkrytí zjištěno, že chybí) : (2,8*0,6*0,6)*1,9*19		36,38880				
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,91520	300,00	574,56	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.247	
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	19,15200	5,00	95,76	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.248	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OI
R:	3	Truhlářské a zámečnické konstrukce, dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		základ pod dveře T/08 (po odkrytí zjištěno, že chybí): (2,8*0,6*0,6)*1,9*10		19,15200				
25	979990107RXX	Poplatek za skládku suti - směs - Katalog odpadů s výjimkou odpadů, uvedených, v samostatných položkách	t	1,91520	400,00	766,08	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.250	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OI
R:	3a	Truhlářské a zámečnické konstrukce, dveře - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-805 800,00		
1	T/02	D + M Atypické dveře jednokřídle, otočné, levé, s panikovým zámkem	ks	-1,00000	50 000,00	-50 000,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.194	
2	T/08	D + M T08 atypické dveře interiérové dvoukřídle, otočné, prosklené, bezfalcové, ve zdivu	ks	-1,00000	50 000,00	-50 000,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.195	
3	T/16	D + M T16 atypické venkovní schodiště s kompletním opláštěním vč. střechy	ks	-1,00000	650 000,00	-650 000,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.208	
4	T/18	D + M T18 Atypické dveře vstupní ve venkovním schodišti, plné, otočné	ks	-1,00000	40 000,00	-40 000,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.210	
5	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-7 900,00000	2,00	-15 800,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.214	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-153 000,00		
6	Z/01	D + M Z01 Atypická nová vstupní vrata dvoukřídla, otočná, se vloženými 1 kř dveřmi	ks	-1,00000	100 000,00	-100 000,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.215	
7	Z/07	D + M Z07 Nové atypické jednokřídle vstupní dveře otočné, prosklené	ks	-1,00000	25 000,00	-25 000,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.222	
8	Z/08	D + M Z08 Nové atypické dveře exteriérové jednokřídle, otočné, prosklené	ks	-1,00000	25 000,00	-25 000,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.223	
9	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-1 500,00000	2,00	-3 000,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.230	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Horácká galerie Nové Město na Moravě, Rekonstrukce hospodářského objektu“	14
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 12.2.2024 ID : 166648	
ZL 14 – Nátěr fasády a malby KEIM, kamenické prvky, SKŘ	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.2.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. IČ:28270495

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V původním projektovém řešení je uvažováno s nátěrem fasády silikátovou barvou, kamenným soklem z exteriéru a nátěrem vnitřních povrchů ze sárokartounu disperzní barvou

Nové řešení : sjednocení podkladu před provedení silikátovou barvou kontaktním můstem a nahrazení kameného soklu hydrofobizačním nátěrem

Zdůvodnění změny: Upřesnění rozsahu provedení helikálních výztuží a změny technologie provedení soklu z důvodu nerovnosti stávajícího podkladu

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstaves 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-98 687,66 Kč	201 301,89 Kč	102 614,23 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis 
-----	-----------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum	podpis 
Projektant	Ing. Arch. Kajetán Všečetka	datum	podpis 
Uživatel	Mgr. Věra Staňková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Zdeněk Kutra	datum	podpis 

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710

592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **005a/2024** **HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU**

Objednatel: **Kraj Vysočina** **IČO: 70890749**
 Žižkova 57 **DIČ:**
 58601 **Jihlava**

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** **IČO: 28270495**
 Maršovská 710 **DIČ: CZ28270495**
 59231 **Nové Město na Moravě**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			93 272,53
PSV			9 341,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			102 614,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	102 614,23 CZK
Zaokrouhlení		-0,23 CZK

Cena celkem bez DPH **102 614,00 CZK**

v 10.11.17

dne 11.8.2015

STAREDO s.r.o.
 Maršovská 710
 592 31 Nové Město na Moravě
 IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ -	0,00	102 614,23		102 614,23	100
4	Nátěr fasády a malby KEIM	0,00	156 940,86		156 940,86	153
4a	Nátěr fasády a malby KEIM - neprováděné práce	0,00	-25 574,06		-25 574,06	-25
5	Kamenické prvky	0,00	44 361,03		44 361,03	43
5a	Kamenické prvky - neprováděné práce	0,00	-73 113,60		-73 113,60	-71
Celkem za stavbu					102 614,23	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 100,00	2,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 200,00	4,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			82 688,80	80,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 515,00	1,5
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-39 336,30	-38,3
784	Malby	PSV			48 678,00	47,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 768,73	2,7
Cena celkem					102 614,23	100,0

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	4	Nátěr fasády a malby KEIM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				82 688,80		
1	622491142	Hydrofobizační nátěr keim	m2	82,32000	170,00	13 994,40	individuální kalkulace	
		sokl : (29*2+8,5+6,82)*1		73,32000				
		kolem oken : 9*1		9,00000				
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	1 154,86000	40,00	46 194,40	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.61	
		zakrývání interiéru před výmalbami :						
		zakrývání krovu : (23,28*6)*2		279,36000				
		zakrývání podlah :		875,50000				
		(151,59+31,39+4+159,2+21,37+7,42+62,78)*2						
3	621	Sjednocující nátěr na novou omítku KEIM CONTACT-PLUS	M2	112,50000	200,00	22 500,00	individuální kalkulace	
		nová omítky od silnice a prjezdu : 45*2,5		112,50000				
Díl: 784		Malby				74 252,06		
4	784450020RXX	VÁPENNÝ NÁTĚR 2X – ODSTÍN LOMENÁ BÍLÁ	m2	571,16970	130,00	74 252,06	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.244	
		na sdk kce : 426,2343		426,23430				
		malá plocha v 1.NP :						
		odpočet z VV : -218,8648		-218,86480				
		6.03 : 20,8*11,2*1,05		244,60800				
		6.01 : (5,5+7,21)*2*3,71		94,30820				
		6.02 - průměrná výška 2mb : (5,221*2+1*2)*2		24,88400				

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OE
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OI
R:	4a	Nátěr fasády a malby KEIM - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 784		Malby				-25 574,06		
1	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	-426,23430	60,00	-25 574,06	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.243	

Začátek provozního součtu

D.1.1_06 :

P03 :

31,39

31,39000

D.1.1_07 :

S04 :

(21,19+0,15+2,5+0,1+3,025+0,1)*1,285

34,77853

S06 :

7,57*(1,285+5,85)/2*2

54,01195

S07 :

(1,285+2,42)/2*2,54*2

9,41070

2,42*3,125*2

15,12500

D.1.2-07 :

P06 :

9,5*(21,27+0,15+5,755+0,1)*1,05

272,06813

P07 :

9,0*1,05

9,45000

Konec provozního součtu

-426,2343

-426,23430

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
R:	5	Kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				2 100,00		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,50000	1 400,00	2 100,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.5	
		základy pro schody : 1,5*1*1		1,50000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 200,00		
2	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	1,20000	3 500,00	4 200,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.13	
		podbetonávka pod schody : 1,5*1*0,8		1,20000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 515,00		
3	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,03000	500,00	1 515,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.137	
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				33 777,30		
4	7821	Masivní stupeň na roh objektu, k průjezdu do dvora	mb	3,71000	6 500,00	24 115,00	individuální kalkulace	
5	X/10a	D + M X10 nový kamenný parapet - příplatek za masivní provedení a seřiznutí ve sklonu	ks	6,00000	1 000,00	6 000,00	individuální kalkulace	
6	X/10b	D + M X10 nový kamenný parapet - příplatek za větší pracnost při montáži	ks	6,00000	500,00	3 000,00	individuální kalkulace	
7	998782202	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	331,15000	2,00	662,30	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.241	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 768,73		
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	56,29320	2,00	112,59	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.245	
		2,9628*19		56,29320				
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	29,62800	5,00	148,14	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.246	
		2,9628*10		29,62800				
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,85000	180,00	513,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.247	
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,85000	300,00	855,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.248	
12	979990107RXX	Poplatek za skládku suti - směs - Katalog odpadů s výjimkou odpadů, uvedených, v samostatných položkách	t	2,85000	400,00	1 140,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.250	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO
R:	5	Kamenické prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	5a	Kamenické prvky - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				-73 113,60		
1	X/06	D + M X06 nový kamenný práh mezi dveřmi	ks	-1,00000	4 000,00	-4 000,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.236	
2	X/09	D + M X09 nový kamenný soklík	bm	-56,40000	1 200,00	-67 680,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.239	
3	998782202	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	-716,80000	2,00	-1 433,60	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.241	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Horácká galerie Nové Město na Moravě, Rekonstrukce hospodářského objektu“	15
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 12.2.2024 ID : 166648	
ZL 15 – ASŘ – ostatní stavební změny	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.2.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. IČ:28270495

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V původní projektové dokumentaci je předpokládáno provedení stávajících stavebních konstrukcí a rozsah prací je specifikován ve výkazu výměr

Nové řešení:

V novém řešení se upřesní způsob provedení a rozsah prací podle skutečnosti, která vyplývá z postupně odkrývaných stavebních konstrukcí viz jednotlivé položky v příloženém soupisu prací

Zdůvodnění změny:

Změna způsobu a rozsahu podle skutečně provedených činností, výkazy výměr byly dány do pořádku dle skutečnosti

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstaves 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-165 313,68 Kč	782 124,64 Kč	616 810,96 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis 
-----	-----------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum	podpis 
Projektant	Ing. Arch. Kajetán Všečetka	datum	podpis 
Uživatel	Mgr. Věra Staňková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Zdeněk Kutra	datum	podpis 

STAREDO s.r.o.
 Malšovská 710
 592 31 Nové Město na Moravě
 IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		005a/2024	
HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU			
Objednatel:		Kraj Vysočina	
		Žižkova 57	
		58601 Jihlava	
IČO:		70890749	
DIČ:			
Zhotovitel:		STAREDO s.r.o.	
		Maršovská 710	
		59231 Nové Město na Moravě	
IČO:		28270495	
DIČ:		CZ28270495	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			458 601,31
PSV			158 209,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			616 810,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		616 810,96 CZK
Zaokrouhlení			0,04 CZK
Cena celkem bez DPH			616 811,00 CZK
v 11.8.2025			
dne 11.8.2025			
STAREDO s.r.o.			
Maršovská 710			
592 31 Nové Město na Moravě			
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495			
Za zhotovitele			
Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ -	0,00	616 810,96		616 810,96	100
6	ASŘ - ostatní stavební změny	0,00	782 124,64		782 124,64	127
6a	ASŘ - ostatní stavební změny - neprováděné práce	0,00	-165 313,68		-165 313,68	-27
Celkem za stavbu					616 810,96	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 000,00	7,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 566,40	3,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			104 410,29	16,9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			41 892,00	6,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			175 064,45	28,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			70 657,06	11,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-2 580,00	-0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			33 990,00	5,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-15 000,00	-2,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 099,31	7,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 403,16	4,0
711	Izolace proti vodě	PSV			24 210,26	3,9
713	Izolace tepelné	PSV			10 776,53	1,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			44 707,43	7,2

764	Konstrukce klempířské	PSV			18 452,72	3,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 830,23	2,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			33 821,84	5,5
783	Nátěry	PSV			1 942,12	0,3
784	Malby	PSV			11 468,52	1,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-82 901,36	-13,4
Cena celkem					616 810,96	100,0

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	6	ASŘ - ostatní stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				45 000,00		
1	181201102	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 500,00000	18,00	45 000,00	RTS 25/ I	
		srovnání dvora : 50*50		2 500,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				18 566,40		
2	275271129	Zdivo základových patek z cihel betonových 290 mm, na maltu cementovou 15 MPa	m3	0,24000	9 370,00	2 248,80	RTS 25/ I	
		dozdívka základů z exteriéru roh objektu : 1,2*0,4*0,5		0,24000				
3	289902123	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 150 mm	m2	6,24000	2 615,00	16 317,60	RTS 25/ I	
		20,8*0,3		6,24000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				104 410,29		
4	319202321	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 8 cm	m2	43,05000	501,00	21 568,05	RTS 25/ I	
		vyrovnání fasáddy JZ pohled, styk mezi původním zdívem a novou nadezdívkou : 28,7*1,5		43,05000				
5	319202331	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 15 cm	m2	11,00000	903,00	9 933,00	RTS 25/ I	
		nad schodištěm z 1.NP do 2.NP : 5,5*(1+3)/2		11,00000				
6	310239411CP	Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdívem, s použitím suché maltové směsi MVC	m3	6,34225	8 200,00	52 006,45	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.20	
		D.1.1_06 :						
		-(1,1+1,2)*0,9*1,15*0,15*2		-0,71415				
		hlubší zazdívka oken ve štitové stěně směrem k lesům :		1,90440				
		(1,1+1,2)*0,9*1,15*0,4*2						
		sanace zdiva k lesům : 1		1,00000				
		dozdívka šikmé stěny i vjezdu m.č.6.12 : 2,5*0,5*0,5		0,62500				
		zazdívka odvětrání podlahy a kanalizace na stěně k lesům		1,00000				
		m.č.6.03 : 4*0,5*0,5						
		předezdívka před pozednicí v 2.NP : 18*0,25*0,08		0,36000				
		zazdívka okna za rozvaděče m.č.6.01 : 1*1*0,5		0,50000				

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	6	ASŘ - ostatní stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		doplnění zdiva z exteriéru pod venkovními schody : 2,5*0,7*0,5		0,87500				
		dozdívání šikmin u parapetů pro sjednocení oken v 1.NP : 1,1*0,4*0,3*6		0,79200				
7	317231616RC2	Zdivo klenbových pásů z CP 29 P15 na MVC 10, s použitím suché maltové směsi vč. provázání se stávajícím zdivem : D.1.1_06 : Začátek provozního součtu klenba nad vraty Z/01 - z VV : 4,414*0,45*0,29*1,31*1,15 Konec provozního součtu dozdívky boky nad klenbou nad vraty Z/01 : (1*0,45*0,5)*2*1,15 dozdívky (pravý bok z venku) stěny po ubourání vrata Z/01 : 2,7*0,3*0,3*1,15	m3	0,79695	10 000,00	7 969,50	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.39	
8	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou vyzdívka z cihel mezi nosníky na středové zdi : 7,22*0,3*0,25*1,15 nadezdívka z plných cihel nad překlad N/01 dvoiuukřídle dveře ve středové zdi : 2,8*0,5*0,2*1,15 dozdívky boky dveří ve středové stěně : 2,75*0,5*0,2*2*1,15	m3	1,57723	8 200,00	12 933,29	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.25	
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				41 892,00		
9	342263410	Osazení revizních dvířek do sádrokartonové příčky, plochy do 0,25 m2	kus	4,00000	733,00	2 932,00	RTS 25/ I	
10	342091212	Úprava dilatační spáry sádrokartonu s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem,šířka spáry do 10mm	m	200,00000	174,00	34 800,00	RTS 25/ I	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	6	ASŘ - ostatní stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	553476562	Dvířka revizní do zdiva 400 x 400 mm, tl.12,5 mm - suché prostředí	kus	4,00000	1 040,00	4 160,00	RTS 25/ I	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				175 064,45		
12	611424491	Příplatek za další 1cm tl.vápen.vnitř.omítky -50%	m2	516,34840	73,90	38 158,15	RTS 25/ I	

D.1.1_01 :

$3,33 \cdot (7,1 + 11,0 \cdot 2) \cdot 0,66 :$

$3,48 \cdot (9,62 \cdot 2 + 5,385 \cdot 2 + 7,11 \cdot 3) \cdot 0,66 :$

$-(1,11 \cdot 0,95 + 1,2 \cdot 0,95 + 1,1 \cdot 0,9 \cdot 9) \cdot 1,1 :$

$-(4,2 \cdot 3,3 + 2,36 \cdot 2,64 + 1,36 \cdot 1,9 + 2,5 \cdot 2,5 \cdot 2) :$

$-1,05 \cdot 3,33 :$

ostění :

$(0,95 \cdot 3,03 + 0,845 \cdot 3,03 + 0,94 \cdot 1,9 \cdot 2 + 2,64 - (0,965 + 0,83)) \cdot 1,15$

:

6.03 - výška 2,5mb+0,3 výška podlahy : $2,8 \cdot (20,8 + 7,1) \cdot 2 \cdot 2$ 312,48000

6.01 - celá výška 3,71+0,3výška podlahy : 203,86840

$4,01 \cdot (7,21 + 5,5) \cdot 2 \cdot 2$

13	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny	m2	10,00000	263,00	2 630,00	RTS 25/ I	
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----------	--

perlinka na věnec pod pozednicí v 2.NP : $20 \cdot 0,5$ 10,00000

14	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Multipor	m2	204,97985	443,00	90 806,07	RTS 25/ I	
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	--

204,97985 204,97985

15	612421637R0V	Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková	m2	76,30051	450,00	34 335,23	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.59	
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	--------	-----------	------------------------------	--

D.1.1_01 :

$-3,33 \cdot (7,1 + 11,0 \cdot 2) \cdot 0,66$

-63,95598

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	6	ASŘ - ostatní stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		-3,48*(9,62*2+5,385*2+7,11*3)*0,66 -(1,11*0,95+1,2*0,95+1,1*0,9*9)*1,1 : -(4,2*3,3+2,36*2,64+1,36*1,9+2,5*2,5*2) : -1,05*3,33 : ostění : (0,95*3,03+0,845*3,03+0,94*1,9*2+2,64-(0,965+0,83))*1,15 : 6.03 - výška 2,5mb+0,3 výška podlahy : 2,8*(20,8+7,1)*2 6.01 - celá výška 3,71+0,3výška podlahy : 4,01*(7,21+5,5)*2		-117,91771					
16	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	8,70000	850,00	7 395,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.57		
		NOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA: : - VÁPENNÝ PODHOZ, VYROVNÁNÍ NEROVOSTÍ : - JÁDRO 20-40 MM : - ŠTUK 3 MM : D.1.1_01 : ostění : (0,95*3,03+0,845*3,03+0,94*1,9*2+2,64-(0,965+0,83))*1,15 : D.1.1_01 : 0,55*(0,95*4+0,7*4+0,98*2+0,7*2+0,9*10+0,92*2+0,94*2+0,935*2+0,7*10+0,73*4+0,72*2)*1,15 : parapet v multiporu na galerii : (21+8)*0,3		8,70000					

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OI
R:	6	ASŘ - ostatní stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	612471413RVV	D + M POVRCHOVÁ STĚRKA DIFUZNÍ (VÁPENNÁ STĚRKA HLAZENÁ	m2	8,70000	200,00	1 740,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.60	

skladba S05 - obvodová stěna s vnitřním zateplením

kalcium silikátovou minerální deskou :

tl. 90mm :

2,37*(27,65-0,54-0,415-0,7)*1,05 :

tl. 200mm :

3,25*(27,65-0,54-0,415-0,7)*1,05 :

2,47*(1,57+2,47)/2*2*1,05 :

(7,25-2,47)*2,47*2*1,05 :

tl. 100mm :

(7,25-2,47)*3,25/2*2*1,05 :

parapet v multiporu na galeriie : (21+8)*0,3

8,70000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				104 407,06	
18	612422491	Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn pl.-50%	m2	462,28300	73,90	34 162,71	RTS 25/ I

Začátek provozního součtu

dozdívky a nové zdivo, komíny :

44,563

44,56300

odměřeno kreslícím programem :

D.1.1_01, 02, 05 :

sokl :

S08 vnější omítky - severní fasáda :

S09 vnější omítky - východní a západní fasáda :

1,0*(28,45+8,91*2-2,5)

43,77000

S10 vnější omítky - jižní fasáda :

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OI
R:	6	ASŘ - ostatní stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		78,95		78,95000				
		Konec provozního součtu						
		167,283		167,28300				
		JZ pohled : 160		160,00000				
		sokl od silnice a v průjezdu : 45*3		135,00000				
19	622421143R0V	Omítka vnější stěn, MV, štuková, složitost 1-2	m2	127,71700	550,00	70 244,35	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.66	
		Začátek provozního součtu						
		dozdívky a nové zdivo, korníny :						
		44,563		44,56300				
		odměřeno kreslicím programem :						
		D.1.1_01, 02, 05 :						
		sokl :						
		S08 vnější omítky - severní fasáda :						
		S09 vnější omítky - východní a západní fasáda :						
		1,0*(28,45+8,91*2-2,5)		43,77000				
		S10 vnější omítky - jižní fasáda :						
		78,95		78,95000				
		Konec provozního součtu						
		-167,283		-167,28300				
		JZ pohled : 160		160,00000				
		sokl od silnice a v průjezdu : 45*3		135,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 420,00		
20	631313711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,	m3	0,60000	5 500,00	3 300,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.67	
		bourání podlahy ve vedlejším objektu pro vodovodní přípojku : 3*0,2		0,60000				

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
R:	6	ASŘ - ostatní stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tlušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,60000	200,00	120,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.72	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				33 990,00		
22	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	94,00000	70,00	6 580,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.77	
		odpočet VV : -700		-700,00000				
		JZ pohled : 195		195,00000				
		SV pohled : 359		359,00000				
		SZ pohled : 75		75,00000				
		JV pohled : 165		165,00000				
23	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	282,00000	30,00	8 460,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.78	
		94*3		282,00000				
24	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	94,00000	50,00	4 700,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.79	
25	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	95,00000	150,00	14 250,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.80	
		místnost od autobusáku : 95		95,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				45 099,31		
26	967042714	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 30 cm	m2	3,00000	1 814,00	5 442,00	RTS 25/ I	
		přesekání stávajícího zdiva tak, aby se komín půdorysně vešel za konstrukci krovu : 2,5*1,2		3,00000				
27	970031130	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	1,20000	3 600,00	4 320,00	RTS 25/ I	
		otvory do základu pod schoště na odvětrání podlahy : 0,4*3		1,20000				

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	6	ASŘ - ostatní stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	970041160	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	3,95000	4 375,00	17 281,25	RTS 25/ I	
		prostupy základy (voda, kanalizace, elektro) : 1,95		1,95000				
		prostup VZT na stěnu : 1*2		2,00000				
29	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazarin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,00000	2 300,00	6 900,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.95	
		bourání podlahy ve vedlejším objektu pro vodovodní přípojku : 3		3,00000				
30	971033691R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky přes 900 mm	m3	1,00000	2 000,00	2 000,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.110	
		D.1.1_01 :						
		0,94*1,2*2,0*1,15 :						
		sanace zdiva k lesům : 1		1,00000				
31	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	76,30051	120,00	9 156,06	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.117	
		D.1.1_01 :						
		-3,33*(7,1+11,0*2)*0,66		-63,95598				
		-3,48*(9,62*2+5,385*2+7,11*3)*0,66		-117,91771				
		-(1,11*0,95+1,2*0,95+1,1*0,9*9)*1,1 :						
		-(4,2*3,3+2,36*2,64+1,36*1,9+2,5*2,5*2) :						
		-1,05*3,33 :						
		ostění :						
		(0,95*3,03+0,845*3,03+0,94*1,9*2+2,64-(0,965+0,83))*1,15 :						
		6.03 - výška 2,5mb+0,3 výška podlahy : 2,8*(20,8+7,1)*2		156,24000				

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OI
R:	6	ASŘ - ostatní stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

6.01 - celá výška 3,71+0,3výška podlahy : 101,93420
4,01*(7,21+5,5)*2

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	24 403,16
----------------	--------------------------------	------------------

32	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	48,80631	500,00	24 403,16	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.137
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	-------------------------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	24 210,26
-----------------	---------------------------	------------------

33	711212012	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou MapeIastic (fa MapeI), pružná hydroizolace	m2	23,54000	769,00	18 102,26	RTS 25/ I
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----------

vyizolování kapes pro přívody k radiátorům : 2 2,00000

izolace proti vodě na soklovou omítku : 71,8*0,3 21,54000

34	711140016RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové	m2	24,43200	250,00	6 108,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.142
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------------------------------

D.1.1_06 :

P01 :

(147,68+31,39)*1,15 :

vytažení na stěny : (20,8*2+7,21*4+5,5*2)*0,3 24,43200

Díl: 713	Izolace tepelné	10 776,53
-----------------	------------------------	------------------

35	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	6,36000	250,00	1 590,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.148
----	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	----------	-------------------------------

vnitřní ostění dveří T/04 : (2+2+1,3)*0,6*2 6,36000

36	595331283	Deska izolační silikátová, Multipor tl. 160 mm	m2	7,63200	1 176,00	8 975,23	RTS 25/ I
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----------

vnitřní ostění dveří T/04 : (2+2+1,3)*0,6*2*1,2 7,63200

37	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	105,65230	2,00	211,30	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.159
----	-----------	--	---	-----------	------	--------	-------------------------------

Díl: 762	Konstrukce tesařské	44 707,43
-----------------	----------------------------	------------------

38	762331922	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	11,00000	231,00	2 541,00	RTS 25/ I
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	6	ASŘ - ostatní stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.2-07 :						
		kl 4 - výměna kleštiny u schodiště : 5,5*2		11,00000				
39	762711810	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	25,00000	69,70	1 742,50	RTS 25/ I	
		konstrukce pod podbitím : 25		25,00000				
40	762822850	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	95,00000	172,00	16 340,00	RTS 25/ I	
		místnost od autobusu : 95		95,00000				
41	762841811	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky	m2	25,00000	76,50	1 912,50	RTS 25/ I	
		demontáž podbití na přesahu střechy : 25*1		25,00000				
42	762841812	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou	m2	95,00000	185,50	17 622,50	RTS 25/ I	
		místnost od autobusu : 95		95,00000				
43	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	11,00000	220,00	2 420,00	SOD, rozpočet D1.2, pol.č.50	
		D.1.2-07 :						
		kl 4 - výměna kleštiny u schodiště : 5,5*2		11,00000				
44	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	425,78500	5,00	2 128,93	SOD, rozpočet D1.2, pol.č.163	
Díl: 764		Konstrukce klempířské				18 452,72		
45	764239611	Lemování komínu z TiZn RHEINZINK plech CLASSIC walzbank	kus	1,00000	3 185,00	3 185,00	RTS 25/ I	
46	K_02	D + M Větrací mřížka u atiky, ohýbaný profil z tahokovu TiZn r.š. 70, viz VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	50,20000	290,00	14 558,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.167	
		oplechování atiky dilatační lištou TiZn rš 90mm :						
		ze tří stran střechy : 50,2		50,20000				
47	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	177,43000	4,00	709,72	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.187	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 830,23		

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	6	ASŘ - ostatní stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	42,34400	303,00	12 830,23	RTS 25/ I	
		výměna mezi trámy pro založení sdk příčky v 2.NP : 5*3		15,00000				
		podpory záhlaví stropnic z L profilu 60/60/8 (7,09kg/mb) - délka 200mm + kotvy do betonu (2kg/kus) : 7,09*0,2*8+2*8		27,34400				

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					33 821,84		
49	775592001	Broušení dřevěné podlahy hrubé zr. 24	m2	248,69000	136,00	33 821,84	RTS 25/ I	
		dřevěné podlahy :						
		6.13 : 159,2		159,20000				
		6.11 : 21,37		21,37000				
		6.12 : 7,42		7,42000				
		6.14 : 60,7		60,70000				

Díl: 783	Nátěry					1 942,12		
50	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,50800	326,00	1 795,61	RTS 25/ I	
		nátěr táhel : 30,6*(0,08*2+0,01*2)		5,50800				
51	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,50800	26,60	146,51	RTS 25/ I	
		nátěr táhel : 30,6*(0,08*2+0,01*2)		5,50800				

Díl: 784	Malby					11 468,52		
52	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	218,86480	52,40	11 468,52	RTS 25/ I	
		klenba - výměra dle položky z SoD č.53 : 218,8648		218,86480				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					27 662,32		
53	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	542,95882	2,00	1 085,92	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.245	
		28,57678*19		542,95882				
54	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	285,76780	5,00	1 428,84	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.246	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OI
R:	6	ASŘ - ostatní stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		28,57678*10		285,76780				
55	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,57678	180,00	5 143,82	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.247	
56	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	28,57678	300,00	8 573,03	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.248	
57	979990107RXX	Poplatek za skládku sutí - směs - Katalog odpadů s výjimkou odpadů, uvedených, v samostatných položkách	t	28,57678	400,00	11 430,71	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.250	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	6a	ASŘ - ostatní stavební změny - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-33 750,00		
1	622422122R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace	m2	-135,00000	250,00	-33 750,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.62	
		sokl od silnice a v průjezdu : -45°3		-135,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-6 000,00		
2	663612222R00	Sponkování rýh v podlahách	m	-20,00000	300,00	-6 000,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.76	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-15 000,00		
3	955_07	D + M domku HUP, - kompletně dle PD - č.v. 06	ks	-1,00000	15 000,00	-15 000,00	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.86	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-110 563,68		
4	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-27,17888	180,00	-4 892,20	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.245	
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-516,39872	2,00	-1 032,80	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.246	
		-27,17888*19		-516,39872				
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-27,17888	300,00	-8 153,66	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.247	
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-271,78880	5,00	-1 358,94	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.248	
		-27,17888*10		-271,78880				
8	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	-27,17888	3 500,00	-95 126,08	SOD, rozpočet D1.1, pol.č.249	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Horácká galerie Nové Město na Moravě, Rekonstrukce hospodářského objektu“	16
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 12.2.2024 ID : 166648	
ZL 16 – ZTI, ELEKTRO, PLYN, ÚT, VZT	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.2.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. IČ:28270495

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐		

Popis a zdůvodnění změny

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V původní projektové dokumentaci je uvažováno s dodávkou klasického kuchyňského dřezu, částečným areálovým rozvodem plynovou z PE 75, není uvažováno s s exteriérovými svítilny nad dveřmi do exteriéru, a spodní linové svítilna v m.č.6.13 mají být provedeny v jednom kuse

Nové řešení:

V novém řešení se upřesnila dodávka pracovních pultů s integrovaným dřezem , větším průměrem areálového rozvodu plynovodu z PE 90, doplněním svítidel nad dveřmi z exteriéru a rozdělením liniových svítidle v m.č.6.13 na dvě části, upřesnil se rozsah prací UT, ZTI a VZT.

Zdůvodnění změny:

Veškeré provedené změny jsou provedeny s ohledem na plánovaný provoz depozitáře, výkazy výměr byly dány do pořádku dle skutečnosti

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 4
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-74 570,00 Kč	166 398,00 Kč	91 828,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis 
-----	-----------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Pavel Novotný	datum	podpis 
Projektant	Ing. Arch. Kajetán Všečeka	datum	podpis 
Uživatel	Mgr. Věra Staňková	datum	podpis 
Zhotovitel	Ing. Zdeněk Kutra	datum	podpis 

STAREDO s.r.o.
 Mártovská 710
 592 31 Nové Město na Moravě
 IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 005a/2024 HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 70890749
Žižkova 57 DIČ:
58601 Jihlava

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. IČO: 28270495
Maršovská 710 DIČ: CZ28270495
59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			49 237,00
MON			47 991,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			97 228,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 228,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 97 228,00 CZK

v 17.11.2017 dne 11.8.2015

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ -	0,00	97 228,00		97 228,00	100
10	ÚT	0,00	25 129,00		25 129,00	26
10a	ÚT - neprováděné práce	0,00	-60 360,00		-60 360,00	-62
7	ZTI	0,00	87 584,00		87 584,00	90
7a	ZTI - neprováděné práce	0,00	-9 200,00		-9 200,00	-9
8	Plyn	0,00	11 094,00		11 094,00	11
8a	Plyn - neprováděné práce	0,00	-5 010,00		-5 010,00	-5
9	Elektro	0,00	47 991,00		47 991,00	49
Celkem za stavbu					97 228,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 694,00	5,9
723	Plynovod	PSV			390,00	0,4
725	Zařizovací předměty	PSV			78 384,00	80,6
735	Tělesa	PSV			-35 231,00	-36,2
M21_X2	KABELY	MON			1 750,00	1,8
M21_X5	SVÍTIDLA	MON			46 241,00	47,6
Cena celkem					97 228,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	10	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735		Tělesa				25 129,00		
1	7351	Pohon Rehau Uni 24V	ks	9,00000	1 121,00	10 089,00	individuální kalkulace	
2	73514-1112	MTZ otopná tělesa přes 1400mm	kus	2,00000	380,00	760,00	SOD, rozpočet D1.4.C, pol.č.89	
3	73515-2380	Otop těl panel 206140VK vč.uchycení (Radik VK výkon 1369VV-70/20C)	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	SOD, rozpočet D1.4.C, pol.č.90	
4	48457584.A	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 600 mm, délka 1400 mm	kus	1,00000	7 680,00	7 680,00	RTS 25/ I	

/

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OI
R:	10a	ÚT - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735		Tělesa				-60 360,00		
1	PC	Dodávka termostatická hlavice standartní	kus	-2,00000	300,00	-600,00	SOD, rozpočet D1.4.C, pol.č.96	
2	PC	Dodávka otop těl panel 201860VM vč.uchycení (Radik Premium s TTV výkon 1719W-70/20C)	kus	-1,00000	14 500,00	-14 500,00	SOD, rozpočet D1.4.C, pol.č.93	
3	PC	Dodávka otop těl panel 202060VM vč.uchycení (Radik Premium s TTV výkon 1872W-70/20C)	kus	-3,00000	15 000,00	-45 000,00	SOD, rozpočet D1.4.C, pol.č.94	
4	73500-0912	Vyregulování ventil termostat ovládání	kus	-2,00000	130,00	-260,00	SOD, rozpočet D1.4.C, pol.č.97	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	7	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				87 584,00		
1	725319111a	D + M dřezového pultu	soubor	2,00000	43 792,00	87 584,00	individuální kalkulace	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉH
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉH
R:	7a	ZTI - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				-9 200,00		
1	72531-9111	D + M dřez vč.příslušenství (DR)	celek	-2,00000	4 600,00	-9 200,00	Vlastní	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	8	Plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 694,00		
1	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	6,00000	949,00	5 694,00	RTS 25/ I	
		přeložení u HUP : 6		6,00000				
Díl: 723		Plynovod				5 400,00		
2	72317-0128	Potrubí plast spoj elektrotvar PE90	m	9,00000	600,00	5 400,00	SOD, rozpočet D1.4.B, pol.č.30	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	8a	Plyn - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 723		Plynovod				-5 010,00		
1	72317-0127	Potrubí plast spoj elektrotvar PE75	m	-9,00000	450,00	-4 050,00	SOD, rozpočet D1.4.B, pol.č.29	
2	PC	Dodávka ocelová dvířka typová 0,3x0,3m s povrchovou úpravou	soubor	-1,00000	960,00	-960,00	SOD, rozpočet D1.4.B, pol.č.36	

Položkový rozpočet

S:	005a/2024	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO OB
O:	SO01a	HORÁCKÁ GALERIE, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉHO O
R:	9	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21_X2		KABELY				1 750,00		
1	Pol__0006	CYKY-J 3x1,5, pevně	m	50,00000	35,00	1 750,00	SOD, rozpočet D1.4.E, pol.č.20	

navíc kabel pro oddělené části svítidla S6 v m.č.6.13 : 25*2

50,00000

Díl: M21_X5		SVÍTIDLA				46 241,00		
2	1	Svítidla na fasádu	ks	3,00000	6 499,00	19 497,00	individuální kalkulace	
3	2	Svítidlo nad pracovní stůl	ks	1,00000	6 894,00	6 894,00	individuální kalkulace	
4	S06	Osvětlovací lišta, závěsná ze stropu, Al profil, průřez 55x75 mm,(včetně opálového difuzeru PMMA, tvaru U), celková délka 20 m,LED 3000 K, 330 - 770 W, 81 550 - 139 710 lm, vč. lankových závěsů,	ks	1,00000	19 850,00	19 850,00	individuální kalkulace	

změny v provedení svítidla, doplnění tvaru L, oddělení části svítidla, nové přívody pro oddělené svítidlo : 1

1,00000