

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci akce

„Budova B1 – Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko-porodní“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	: Vsetínská nemocnice a.s.
Sídlo	: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	: Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
b) ve věcech technických	: [REDAKCE] provozní náměstek; [REDAKCE] vedoucí pracoviště stavebně-investičního rozvoje
IČO	: 26871068
DIČ	: CZ26871068
Číslo účtu	: [REDAKCE]
Tel.	: [REDAKCE]
E-mail	: [REDAKCE]
ID Datové schránky	: [REDAKCE]
1.2. <u>Zhotovitel</u>	: JASY Vsetín s.r.o.
Sídlo	: 4. května 353, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	: Viktor Sypták, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Viktor Sypták, jednatel společnosti David Foltýn, prokurista
b) ve věcech technických	: [REDAKCE] hlavní stavbyvedoucí Viktor Sypták, stavbyvedoucí
IČO	: 25860852
DIČ	: CZ25860852
Číslo účtu	: [REDAKCE]
Tel.	: [REDAKCE]
E-mail	: [REDAKCE]
ID Datové schránky	: [REDAKCE]

- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Místo stavby:	Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín Budova s místním označením B(část B1) v areálu Vsetínské nemocnice na parcele č. 3228 v k. ú. 786764 Vsetín
Technický dozor stavebníka:	Bude sdělen při předání staveniště
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Bude sdělen při převzetí staveniště

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly, soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb, přejímku díla a předání projektové dokumentace:

██████████, vedoucí pracoviště stavebně-investičního rozvoje

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo s názvem:

„Budova B1 – Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko-porodní“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- Touto smlouvou o dílo,
- Projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností IPR spol. s r.o., IČO: 47667109, pod zakázkovým číslem č. 1492/2025/IPR, vypracovanou v červnu 2025 (dále též: „Projektová dokumentace“ nebo „DPS“),
- Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb

- 2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.

- 2.4. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a konstrukcí nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, instalace, provoz a zaškolení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.5. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.5.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu, pokud je to nezbytné.
- 2.5.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.5.3. **zachování dopravní obslužnosti** v nezbytném rozsahu a dle možností postupu výstavby okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.5.4. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň atd.) před dokončením díla,
- 2.5.5. **provedení demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.5.6. **provedení průběžné likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.5.7. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.5.8. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.5.9. zajištění **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s technickými normami,
- 2.5.10. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.5.11. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.5.12. **aktivní spolupráci s technickým dozorem a koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.5.13. **povinnost mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele.

2.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v soupise prací a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. Barevné řešení jednotlivých materiálů bude předem odsouhlaseno se zástupci objednatele.

2.7. **Změny díla**

- 2.7.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti soupisu prací bude řešena dle této smlouvy.
- 2.7.2. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
- 2.7.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
 - 2.7.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 2.7.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**).

- 2.7.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 2.7.5. **Změnový list**
- 2.7.5.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka.
- 2.7.5.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru, který bude zhotoviteli předán. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 2.7.5.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.7.6. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.7.6.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím jednotkových cen **Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb** (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.7.6.2. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita položková cena dle aktuálně platné cenové soustavy RTS.
- 2.7.6.3. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 2.7.6.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
- 2.7.6.5. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordináční činnost a jiné přírážky.
- 2.7.6.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.8. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 2.8.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení plnění (předání staveniště): **11.08.2025**
- 3.2. Termín realizace plnění od předání a převzetí staveniště: **25 dnů**
- 3.3. Závazné dílčí termíny plnění pro jednotlivé stavební objekty:
- | | |
|-------|--------------------------|
| SO02: | 18.8. - 28.8.2025 |
| SO01: | 11.8 - 4.9.2025 |
- 3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1.984.840,76,- Kč (bez DPH)

416.816,56,- Kč DPH 21 %

2.401.657,32,- Kč (včetně DPH)

- 4.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb**, který je součástí jeho nabídky.
- 4.3.1. **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v **Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb** jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. Příslušná sazba a výše daně z přidané hodnoty (DPH) a cena s DPH jsou v této smlouvě uvedeny pouze informativně. Na veškerá plnění dle této smlouvy o dílo se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb.
- 4.6. **Cena** díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Faktura bude vystavena dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schváleného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla.
- 5.2. Faktura bude vystavena po dokončení všech prací a předání celého díla objednateli.

5.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále

5.4.1.faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.5. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**

5.5.1.Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol podepsaný TDS nebo zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.5.2.**Objednatel sám nebo prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.

5.5.2.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

5.5.2.2. V opačném případě objednatel sám nebo prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

5.5.2.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.

5.6. **Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**

5.7. **Fakturace:**

5.7.1.Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení v elektronické formě na e-mailovou adresu [redacted]. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne odeslání.

5.7.2.Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na smluvní pokutu dle čl. 14 této smlouvy.

5.7.3.Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni předání staveniště:

6.1.2.jméno TDS a případně koordinátora BOZP, pokud jsou určeni,

6.2 Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:

6.2.1.staveniště v termínu dle článku 3

6.3 Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště**. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Vzhledem k charakteru staveniště, uvnitř objektu v areálu Vsetínské nemocnice, je zhotovitel povinen provádět práce s ohledem na zdravotnický a ostatní provoz v areálu nemocnice i na provoz v budově, který nebude v době realizace díla přerušen.
- 7.4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla:
 - 7.4.1. Zabezpečit řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
 - 7.4.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 7.4.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 7.4.1.3. veškeré výrobky, náradí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 7.4.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v potřebném rozsahu.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. **541/2020** Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 3 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Pokud to povaha díla bude vyžadovat, seznámí Objednatel po uzavření této smlouvy zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby, je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen zákon č. 283/2021 Sb.) a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí být přítomen na stavbě** dle potřeby, ideálně však **po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.4. Stavební deník (dále jen SD):

- 8.4.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.4.2. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4.3. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4.4. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.5. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD a současně e-mailem) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **3 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**.
- 8.7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.8. V případě, že v rámci předmětu smlouvy plní na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, smluvní strany se v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce dohodly na následujícím:
- Zaměstnavatelé jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.
 - Objednatel poskytne zhotoviteli informace o rizicích plynoucích z provozu svého areálu, v němž budou práce vykonávány. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci (či další osoby podílející se na plnění této smlouvy) budou před zahájením prací prokazatelně seznámeni s riziky provozu objednatele. Analýza rizik provozu je k dispozici na webových stránkách objednatele: <https://nemocnice-vs.cz/odbornik/analiza-rizik/>
 - Zhotovitel je povinen před zahájením činnosti předložit objednateli svou aktuální analýzu rizik vztahující se ke konkrétním činnostem, které budou vykonávány v prostorách objednatele. Tuto povinnost splní před započítáním samotných prací.
 - Zaměstnavatelé se dohodli, že pověřeným zaměstnavatelem koordinujícím provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění je zhotovitel.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka a koordinátorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrol** stavby dle průběhu a potřeb stavby.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech, kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.3. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. **Přejímací řízení:**
- 10.2.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **2 pracovní dny předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 10.2.2. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku (nebo stavebního objektu) objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.2.3. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel**.

- 10.2.4. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.3. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Od počátku je vlastníkem stavby** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín**. Veškerá zařízení, materiál apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele**.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží před podpisem smlouvy objednateli pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát) postačující v kopii, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny **Generali Česká pojišťovna, a.s.** (Pozn. Může být/bude doplněno zhotovitelem před podpisem smlouvy) s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 2.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** (tj. provedené opravy) a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele vč. vad skrytých.
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními zejména českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením

zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelům či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

- 12.9. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatelovy kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo listinnou podobou přijetí reklamacie a **do 15 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 30 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.

- 13.2. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.3. V případě, že zhotovitel **do 15 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.4. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelům jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, dodané mu objednatelům, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínům dokončení díla dle odst. 3.2 a odst. 3.3**.
- 14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 1 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 2 500,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.

- 14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 2 500,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie.
- 14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za neprovedení důsledného úklidu všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu stavby 1 000,- Kč za každý takový neprovedený den úklidu a 2 500,- Kč za každý den po dokončení stavby, dokud není úklid proveden.
- 14.9. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.10. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.11. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **3 dny**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **5 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění výslovně určenou lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 5 kalendářních dnů**
 - prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **5 kalendářních dnů**
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm

- f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.**

15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle jak 15 dnů.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. ROZHODNÉ PRÁVO



18.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 19.1 Smluvní strany se dohodly, že Vsetínská nemocnice a.s. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 19.2 Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 19.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
- 19.4 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to i v případě, že obsahuje zákonem chráněné informace (např. osobní údaje), a to zejména se zveřejněním své identifikace a celého znění této smlouvy i se všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.
- 19.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 19.6 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 19.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 19.8 Zhotovitel je povinen veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky archivovat po dobu min. 10 let od předání staveniště.
- 19.9 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 19.10 Přílohou č. 2 této smlouvy je Projektová dokumentace, která bude Objednatelům Zhotoviteli předána na digitálním nosiči a v listinné podobě po podpisu této smlouvy, a to na základě vzájemně podepsaného předávacího protokolu.
- 19.11 Smlouva bude primárně podepsána v **elektronické podobě**, pokud tak nebude učiněno v listinné podobě.

Ve Vsetíně
Objednatel:
Vsetínská nemocnice a.s.

Ve Vsetíně
Zhotovitel:
JASY Vsetín s.r.o.

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.19


.....
Ing. Martin Pavlica, MHA
předseda představenstva

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.19


.....
David Foltýn
prokurista

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb		
Stavba: 1492 Modernizace lůžkových pokojů, oddělení gynekologicko-porodní		
Zadavatel	Vsetínská nemocnice a.s. Nemocniční 955 75501 Vsetín	IČO: 26871068 DIČ: CZ26871068
Projektant:	IPR spol. s r.o. Ohrada 2051 75501 Vsetín	IČO: 47667109 DIČ: CZ47667109
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín	IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 984 840,76 CZK
Základní DPH	21 %	416 816,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		1 984 840,76 CZK
Cena celkem s DPH		2 401 657,32 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0				
VON	Vedlejší ostatní náklady	0				
	Stavební objekt	0				
SO01	Lůžkové pokoje	0				
SO01 D11	Architektonicko stavební řešení	0				
SO01 D122	TPS Zdravotně technická instalace	0				
SO01 D123	TPS Rozvody medicinálních plynů	0				
SO01 D124c	TPS Vzduchotechnika	0				
SO01 D125	TPS Silnoproudá elektrotechnika	0				
SO02	Pokoj s vanou	0				
SO02 D11	Architektonicko stavební řešení	0				
SO02 D122	TPS Zdravotně technická instalace	0				
SO02 D125	TPS Silnoproudá elektrotechnika	0				
Celkem za stavbu		0	1 984 841	416 817	2 401 657	100

VON Náklady

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MODERNIZACE LŮŽKOVÝCH POKOJŮ, ODDĚLENÍ GYNEKOLOGICKO - PORODNÍ	Vsetínská nemocnice
O:	Vedlejší a ostatní náklady - SO01 Lůžkové pokoje, SO02 Pokoj s vanou	
R:	Vedlejší a ostatní náklady celkem	Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	005211010R-1	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	Soubor			
2	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor			
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na oplození staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a plán evakuace), náklady na dopravu materiálu, náklady na provoz staveniště (provozní dopravní řád).				
3	005211080R-1	Zabezpečení stávající konstrukcí objektu	Soubor			
		Náklady na vybudování dočasné ochrany podlah, stěn, které nejsou předmětem stavebních úprav. Náklady na prachu z bourání do dalších prostor školy				
4	005241010R-1	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě (tištěná dokumentace, 1x digitálně na CD, 1x digitálně na CD, včetně případných úprav profesí)				

Položkový rozpočet

Zakázka: **1492 Modernizace lůžkových pokojů, oddělení gynekologicko-porodní**

Objekt: **SO01 – Lůžkové pokoje - Architektonicko stavební řešení**

Rozpočet: **R02 Stavební rozpočet slepý VV**

Objednatel: **Vsetínská nemocnice a.s.**

IČ: **26871068**

Nemocniční 955

DIČ:

75501 Vsetín

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.**

IČ: **25860852**

4. května 353

DIČ: **CZ25860852**

75501 Vsetín

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

Snížená DPH

12 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
342	Konstrukce sádrokartonové	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
64	Výplně otvorů	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
713	Izolace tepelné	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			
999	Poplatky za skládky	HSV			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	1492 Modernizace lůžkových pokojů, oddělení gynekologicko-porodní
O:	SO01 – Lůžkové pokoje - Architektonicko stavební řešení
R:	R02 Stavební rozpočet slepý VV
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	342	Konstrukce sádrokartonové				
1	342013223RT2	Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm nové dispoziční členění pokojů: m.č. 5.26.3:3,65*(1,325+3,00) odpočet dveří:-1,745*2,08 Mezisoučet m.č. 5.26.4:3,65*(1,325+3,00) odpočet dveří:-1,745*2,08 Mezisoučet	m2			
2	342267111RT4	Sádrokart.obklad do 500 x 500 mm,dvoustranný, 1x opláš.,desky tl.12,5 mm, OK, č. dodávky desky Knauf GKFI tl. 12,5 mm, EI30 obklad potrubí rozvodů chlazení: m.č. 5.26.3:5,90+0,93 m.č. 5.26.4:5,90+0,93 4.np:1,00+1,20+4,20+5,93	m			
3	347081243R00	Předstěna SDK.tl.125,ocel.kce CD, 2x opl. desky RBI 12,5, izol.tl 60 mm nové dispoziční členění pokojů: m.č. 5.26.3:3,65*0,90+1,30*(2,10+1,075) zazdívká niky:0,70*2,20 Mezisoučet m.č. 5.26.4:3,65*0,90+1,30*(2,10+1,075) zazdívká niky:0,70*2,20 Mezisoučet	m2			
4	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla, a sestavy sprchy m.č. 5.26.31:2 m.č. 5.26.41:2	kus			
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů m.č. 5.26.3:2,40*2,05 m.č. 5.26.4:2,40*2,05	m2			
6	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m.č. 5.26.3:3,35*(3,45*2+5,90*2) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet obkladu za umyvadlem:-1,50*(1,43+0,65+0,10) Mezisoučet m.č. 5.26.4:3,35*(3,50*2+5,90*2) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet obkladu za umyvadlem:-1,50*(1,43+0,70) Mezisoučet	m2			
7	602015193R00	Podkladní penetrační nátěr stěn	m2			

8	602015141R00	m.č. 5.26.3:3,35*(3,45*2+5,90*2-1,325-3,125) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet obkladu za umyvadlem:-1,50*(1,43+0,65+0,10) Mezisoučet m.č. 5.26.4:3,35*(3,50*2+5,90*2-1,325-3,125) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet obkladu za umyvadlem:-1,50*(1,43+0,70) Mezisoučet Štuk na stěnách vnitřní, tloušťka 2 mm, ručně m.č. 5.26.3:3,35*(3,45*2+5,90*2-1,325-3,125) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet obkladu za umyvadlem:-1,50*(1,43+0,65+0,10) Mezisoučet m.č. 5.26.4:3,35*(3,50*2+5,90*2-1,325-3,125) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet obkladu za umyvadlem:-1,50*(1,43+0,70) Mezisoučet	m2
		Díl: 64	
		9 642941211RT4	
		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 900/1970 mm m.č. 3.26.31:1 m.č. 3.26.41:1	
		Díl: 94	
10	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m.č. 5.26.3:2,125*3,125+3,45*2,775 m.č. 5.26.31:1,20*3,00 m.č. 5.26.4:2,175*3,125+3,50*2,775 m.č. 5.26.41:1,20*3,00	m2
		Díl: 95	
		11 952901114R00	
		Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m.č. 5.26.3:2,125*3,125+3,45*2,775 m.č. 5.26.31:1,20*3,00 m.č. 5.26.4:2,175*3,125+3,50*2,775 m.č. 5.26.41:1,20*3,00	
		Díl: 96	
12	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídél , pl. do 1,5 m2 SO01 - lůžkové pokoje: m.č. 5.26.3:6 m.č. 5.26.4:6	kus
		13 968083004R00	
		Vybourání plastových oken nad 4 m2 m.č. 5.26.3:2,40*2,10 m.č. 5.26.4:2,40*2,10	
		14 970031200R00	
		Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm do zdiva tl. 450 mm:0,45	
15	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m.č. 5.26.3:3,35*(3,45*2+5,90*2) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02	m2

		odpočet obkladu za umyvadlem:-1,50*(1,43+0,65+0,10)	
		Mezisoučet	
		m.č. 5.26.4:3,35*(3,50*2+5,90*2)	
		odpočet okna:-2,40*2,05	
		ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2)	
		odpočet dveří:-1,20*2,02	
		odpočet obkladu za umyvadlem:-1,50*(1,43+0,70)	
		Mezisoučet	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t
Díl:	711	Izolace proti vodě	
17	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. hydroizolace podlahy a stěn: m.č. 3.26.31: podlaha:1,20*3,00 stěny sprchy:2,50*(0,90*2+1,075) sokl v. 200 mm:0,20*(0,125+2,10+1,20+2,10-1,00) Mezisoučet m.č. 3.26.41: podlaha:1,20*3,00 stěny sprchy:2,50*(0,90*2+1,075) sokl v. 200 mm:0,20*(0,125+2,10+1,20+2,10-1,00) Mezisoučet	m2
18	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm hydroizolace podlahy a stěn: m.č. 3.26.31: podlaha:1,20*3,00 stěny sprchy:2,50*(0,90*2+1,075) sokl v. 200 mm:0,20*(0,125+2,10+1,20+2,10-1,00) Mezisoučet m.č. 3.26.41: podlaha:1,20*3,00 stěny sprchy:2,50*(0,90*2+1,075) sokl v. 200 mm:0,20*(0,125+2,10+1,20+2,10-1,00) Mezisoučet	m2
19	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š. 100 mm hydroizolace podlahy a stěn: m.č. 3.26.31: styk podlaha/stěna sprchy:0,90*2+1,075 sokl v. 200 mm:0,125+2,10+1,20+2,10-1,00 Mezisoučet m.č. 3.26.41: styk podlaha/stěna sprchy:0,90*2+1,075 sokl v. 200 mm:0,125+2,10+1,20+2,10-1,00 Mezisoučet	m
20	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, - vnější, vnitřní roh hydroizolace podlahy a stěn: m.č. 3.26.31: 4 m.č. 3.26.41: 4	kus
21	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%
Díl:	713	Izolace tepelné	
22	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi profily, 1 vrstva - materiál ve specifikaci izolace obkladu potrubí: m.č. 5.26.3:(0,30+0,30)*5,90+0,93 m.č. 5.26.4:(0,30+0,30)*5,90+0,93 4.np:(0,30+0,30)*1,00+1,20+4,20+5,93	m2
23	63150892R	Pás izolační MW, tl. 50 mm, příčkový	m2

		dodávka materiálu + prořez 10%: izolace obkladu potrubí: m.č. 5.26.3:((0,30+0,30)*5,90+0,93)*1,10 m.č. 5.26.4:((0,30+0,30)*5,90+0,93)*1,10 4.np:((0,30+0,30)*1,00+1,20+4,20+5,93)*1,10		
24	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	
Díl: 764		Konstrukce klempířské		
25	764412210R00	Lemování parapetů z Pz, rš 100 mm m.č. 5.26.3:2,46 m.č. 5.26.4:2,46	m	
26	Rpol764-01	Tmelení stáv. parapetu a nového lemování, trvale pružným tmelem m.č. 5.26.3:2,46 m.č. 5.26.4:2,46	m	
27	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		
28	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. m.č. 3.26.31:1 m.č. 3.26.41:1	kus	
29	611601204R	Dveře dřevěné interiérové 900 x 1970 mm L, plné, CPL m.č. 3.26.31:1 m.č. 3.26.41:1	kus	
30	766670011R00	Montáž obložkové zárubně m.č. 3.26.31:1 m.č. 3.26.41:1	kus	
31	61181503R	Zárubeň obložková š. 90cm/st. 6-17cm fólie, CPL m.č. 3.26.31:1 m.č. 3.26.41:1	kus	
32	766670022R00	Montáž oválné mušle vč. zámku m.č. 3.26.31:1 m.č. 3.26.41:1	kus	
33	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		
34	767587211RT3	Podhled minerální Knauf, vidit.kce,kazeta 600x600mm, kazeta tl. 19 mm m.č. 5.26.3:2,125*3,125+3,45*2,775 m.č. 5.26.31:1,20*3,00 m.č. 5.26.4:2,175*3,125+3,50*2,775 m.č. 5.26.41:1,20*3,00	m2	
35	Rpol767-01	D+M plastové ochrany rohů 50x50 mm, v.1500 mm, barva pastelová světlá - Z01 SO01 - lůžkové pokoje: m.č. 5.26.3:2 m.č. 5.26.4:2	kus	
36	Rpol767-02	D+M ochranného panelu stěn, š. 17 cm, tl. 2,5 mm, dl.2300 mm, barva pastelová světlá - Z03 ochranné pásy s certifikací třídy reakce na oheň B-s1,d0: m.č. 5.26.31:2,3*2 m.č. 5.26.41:2,3*2	m	
37	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových m.č. 5.26.3:1,10 m.č. 5.26.31:0,90 m.č. 5.26.4:1,10 m.č. 5.26.41:0,90	m	
38	Rpol767-03	Demontáž a likvidace lůžkových ramp m.č. 5.26.3:3 m.č. 5.26.4:3	kus	
39	553720041R	Profil přechodový hliníkový vrtaný š. 40 mm, oblý, délka 2700 mm, povrch stříbrný, - Z04 dodávka materiálu + prořez 15%:	kus	

		m.č. 5.26.3:1,10/2,70*1,15 m.č. 5.26.31:0,90/2,70*1,15 m.č. 5.26.4:1,10/2,70*1,15 m.č. 5.26.41:0,90/2,70*1,15		
40	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu		
41	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 m.č. 5.26.3:1 m.č. 5.26.4:1	kus	
42	769-02	Okno plastové, 240x210 cm, izol.trojsklo,bílé - viz. Výpis plastových výrobků okno označ. PL/01: m.č. 5.26.3:1 m.č. 5.26.4:1	kus	
43	769-03	D+M síť do oken m.č. 5.26.3:0,8*1,26 m.č. 5.26.4:0,8*1,26	m2	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady		
44	771101101R00	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pro pokládku dlažby m.č. 3.26.31:1,20*3,00 m.č. 3.26.41:1,20*3,00	m2	
45	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, pod samonivelační hmoty m.č. 3.26.31:1,20*3,00 m.č. 3.26.41:1,20*3,00	m2	
46	776101115R00	D+M podkladů samonivelační hmotou tl. 3 mm m.č. 3.26.31:1,20*3,00 m.č. 3.26.41:1,20*3,00	m2	
47	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. penetračního nátěru m.č. 3.26.31:1,20*3,00 m.č. 3.26.41:1,20*3,00	m2	
48	771575109RT5	Montáž podlah keram.,hladké, tmel,do 30x30 cm, (lepidlo+ spár. hmota) m.č. 3.26.31:1,20*3,00 m.č. 3.26.41:1,20*3,00	m2	
49	Rpol771-01	Dodávka keramické dlažby 200x200 mm dodávka keramické dlažby + prořez 15%: m.č. 3.26.31:1,20*3,00*1,15 m.č. 3.26.41:1,20*3,00*1,15	m2	
50	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem m.č. 3.26.31:1,20*2+3,00*2 m.č. 3.26.41:1,20*2+3,00*2	m	
51	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	
Díl: 776		Podlahy povlakové		
52	776101101R00	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy m.č. 5.26.3:2,125*3,125+3,45*2,775 m.č. 5.26.4:2,175*3,125+3,50*2,775	m2	
53	776101115R00	D+M podkladů samonivelační hmotou tl. 3 mm m.č. 5.26.3:2,125*3,125+3,45*2,775 m.č. 5.26.4:2,175*3,125+3,50*2,775	m2	
54	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty m.č. 5.26.3:2,125*3,125+3,45*2,775 m.č. 5.26.4:2,175*3,125+3,50*2,775	m2	
55	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků m.č. 5.26.3:3,45*2+5,90*2-1,10-0,90 m.č. 5.26.4:3,50*2+5,90*2-1,10-0,90	m	

SO01 D11 Pol

56	776421400RT1	Lepení fabionů k vinylovým obkladům stěn, včetně dodávky samolepícího fabionu m.č. 5.26.3:3,45*2+5,90*2-1,10-0,90 m.č. 5.26.4:3,50*2+5,90*2-1,10-0,90	m
57	776521230RU1	Lepení povlak, podlah z dílců PVC a CV (vinyl), včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm m.č. 5.26.3:2,125*3,125+3,45*2,775 m.č. 5.26.4:2,175*3,125+3,50*2,775	m2
58	776511810RT2	Odstranění povlakové podlahy z PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2, vč. PVC soklíků m.č. 5.26.3:3,45*5,90 m.č. 5.26.4:3,50*5,90	m2
59	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%
Díl: 781		Obklady keramické	
60	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, včetně penetračního nátěru m.č. 5.26.31:2,50*(1,20*2+3,00*2) odpočet dveří:-0,90*1,97 m.č. 5.26.41:2,50*(1,20*2+3,00*2) odpočet dveří:-0,90*1,97	m2
61	781475120R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, 200x400 mm m.č. 5.26.31:2,50*(1,20*2+3,00*2) odpočet dveří:-0,90*1,97 Mezisoučet m.č. 5.26.41:2,50*(1,20*2+3,00*2) odpočet dveří:-0,90*1,97 Mezisoučet	m2
62	781479705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, obklad stěn keramickými obkládačkami m.č. 5.26.31:2,50*(1,20*2+3,00*2) odpočet dveří:-0,90*1,97 Mezisoučet m.č. 5.26.41:2,50*(1,20*2+3,00*2) odpočet dveří:-0,90*1,97 Mezisoučet	m2
63	Rpol781-01	Dodávka keramického obkladu 200x400 mm dodávka obkladu + prořez 15%: m.č. 5.26.31:2,50*(1,20*2+3,00*2)*1,15 odpočet dveří:-0,90*1,97*1,15 Mezisoučet m.č. 5.26.41:2,50*(1,20*2+3,00*2)*1,15 odpočet dveří:-0,90*1,97*1,15 Mezisoučet	m2
64	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%
Díl: 783		Nátěry	
65	783814110R00	Nátěr stěr omyvatelný dvojnásobný m.č. 5.26.3:1,50*(3,45*2+5,90*2) odpočet okna:-2,40*1,50 ostění okna:0,23*0,50*2 odpočet dveří:-1,20*0,50 odpočet obkladu za umyvadlem:-1,50*(1,43+0,65+0,10) Mezisoučet m.č. 5.26.4:1,50*(3,50*2+5,90*2) odpočet okna:-2,40*1,50 ostění okna:0,23*0,50*2 odpočet dveří:-1,20*1,50 odpočet obkladu za umyvadlem:-1,50*(1,43+0,70) Mezisoučet	m2
Díl: 784		Malby	

SO01 D11 Pol

66	784131201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x m.č. 5.26.3:1,85*(3,45*2+5,90*2) odpočet okna:-2,40*1,55 ostění okna:0,23*(2,40+1,55*2) odpočet dveří:-1,20*0,52 Mezisoučet m.č. 5.26.4:1,85*(3,50*2+5,90*2) odpočet okna:-2,40*1,55 ostění okna:0,23*(2,40+1,55*2) odpočet dveří:-1,20*0,52 Mezisoučet obklad potrubí rozvodu chlazení: m.č. 5.26.4:(0,30+0,30)*5,90+0,93 4.np:(0,30+0,30)*1,00+1,20+4,20+5,93 Mezisoučet	m2
67	784135312R00	Malba tekutá pastelová, antibakteriální, bez penetrace, 2x, s obsahem koloidního stříbra obklad potrubí rozvodu chlazení: m.č. 5.26.4:(0,30+0,30)*5,90+0,93 4.np:(0,30+0,30)*1,00+1,20+4,20+5,93	m2
68	784135313	Malba tekutá barevná, antibakteriální, bez penetr., 2x, s obsahem koloidního stříbra m.č. 5.26.3:1,85*(3,45*2+5,90*2) odpočet okna:-2,40*1,55 ostění okna:0,23*(2,40+1,55*2) odpočet dveří:-1,20*0,52 Mezisoučet m.č. 5.26.4:1,85*(3,50*2+5,90*2) odpočet okna:-2,40*1,55 ostění okna:0,23*(2,40+1,55*2) odpočet dveří:-1,20*0,52	m2
69	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m.č. 5.26.3:3,35*(3,45*2+5,90*2) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet obkladu za umyvadlem:-1,50*(1,43+0,65+0,10) Mezisoučet m.č. 5.26.4:3,35*(3,50*2+5,90*2) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet obkladu za umyvadlem:-1,50*(1,43+0,70) Mezisoučet	m2
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech	
70	M22-01	Demontáž a zpětná montáž signalizace , pacient-sestra m.č. 5.26.3:2 m.č. 5.26.4:2	kus
71	M22-02	D+M nové signalizace do sprchy a WC m.č. 5.26.31:2 m.č. 5.26.41:2	kus
Díl: 999		Poplatky za skládky	
72	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t
73	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t
74	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	
75	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t

SO01 D11 Pol

76	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží příplatek za 5.np:1,89469*3	t
77	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
78	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz na skládku do 5 km:1,89469*5	t
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
80	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m příplatek za dalších 20 m:1,89469*4	t

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25004	Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní
Objekt:	SO 01	Lůžkové pokoje
Rozpočet:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o.	IČO: 25860852
	4. května 353	DIČ: CZ25860852
	75501 Vsetín	

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

Snížená DPH

12 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

SO01 D122 KL

Popis stavby: 25004 - Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní

Popis objektu: SO 01 - Lůžkové pokoje

Popis rozpočtu: D.1.2.2.2 - Zdravotně technická instalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
735	Otopná tělesa	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
799	Ostatní	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25004	Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní
O:	SO 01	Lůžkové pokoje
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3								
	1	340271415R00	Zazdivka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 150 mm	kus				
		včetně pomocného pracovního lešení viz Technická specifikace : pol.č. 32 : 1,00						
Díl: 61								
	2	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus				
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa viz Technická specifikace : pol.č. 32 : 1,00						
	3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m				
		jakékoliv šířky rýhy, viz Technická specifikace : pol.č. 31 : 3,00						
	4	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm	m				
		jakékoliv šířky rýhy, viz Technická specifikace : pol.č. 31 : 3,00						
	5	612423531RT2	Omítky rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz Technická specifikace : pol.č. 31 : 3,00*0,10	m2				
	6	612423631RT2	Omítky rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz Technická specifikace : pol.č. 31 : 3,00*0,20	m2				
Díl: 63								
	7	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, viz Technická specifikace : pol.č. 33 : 7,00*0,10*0,10	m3				
Díl: 91								
	8	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m				
		včetně spotřeby vody viz Technická specifikace : pol.č. 33 : 7,00*2						
Díl: 94								
	9	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m viz Technická specifikace : pol.č. 36 : 4,00	m2				
	10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m viz Technická specifikace : pol.č. 37 : 23,00	m2				
Díl: 95								
	11	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventiláč. mřížky viz Technická specifikace : pol.č. 24 : 1,00	kus				
	12	42972893102R	Mřížka do stěny, materiál: plast; tvar: hranatý; dl = 200 mm; š = 200 mm viz Technická specifikace : pol.č. 24 : 1,00	kus				
Díl: 96								
	13	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 32 : (0,50+0,15)*2*0,15	m2				
	14	970031080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm viz Technická specifikace : pol.č. 30 : 0,15*2	m				
	15	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm viz Technická specifikace : pol.č. 30 : 0,15	m				
	16	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm viz Technická specifikace : pol.č. 30 : 0,60*2	m				
	17	970033080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,30000	m				
	18	970033130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 130 mm Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,15000	m				
	19	970033160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,20000	m				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25004	Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní
O:	SO 01	Lůžkové pokoje
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
20	970037080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,30000	m					
21	970037160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 160 mm Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,20000	m					
22	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 130 mm viz Technická specifikace : pol.č. 29 : 0,25*2	m					
23	970056130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,50000	m					
24	970057130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 130 mm Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,50000	m					
25	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 32 : 1,00	kus					
26	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 31 : 3,00	m					
27	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 31 : 3,00	m					
28	974042553R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm s betonovým podkladem, viz Technická specifikace : pol.č. 33 : 7,00	m					
29	979009001V00	Zhotovení otvoru 600x600 mm v podhledu pro montáž potrubí, včetně zapravení a začištění viz Technická specifikace : pol.č. 34 : 2,00	ks					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
30	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t					
Díl: 713 Izolace tepelné								
31	713571115V00	Požární ochranná manžeta, požární odolnost EI 60, D 110 mm Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku viz Technická specifikace : pol.č. 35 : 2,00	kus					
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
32	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 26 : 1,00	kus					
33	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace : pol.č. 20 : 10,00	m					
34	721177735R00	Potrubí tlivstvé velmi silné odhlučňené - zavěšené vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a objímek. Bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Potrubí včetně tvarovek a objímek a ukotvení. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 19 : 13,00	m					
35	721177703R00	Potrubí tlivstvé velmi silné odhlučňené - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 2,1 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace : pol.č. 19 : 3,00+7,00	m					
36	721177705R00	Potrubí tlivstvé velmi silné odhlučňené - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace :	m					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25004	Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní
O:	SO 01	Lůžkové pokoje
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	72117725R00	Čistící kus pro třivrstvé velmi silné odhlučňené potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, , , včetně dodávky materiálu	kus					
		viz Technická specifikace : pol.č. 21 : 3,00						
38	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm	kus					
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 25 : 4,00						
39	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus					
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 25 : 4,00						
40	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus					
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 25 : 3,00						
41	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus					
		viz Technická specifikace : pol.č. 22 : 1,00						
42	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m					
		viz Technická specifikace : pol.č. 27 : 38,00						
43	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%					
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
44	722131913R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25	soubor					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 14 : 2,00						
45	722172711R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m					
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 10,00						
46	722172712R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m					
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 20,00						
47	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m					
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 9 : 4,00						
48	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m					
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 9 : 20,00						
49	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m					
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 10,00						
50	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m					
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 20,00						
51	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m					
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 4,00						
52	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m					
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 20,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25004	Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní
O:	SO 01	Lůžkové pokoje
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	722190401R00	Vývedení a upevnění výpusť DN 15 viz Technická specifikace : pol.č. 13 : 10,00	kus					
54	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, viz Technická specifikace : pol.č. 17 : 8,00	kus					
55	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 12 : 4,00	kus					
56	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35 viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 2,00	kus					
57	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. viz Technická specifikace : pol.č. 16 : 54,00	m					
58	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. viz Technická specifikace : pol.č. 15 : 54,00	m					
59	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%					
Díl: 725		Zařizovací předměty						
60	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné viz Technická specifikace : označ. WC : 2,00	soubor					
61	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 2,00	soubor					
62	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky. viz Technická specifikace : označ. U : 2,00	soubor					
63	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček viz Technická specifikace : označ. SM : 2,00	soubor					
64	725249103R00	Montáž sprchového koutu viz Technická specifikace : označ. SM : 2,00	soubor					
65	725291114R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 600 mm, bílé viz Technická specifikace : označ. WC : 2,00	soubor					
66	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. viz Technická specifikace : označ. SM : 2,00 pol.č. 3 : 2,00 pol.č. 4 : 2,00 pol.č. 5 : 2,00	soubor					
67	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 6,00	soubor					
68	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové viz Technická specifikace : označ. U : 2,00	kus					
69	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška viz Technická specifikace : označ. SM : 2,00	kus					
70	725860265R00	Výpusť umyvadlová s uzávěrem táhlo, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu viz Technická specifikace : označ. U : 2,00	kus					
71	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu, viz Technická specifikace : označ. ZU : 2,00	kus					
72	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových viz Technická specifikace : pol.č. 23 : 3,00	kus					
73	28349054R	Dvířka revizní použití: vana; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křídel: 1 viz Technická specifikace : pol.č. 23 : 3,00	kus					
74	28696756R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 246 x 164 x 13,0 mm viz Technická specifikace : označ. WC : 2,00	kus					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25004	Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní
O:	SO 01	Lůžkové pokoje
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	286967581R	Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 120 mm; š = 500 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; příslušenství: nádržka 7,5 l, připojení na odvod vzduchu	kus					
		viz Technická specifikace : označ. WC : 2,00						
76	55100002V	WC štětka. chrom, na zavěšení	ks					
		viz Technická specifikace : pol.č. 3 : 2,00						
77	55100003V	Zrcadlo s fazetou 500x700 mm, bezpečnostní zakulacené rohy	ks					
		viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 2,00						
78	55100005V	Drátěný držák 200x105 mm, chrom lesklý	ks					
		viz Technická specifikace : označ. SM : 2,00						
79	55100006V	Dvojháček chrom	ks					
		viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 2,00						
80	55140001V	Set sprchový, chrom (posuvný držák, polohová ruční sprcha a sprchová hadice)	kus					
		viz Technická specifikace : označ. SM : 2,00						
81	55145001R	Baterie směšovací páková; použít: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus					
		viz Technická specifikace : označ. U : 2,00						
82	551450090R	Baterie směšovací páková; použít: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus					
		viz Technická specifikace : označ. SM : 2,00						
83	55160001V	Podomítková zápachová uzávěrka DN 32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky, kryt bílý 110x110 mm	ks					
		viz Technická specifikace : označ. ZU : 2,00						
84	55160002V	Sifon pro umyvadla bez výpusti ABS/chrom	ks					
		viz Technická specifikace : označ. U : 2,00						
85	5516740682R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus					
		viz Technická specifikace : označ. WC : 2,00						
86	55480001V	Sprchové dveře třídné posuvné, bílé, 1000x1980 mm, bezpečnostní sklo - transparent	ks					
		viz Technická specifikace : označ. SM : 2,00						
87	64200001V	Sprchová vanička obdélníková, bílá, rozměru 1000x900 mm, litý mramor	ks					
		viz Technická specifikace : označ. SM : 2,00						
88	64200002V	Nožičky pro vaničku z litého mramoru	ks					
		viz Technická specifikace : označ. SM : 2,00						
89	64217304R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 500 mm; hl = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus					
		viz Technická specifikace : označ. U : 2,00						
90	64240063R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus					
		viz Technická specifikace : označ. WC : 2,00						
91	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%					
Díl: 733		Rozvod potrubí						
92	733110803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 15	m					
		viz Technická specifikace : pol.č. 41 : 7,00						
93	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 15	kus					
		viz Technická specifikace : pol.č. 43 : 2,00						
94	733890803R00	Vnitrostavěnišní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m	t					
		viz Odd. 733 : 0,007						
95	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%					
Díl: 735		Otopná tělesa						
96	735121810R00	Demontáž radiátorů ocelových článkových	m2					
		viz Technická specifikace : pol.č. 39 : 3,12						
97	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25004	Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní
O:	SO 01	Lůžkové pokoje
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace : pol.č. 42 : 4,00						
98	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) viz Technická specifikace : pol.č. 40 : 3,12	m2					
99	735890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky přes 12 do 24 m viz Odd. 735 : 0,03598	t					
100	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
101	767885002R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol. viz Technická specifikace : pol.č. 11 : 20,00	m					
102	767999001V00	Fabrikované, žárové pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozink. lakem) viz Technická specifikace : pol.č. 28 : 15,00	kg					
103	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%					
Díl: 799		Ostatní						
104	799009004V00	Krácený rozbor pitné vody viz Technická specifikace : pol.č. 18 : 1,00	soubor					
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
105	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 0,39701	t					
106	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 0,39701*3	t					
107	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m viz Odd. 96 : 0,39701	t					
108	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 0,39701*8	t					
109	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady viz Odd. 96 : 0,39701	t					
110	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t					
111	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t					
Celkem								

Položkový rozpočetZakázka: **1492 Modernizace lůžkových pokojů, oddělení gynekologicko-porodní**Objekt: **SO01 – Lůžkové pokoje - D.1.2.3. Rozvod medicíálních plynů**Rozpočet: **R02 Rozpočet slepý VV**Objednatel: **Vsetínská nemocnice a.s.**IČ: **26871068****Nemocniční 955**DIČ: **CZ26871068****75501 Vsetín**Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.**IČ: **25860852****4. května 353**DIČ: **CZ25860852****75501 Vsetín**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

Snížená DPH

12 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
723	Vnitřní plynovod	PSV			
999	Poplatky za skládky	HSV			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	1492 Modernizace lůžkových pokojů, oddělení gynekologicko-porodní
O:	SO01 – Lůžkové pokoje - D.1.2.3. Rozvod medicínálních plynů
R:	R02 Rozpočet slepý VV
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS drážka pro nový rozvod medicínálních plynů: potrubí 8x1: m.č. 5.26.3:4,70+(4,70+1,15) m.č. 5.26.4:4,40	m			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
2	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 5 cm drážka pro nový rozvod medicínálních plynů: potrubí 8x1: m.č. 5.26.3:4,70+(4,70+1,15) m.č. 5.26.4:4,40	m			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
4	723120804R1	Demontáž stávajícího rozvodu potrubí do DN 25 mm demontáž rozvodu medicínálních plynů: potrubí 8x1: m.č. 5.26.3:(1,18+3,20)*2+1,65*2 m.č. 5.26.4:(1,18+3,20)*2+1,65*2 m.č. 5.26.3:(4,30+4,40+0,20+0,30)*2 (4,70+1,15)*2 m.č. 5.26.4:(4,30+4,40+0,20+0,30)*2	m			
5	723163101R00	Potrubí pro plynovody z trubek měděných, spoj pájením, D 8 x 1,0 mm, vč. tvarovek, dle ČSN EN 13348 nový rozvod medicínálních plynů ve zdivu v drážce: potrubí 8x1: m.č. 5.26.3:(4,30+4,40+0,20+0,30)*2 (4,70+1,15)*2 m.č. 5.26.4:(4,30+4,40+0,20+0,30)*2	m			
6	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí odpojení od stávajícího rozvodu medicínálních plynů: potrubí 8x1: m.č. 5.26.3:2 m.č. 5.26.4:2	kus			
7	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí nový rozvod medicínálních plynů ve zdivu v drážce: potrubí 8x1: m.č. 5.26.3:(4,30+4,40+0,20+0,30)*2 (4,70+1,15)*2 m.č. 5.26.4:(4,30+4,40+0,20+0,30)*2	m			
8	723190909R01	Zkouška tlaková plynového potrubí, - úseková nový rozvod medicínálních plynů ve zdivu v drážce: potrubí 8x1: m.č. 5.26.3:3 m.č. 5.26.4:3	kus			

SO01 D123 Pol

9	Rpol723-01	Prostup stěnou v chrániče	kus	
10	Rpol723-02	Napojení na stávající rozvod	kus	
11	Rpol723-03	D+M terminální jednotky (nástěnný panel, uzávěry medicínálních plynů) výústění rozvodu medicínálních plynů ve zdivu v drážce: potrubí 8x1: m.č. 5.26.3:2+2 m.č. 5.26.4:2+2	kus	
12	Rpol723-04	Značení potrubních rozvodů nový rozvod medicínálních plynů ve zdivu v drážce: potrubí 8x1: m.č. 5.26.3:(4,30+4,40+0,20+0,30)*2 (4,70+1,15)*2 m.č. 5.26.4:(4,30+4,40+0,20+0,30)*2	kus	
13	Rpol723-05	Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396, (na bm potrubí) nový rozvod medicínálních plynů ve zdivu v drážce: potrubí 8x1: m.č. 5.26.3:(4,30+4,40+0,20+0,30)*2 (4,70+1,15)*2 m.č. 5.26.4:(4,30+4,40+0,20+0,30)*2	m	
14	Rpol723-06	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) nový rozvod medicínálních plynů ve zdivu v drážce: potrubí 8x1: m.č. 5.26.3:(4,30+4,40+0,20+0,30)*2 (4,70+1,15)*2 m.č. 5.26.4:(4,30+4,40+0,20+0,30)*2	m	
15	Rpol723-07	D+M pájka AG 45 + pasta	kg	
16	Rpol723-08	Odstavení části stávajícího rozvodu odpojení od stávajícího rozvodu medicínálních plynů: potrubí 8x1: m.č. 5.26.3:2 m.č. 5.26.4:2	kus	
17	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	
Díl: 999		Poplatky za skládky		
18	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot		
19	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	
20	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží příplatek za 5.np:0,2159*3	t	
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz na skládku do 5 km:0,2159*5	t	
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m příplatek za dalších 20 m:0,2159*4	t	
Celkem				

Poznámky uchazeče k zadání

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ (V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY)

Název akce:

Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko-porodní

Stavební objekt:

D.1.2.4c - Vzduchotechnika

Pozice	Dlouhý text	Měrná jednotka		Cena	
		[ks] [m']	Počet M.j.	[Kč] M.j.	[Kč] celkem
Zařízení č.1 - Větrání hygienického zázemí pokojů v 5.NP					
1.01	Odvodní diagonální potrubní ventilátor - průměr 125 mm; - průtok 100 m3/h, tlak 90 Pa; - příkon 25 W, proud 0,11 A, napětí 230 V / 50 Hz;	ks			
1.02	Kruhová žaluzie - průměr 160 mm; - materiál hliníkový odlitek; - RAL dle požadavků investora.	ks			
1.03	Odvodní ventil kovový - průměr 100 mm; - materiál pozinkovaný plech; - včetně zděře; - RAL bílá.	ks			
1.04	Stěnová mřížka - rozměr 200x100 mm; - materiál pozinkovaný plech; - včetně upínacího rámečku; - elox hliník nebo RAL bílá	ks			
1.05	Motýlková zpětná klapka - průměr 125 mm; - materiál pozinkovaný plech;	ks			
1.10	Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti min. "C" (tvarovky s těsněním)				
	DN 125 včetně 50 % tvarovek	bm			
	DN 100 včetně 30 % tvarovek	bm			
1.11	Ohebná hlukoizolační hadice - průměr 100 mm; - tloušťka izolace 25 mm.	bm			
1.12	Montážní materiál - spojovací materiál - těsnící materiál - závěsný materiál - profily pro zavěšení VZT potrubí	kg			
Zařízení č.2 - Klimatizace pokojů					
D1	Demontáže: Provést demontáž vnitřní nástěnné jednotky (předpokládaný výkon cca 2,5 kW) včetně prací s tím spojených - odčerpání chladiva a vakuování. Provést demontáž stávajícího Cu potrubí (6,35/9,52)	kpl			
2.01	Montáž stávající nástěnné jednotky do nové pozice nad vstupní dveře - odvod kondenzátu zajistí profese ZTI;	ks			
2.02	Předizolované Cu potrubí pro vedení chladiva 6,35/9,52 (rozměr překontrolovat při demontáži) včetně prokabelování. - potrubí chladiva bude obloženo požárním obkladem - zajistí stavba	bm			
2.03	Montážní materiál pro montáž rozvodů Cu potrubí	kg			
2.04	Ekologická likvidace stávajícího chladiva (předpokládá se R410a)	kg			
2.05	Nové chladivo R410a (typ chladiva prověřit při montáži jednotky)	kg			

OSTATNÍ		
	Montážní mechanismy (plošina) pro montáž Cu potrubí na fasádě + osazení výfukové mřížky - kloubová plošina do výšky 15 m s vyložení 6m.	den
	Komplexní vyzkoušení VZT a klimatizace	kpl
	Zaškolení obsluhy	kpl
	Předávací dokumentace stavby - návody na obsluhu, revize, certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize atd.	kpl
	Doprava	kpl
	Vedlejší náklady	kpl
	Přesuny hmot	kpl
	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl

SO01 D125 Rek

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka			
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%			
Montáž - materiál			
Montáž - práce			
Mezisoučet 1			
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce			
Nátěry			
Zemní práce			
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací			
Mezisoučet 2			
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2			
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2			
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1			
Základní náklady celkem			
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2			
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu			
Vedlejší náklady celkem			
Kompletační činnost			
Náklady celkem bez DPH			
Roční nárůst cen 0,00%			
Roční nárůst cen 0,00%			
Součty odstavců			
Dodávky			
Elektromontáže			

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky								
	<i>Doplnění stávajícího rozváděče 5-R1</i>								
1	10/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.B, ldn=0.03A, ln=10A	ks							
2	16/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.B, ldn=0.03A, ln=16A	ks							
3	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks							
	<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných, drátovacích v rozvodnicích, rozváděcích apod. CY, CYY</i>								
4	6 mm2	m							
	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
5	Úprava rozváděče	hod							
	Dodávky - celkem								
	Elektromontáže								
	<i>Trubka LPE - velmi nízká mechanická odolnost</i>								
6	2316 TRUBKA OHEBNÁ	m							
	<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁLY</i>								
7	100x40 KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ	m							
	<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ</i>								
8	KRYT KONCOVÝ	ks							
9	SPOJOVACÍ DÍL	ks							
10	D OHYBOVÝ	ks							
11	ROH VNITŘNÍ	ks							
	<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU</i>								
12	KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks							
13	KO 97 KRABICE ODBOČNÁ	ks							
14	VÍČKO NA KRABICI	ks							
	<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN</i>								
15	KU 68 LA2 KRABICE ODBOČNÁ	ks							
16	KU 68 LA3 KRABICE ROZVODNÁ	ks							
	<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POŽÁRNĚ ODOLNÉ</i>								
17	POŽÁRNĚ ODOLNÁ KRABICE KSK 125_2PO6	ks							
	<i>SVÁZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ</i>								
18	2205 39 8 Svazkový držák GRIP 10	ks							
	<i>HMOŽDINKA</i>								
19	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks							
	<i>INSTALAČNÍ KRABICOVÉ SVORKY</i>								
20	2273-202 2x1-2.5mm2	ks							
21	2273-203 3x1-2.5mm2	ks							
22	2273-204 4x1-2.5mm2	ks							
	<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
23	do 2,5 mm2	ks							
	<i>POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</i>								
24	Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks							
	<i>VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
25	H07V-K 4 mm2, z 3l	m							
	<i>BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ</i>								
26	1-CXKH-R O 3x1,5	m							
27	1-CXKH-R J 3x1,5	m							
28	1-CXKH-R J 5x1,5 - k ventilátorům s doběhem	m							
29	1-CXKH-R J 3x2,5	m							
	<i>KOAXIÁLNÍ KABEL</i>								
30	VCE0Y 75 - 3,7	m							

	PŘÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	
31	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); fazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks
32	Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky); fazení 1S, 1So (1) (do hořlavých podkladů B až F)	ks
	PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami)	
33	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); fazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F)	ks
	KRYT SPÍNÁČE	
34	Kryt spínače kolečkového; b. bílá	ks
35	Kryt spínače kolečkového, dělený; b. bílá	ks
36	Kryt spínače kolečkového, s popisovým polem; b. bílá	ks
	RÁMEČEK VODOROVNÝ	
37	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks
38	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks
39	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá	ks
	RÁMEČEK SVISLÝ	
40	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný svislý; b. bílá	ks
	ZÁSUVKA NN	
41	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; fazení 2P+PE; b. bílá	ks
	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM	
42	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; fazení 2P+PE; b. bílá	ks
	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ	
43	EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové, koncové	ks
	KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ	
44	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vykládacím otvorem; b. bílá	ks
	ANTÉNNÍ ROZBOČOVAČ	
45	Anténní rozbočovač kovový s feritem, 1x vstup, 2x výstup	ks
	VENTILÁTOR	
46	Pouze zapojení - dodávka VZT	ks
	SVÍTIDLA	
47	A - LED panel do pohledu, příkon: 36W, světelný tok: 3000lm, barva světla: laditelná 3000...6500K, technologie WiFi, výška 56mm, rozměry 595x595mm	ks
48	Dálková ovládání včetně držáku na stěnu	ks
	EKLAMP	
49	Ekologický poplatek za svítidla	ks
50	Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks
	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU	
	CIHELNEM DO PRUMERU 60mm	
51	Stěna do 300mm	ks
	VYSEKANI KÁPES VE ZDIVU	
	CIHELNEM PRO KRABICE	
52	100x100x50 mm	ks
53	150x150x100 mm	ks
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU	
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	
54	Síre 30 mm	m
55	Síre 70 mm	m
	HRUBA VYPLN RYH MALTOU	
56	Jakekoliv síre	m2
	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ	
57	Síre do 150 mm	m2
	LESENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VÝSCE	
	LESENÍ DOVE PODLAHY	
58	Do 1.9 m	ks
	LESENÍ POJÍZDNÉ ALU	
59	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada
60	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den
61	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	
62	Vyhledání připojovacího místa	hod
63	Příprava ke komplexní zkoušce	hod
64	Zkušební provoz	hod
65	Zabezpečení pracoviště	hod
66	Montáž	hod
	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	
67	S ostatními profesemi	hod
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	
	DLE ČSN 331500	
68	Revizní technik	hod
69	Spolupráce s reviz. technikem	hod
70	Podružný materiál	
	Elektromontáže - celkem	

SO01 D125 Par

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Modernizace lůžkových pokojů oddělení gynekologicky-porodní	
Projekt	SO01 - Lůžkové pokoje - Elektroinstalace	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Zdeněk Pohl	
Kontroloval		
Datum	02.07.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Položkový rozpočetZakázka: **1492 Modernizace lůžkových pokojů, oddělení gynekologicko-porodní**Objekt: **SO02 – Pokoj s vanou - Architektonicko stavební řešení**Rozpočet: **R02 Stavební rozpočet slepý VV**Objednatel: **Vsetínská nemocnice a.s.**IČ: **26871068****Nemocniční 955**

DIČ:

75501 VsetínZhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.**IČ: **25860852****4. května 353**DIČ: **CZ25860852****75501 Vsetín**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

Snížená DPH

12 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
342	Konstrukce sádrokartonové	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
713	Izolace tepelné	PSV			
725	Zařizovací předměty	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
784	Malby	PSV			
785	Tapety	PSV			
999	Poplatky za skládky	HSV			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	1492 Modernizace lůžkových pokojů, oddělení gynekologicko-porodní
O:	SO02 – Pokoj s vanou - Architektonicko stavební řešení
R:	R02 Stavební rozpočet slepý VV
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	342	Konstrukce sádkartonové				
1	342013123R00	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 2x oplášt., RBI 12,5mm <i>m.č. 5.32 - dělicí přepážka: 0,10*1,00</i>	m2			
2	416042222R00	Podhled SDK, 1x ocelová konstr.CD, 2x opláštěná, RF tl. 12,5 mm <i>sklad pod m.č. 5.33:1,10*2,30</i>	m2			
3	416093122R01	Čelo podhledu ze sádkartonu, výšky do 500 mm, 1x, ocelová konstr. CD, 2x opláštěná, RF tl. 12,5 mm <i>sklad pod m.č. 5.33:0,40*2,30</i>	m2			
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů SO02 - pokoj s vanou: <i>m.č. 5.31:0,75*1,10*2</i> <i>m.č. 5.32:0,75*1,10</i> <i>m.č. 5.33:2,40*2,05</i>	m2			
5	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých SO02 - pokoj s vanou: <i>m.č. 5.31:3,10*(2,80*2+2,40*2)</i> <i>odpočet okna:-0,75*1,10*2</i> <i>ostění okna:0,23*(0,75+1,10*2)*2</i> <i>odpočet dveří:-0,80*2,02</i> <i>odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05</i> <i>Mezisoučet</i> <i>m.č. 5.32:1,10*(1,00*2+2,80*2)</i> <i>Mezisoučet</i> <i>m.č. 5.33:3,35*(3,83*2+3,85*2)</i> <i>odpočet okna:-2,40*2,05</i> <i>ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2)</i> <i>odpočet dveří:-1,20*2,02</i> <i>odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05</i> <i>odpočet obkladu:-2,00*(1,75+0,45+0,23+1,95)</i> <i>Mezisoučet</i>	m2			
6	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká vyrovnání omítek pod obklady stávajících stěn: <i>m.č. 5.32:0,20*(1,20*2+1,00)</i> <i>0,10*1,00*2</i> <i>m.č. 5.33:</i> <i>obklad:1,40*(0,63+0,45+0,23+1,63)</i>	m2			
7	602015193R00	Podkladní penetrační nátěr stěn <i>m.č. 5.31:3,10*(2,80*2+2,40*2)</i> <i>odpočet okna:-0,75*1,10*2</i> <i>ostění okna:0,23*(0,75+1,10*2)*2</i> <i>odpočet dveří:-0,80*2,02</i> <i>odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05</i> <i>Mezisoučet</i> <i>m.č. 5.32:1,10*(1,00*2+2,80*2)</i> <i>Mezisoučet</i> <i>m.č. 5.33:3,35*(3,83*2+3,85*2)</i>	m2			

		odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05 odpočet obkladu:-2,00*(1,75+0,45+0,23+1,95) Mezisoučet Štuk na stěnách vnitřní, tloušťka 2 mm, ručně m.č. 5.31:3,10*(2,80*2+2,40*2) odpočet okna:-0,75*1,10*2 ostění okna:0,23*(0,75+1,10*2)*2 odpočet dveří:-0,80*2,02 odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05 Mezisoučet m.č. 5.32:1,10*(1,00*2+2,80*2) Mezisoučet m.č. 5.33:3,350*(3,83*2+3,85*2) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05 odpočet obkladu:-2,00*(1,75+0,45+0,23+1,95) Mezisoučet	m2	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		
9	632451441R00	Doplnění potěru plochy do 1 m2, tl. 30 - 40 mm vyrovnávací potěr pod novou dlažbu ve sprše: m.č. 5.33:1,20*1,0	m2	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		
10	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m.č. 3.53: 3,82*3,83	m2	
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.		
11	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m.č. 3.51:2,40*2,80 m.č. 3.52:1,00*2,80 m.č. 3.53: 3,82*3,83 4.np:1,10*2,30	m2	
Díl: 96		Bourání konstrukcí		
12	962032432R00	Bourání schodů z tvárnic na MVC vybourání konstrukce schodů vč. dlažby: m.č. 5.33: 0,48*0,63*0,15+0,48*0,31*0,15 0,60*0,86*0,15+0,60*0,43*0,15	m3	
13	965081712RT1	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické m.č. 5.32 - dílčí část podlahy:1,00*(0,96+0,10)	m2	
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídél , pl. do 1,5 m2 m.č. 5.31:2 m.č. 5.32:1	kus	
15	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 m.č. 5.31:0,75*1,10*2 m.č. 5.32:0,75*1,10	m2	
16	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm do zdiva tl. 450 mm:0,45	m	
17	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m.č. 5.31:3,10*(2,80*2+2,40*2) odpočet okna:-0,75*1,10*2 ostění okna:0,23*(0,75+1,10*2)*2 odpočet dveří:-0,80*2,02 odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05 Mezisoučet m.č. 5.32:1,10*(1,00*2+2,80*2)	m2	

		odpočet okna:-0,75*1,10 ostění okna:0,23*(0,75+1,10*2) Mezisoučet m.č. 5.33:3,35*(3,83*2+3,85*2) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05 odpočet obkladu:-2,00*(1,75+0,45+0,23+1,95) Mezisoučet	
18	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m.č. 5.32:0,20*(1,20*2+1,00) 0,10*1,00*2 m.č. 5.33: obklad:1,40*(0,63+0,45+0,23+1,63)	m2
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t
Díl: 711		Izolace proti vodě	
20	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. hydroizolace podlahy a stěn: m.č. 3.52: podlaha:1,00*1,20 stěna sprchy v. 200 mm:0,20*(1,20*2+1,00) zvýšený sokl v. 100 mm:0,10*1,00*2	m2
21	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm hydroizolace podlahy a stěn: m.č. 3.52: podlaha:1,00*1,20 stěna sprchy v. 200 mm:0,20*(1,20*2+1,00) zvýšený sokl v. 100 mm:0,10*1,00*2	m2
22	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š. 100 mm hydroizolace podlahy a stěn: styk podlaha/stěna sprchy: m.č. 3.52: stěna sprchy v. 200 mm:1,20*2+1,00 zvýšený sokl v. 100 mm:1,00*2	m
23	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, - vnější, vnitřní roh hydroizolace podlahy a stěn: m.č. 3.52: 6	kus
24	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%
Díl: 713		Izolace tepelné	
25	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi profily, 1 vrstva - materiál ve specifikaci izolace obkladu potrubí: 4.np - sklad pod m.č. 5.33:1,10*2,30 0,40*2,30	m2
26	63150892R	Pás izolační MW, tl. 50 mm, příčkový dodávka materiálu + prořez 10%: izolace obkladu potrubí: 4.np - sklad pod m.č. 5.33:1,10*2,30*1,10 0,40*2,30*1,10	m2
27	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%
Díl: 725		Zařizovací předměty	
28	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdívky vybourání podezdívky vany vč. obkladu: m.č. 5.33:1	soubor
Díl: 764		Konstrukce klempířské	
29	764412210R00	Lemování parapetů z Pz, rš 100 mm m.č. 5.31:0,75*2	m

30	Rpol764-01	m.č. 5.32:0,75 Tmelení stáv. parapetu a nového lemování, trvale pružným tmelem	m
31	998764203R00	m.č. 5.31:0,75*2 m.č. 5.32:0,75 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	
32	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2
33	767587211RT3	m.č. 5.33:3,83*3,85 Podhled minerální Knauf, vidit.kce,kazeta 600x600mm, kazeta tl. 19 mm, do stávajícího roštu	m2
34	Rpol767-01	podhled do stávajícího nosného roštu: m.č. 5.33:3,83*3,85 D+M plastové ochrany rohů 50x50 mm, v.1500 mm, barva pastelová - Z01	kus
35	771111122R00	m.č. 5.31:4 Montáž podlahových lišt přechodových	m
36	553720041R	SO02 - pokoj s vanou: m.č. 3.53:1,10 m.č. 3.52:0,70 Profil přechodový hliníkový vrtaný š. 40 mm, oblý, délka 2700 mm, povrch stříbrný, - Z04	kus
37	998767203R00	dodávka materiálu + prořez 15%: m.č. 3.53:1,10/2,70*1,15 m.č. 3.52:0,80/2,70*1,15 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu	
38	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus
39	769-01	m.č. 5.31:2 m.č. 5.32:1 Okno plastové, 1kř, sklopné, 75x100 cm, s roz.profilem, izol.trojsklo, bílé, vč. pákového ovládače	kus
40	769-03	m.č. 5.31:2 m.č. 5.32:1 D+M sítě do oken	m2
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	
41	771101101R00	m.č. 5.31:2,40*2,80 m.č. 5.33:3,83*3,86 Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pro pokládku dlažby	m2
42	771101210RT1	SO02 - pokoj s vanou: m.č. 3.52:1,00*1,20 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2
43	771575109RT5	SO02 - pokoj s vanou: m.č. 3.52:1,00*1,20 Montáž podlah keram., hladké, tmel, do 30x30 cm, (lepidlo+ spár. hmota)	m2
44	Rpol771-01	m.č. 3.52:1,00*1,20 Dodávka keramické dlažby 200x200 mm, protiskluznost R11	m2
45	771578011R00	dodávka keramické dlažby + prořez 15%: m.č. 3.52:1,00*1,20*1,15 Spára podlaha - stěna, silikonem	m
46	998771203R00	m.č. 3.52:1,00*3+1,20*2 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%
Díl: 776		Podlahy povlakové	
47	776101101R00	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy	m2
48	776101115R00	m.č. 5.31:2,40*2,80 m.č. 5.33:3,83*3,86 D+M podkladů samonivelační hmotou, tl. 3 mm	m2

SO02 D11 Pol

		m.č. 5.31:2,40*2,80 m.č. 5.33:3,83*3,86	
49	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty m.č. 5.31:2,40*2,80 m.č. 5.33:3,83*3,86	m2
50	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku m.č. 5.31:2,40*2+2,80*2-0,70 m.č. 5.33:3,83*2+3,86*2-1,10	m
51	776421400RT1	Lepení fabionů k vinylovým obkladům stěn, včetně dodávky samolepícího fabionu m.č. 5.31:2,40*2+2,80*2-0,70 m.č. 5.33:3,83*2+3,86*2-1,10	m
52	776521230RU1	Lepení povlak.podlah z dílců PVC a CV (vinyl), včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm m.č. 5.31:2,40*2,80 m.č. 5.33:3,83*3,86	m2
53	776511810RT2	Odstranění povlakové podlahy z PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 m.č. 5.33:3,83*3,86	m2
54	776511810RT3	Odstranění povlakové podlahy z PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 m.č. 5.31:2,40*2,80	m2
55	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%
Díl: 781		Obklady keramické	
56	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G m.č. 5.32:0,20*(1,20*2+1,00) 0,10*1,00*2 m.č. 5.33: obklad:1,40*(0,63+0,45+0,23+1,63)	m2
57	781475120R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, 200x400 mm m.č. 5.32:0,20*(1,20*2+1,00) 0,10*1,00*2 m.č. 5.33: obklad:1,40*(0,63+0,45+0,23+1,63)	m2
58	781479705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, obklad stěn keramickými obkládačkami m.č. 5.32:0,20*(1,20*2+1,00) 0,10*1,00*2 m.č. 5.33: obklad:1,40*(0,63+0,45+0,23+1,63)	m2
59	781479711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě, obklad stěn keramickými obkládačkami m.č. 5.32:0,20*(1,20*2+1,00) 0,10*1,00*2 m.č. 5.33: obklad:1,40*(0,63+0,45+0,23+1,63)	m2
60	Rpol781-02	Dodávka keramického obkladu 300x600 mm dodávka obkladu + prořez 15%: m.č. 5.33: obklad:1,40*(0,63+0,45+0,23+1,63)*1,15	m2
61	Rpol781-02	Dodávka keramického obkladu do sprchového koutu, - dodávka investora m.č. 5.32:0,20*(1,20*2+1,00) 0,10*1,00*2	m2
62	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%
Díl: 784		Malby	
63	784131201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x m.č. 5.31:3,10*(2,80*2+2,40*2) odpočet okna:-0,75*1,10*2	m2

		ostění okna:0,23*(0,75+1,10*2)*2 odpočet dveří:-0,80*2,02 odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05 Mezisoučet m.č. 5.32:1,10*(1,00*2+2,80*2) odpočet okna:-0,75*1,10 ostění okna:0,23*(0,75+1,10*2) Mezisoučet m.č. 5.33:3,35*(3,83*2+3,85*2) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05 odpočet obkladu:-2,00*(1,75+0,45+0,23+1,95) odpočet tapety:-3,35*2,80 Mezisoučet	
64	784135312R00	Malba tekutá pastelová antibakteriální, bez penetrace, 2x, s obsahem kolidního stříbra obklad potrubí: 4.np - sklad pod m.č. 5.33:1,10*2,30 0,40*2,30	m2
65	784135313	Malba tekutá barevná antibakteriální, bez penetr., 2x, s obsahem kolidního stříbra m.č. 5.31:3,10*(2,80*2+2,40*2) odpočet okna:-0,75*1,10*2 ostění okna:0,23*(0,75+1,10*2)*2 odpočet dveří:-0,80*2,02 odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05 Mezisoučet m.č. 5.32:1,10*(1,00*2+2,80*2) odpočet okna:-0,75*1,10 ostění okna:0,23*(0,75+1,10*2) Mezisoučet m.č. 5.33:3,35*(3,83*2+3,85*2) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05 odpočet obkladu:-2,00*(1,75+0,45+0,23+1,95) odpočet tapety:-3,35*2,80 Mezisoučet	m2
66	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m.č. 5.31:3,10*(2,80*2+2,40*2) odpočet okna:-0,75*1,10*2 ostění okna:0,23*(0,75+1,10*2)*2 odpočet dveří:-0,80*2,02 odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05 Mezisoučet m.č. 5.32:1,10*(1,00*2+2,80*2) odpočet okna:-0,75*1,10 ostění okna:0,23*(0,75+1,10*2) Mezisoučet m.č. 5.33:3,35*(3,83*2+3,85*2) odpočet okna:-2,40*2,05 ostění okna:0,23*(2,40+2,05*2) odpočet dveří:-1,20*2,02 odpočet průchozího otvoru:-0,80*2,05 odpočet obkladu:-2,00*(1,75+0,45+0,23+1,95) Mezisoučet	m2
Díl:	785	Tapety	

SO02 D11 Pol

67	785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m m.č. 5.33:3,50*2,50	m2	
68	785918100R00	Obroušení podkladu pod tapety do výšky 3,8 m m.č. 5.33:3,35*2,80	m2	
69	785918200R00	Napuštění podkladu penetrací v. do 3,8 m m.č. 5.33:3,35*2,80	m2	
Díl: 999		Poplatky za skládky		
70	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	
71	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	
72	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot		
73	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	
74	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží příplatek za 5.np:0,5429*3	t	
75	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz na skládku do 5 km:0,5429*5	t	
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	
78	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m příplatek za dalších 20 m:0,5429*4	t	

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25004	Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní
Objekt:	SO 02	Pokoj s vanou
Rozpočet:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o.	IČO: 25860852
	4. května 353	DIČ: CZ25860852
	75501 Vsetín	

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

Snížená DPH

12 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v **Vsetíně** dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

SO02 D122 KL

Popis stavby: 25004 - Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní

Popis objektu: SO 02 - Pokoj s vanou

Popis rozpočtu: D.1.2.2.2 - Zdravotně technická instalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
799	Ostatní	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25004	Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní
O:	SO 02	Pokoj s vanou
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	340271415R00	Zazdivka otvorů přiček z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 150 mm	kus					
		včetně pomocného pracovního lešení viz Technická specifikace : pol.č. 24 : 1,00						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
2	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus					
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa viz Technická specifikace : pol.č. 24 : 1,00						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
3	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3					
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, viz Technická specifikace : pol.č. 25 : 0,50*0,10*0,10						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
4	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m					
		včetně spotřeby vody viz Technická specifikace : pol.č. 25 : 0,50*2						
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy						
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2					
		viz Technická specifikace : pol.č. 29 : 4,00						
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
6	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2					
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce (150 kg/m2), viz Technická specifikace : pol.č. 24 : (0,50+0,15)*2*0,15						
7	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm	m					
		viz Technická specifikace : pol.č. 23 : 0,10*2						
8	970031080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,20000						
9	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,20000						
10	970033080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 80 mm	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,20000						
11	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,20000						
12	970037080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 80 mm	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,20000						
13	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m					
		viz Technická specifikace : pol.č. 22 : 0,25*2						
14	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m					
		viz Technická specifikace : pol.č. 22 : 0,25						
15	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,50000						
16	970056100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,25000						
17	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,50000						
18	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus					
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 24 : 1,00						
19	974042553R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m					
		s betonovým podkladem, viz Technická specifikace : pol.č. 25 : 0,50						
20	979009001V00	Zhotovení otvoru 300x650 mm v podhledu pro montáž potrubí, včetně zapravení a zajištění	ks					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25004	Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní
O:	SO 02	Pokoj s vanou
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace : pol.č. 26 : 1,00						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
21	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t					
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 713		Izolace tepelné						
22	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus					
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. C požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 28 : 2,00						
23	713571113V00	Požární ochranná manžeta EI 60, D 110 mm	kus					
		Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku viz Technická specifikace : pol.č. 27 : 1,00						
24	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%					
		50 m vodorovné						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
25	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 18 : 1,00						
26	721170962R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm	kus					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 19 : 1,00						
27	721177703R00	Potrubí třívrstvé velmi silné odhlučňené - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 2,1 mm	m					
		včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace : pol.č. 16 : 1,00						
28	721177704R00	Potrubí třívrstvé velmi silné odhlučňené - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm	m					
		včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace : pol.č. 16 : 4,00						
29	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus					
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 17 : 1,00						
30	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm	kus					
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 17 : 1,00						
31	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m					
		viz Technická specifikace : pol.č. 20 : 5,00						
32	721210812V00	Demontáž podlahové vpusti	kus					
		viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 1,00						
33	721223423V00	Plastová podlahová vpusť 105x105 mm, boční, DN 50, nerez mřížka, nerezová příruba a límeč, 22 úrovně izolace, kombi zápachová uzávěrka, průtok 37 l/min.	kus					
		viz Technická specifikace : označ. VP : 1,00						
34	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%					
		50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
35	722130901R00	Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu,	kus					
		viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 2,00						
36	722131915R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 40	soubo					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 11 : 2,00						
37	722172712R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m					
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 4,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25004	Modernizace lůžkových pokojů, oddělení Gynekologicko - porodní
O:	SO 02	Pokoj s vanou
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 4,00	m					
39	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 4,00	m					
40	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. viz Technická specifikace : pol.č. 8 : 4,00	m					
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 2,00	kus					
42	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, viz Technická specifikace : pol.č. 14 : 4,00	kus					
43	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42 viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 2,00	kus					
44	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. viz Technická specifikace : pol.č. 13 : 8,00	m					
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. viz Technická specifikace : pol.č. 12 : 8,00	m					
46	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%					
Díl: 725		Zařizovací předměty						
47	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" viz Technická specifikace : pol.č. 3 : 1,00	soubor					
48	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 1,00	kus					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
49	767885002R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol. viz Technická specifikace : pol.č. 9 : 4,00	m					
50	767999001V00	Fabrikované, žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozink. lakem) viz Technická specifikace : pol.č. 21 : 5,00	kg					
51	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%					
Díl: 799		Ostatní						
52	799009004V00	Krácený rozbor pitné vody viz Technická specifikace : pol.č. 15 : 1,00	soubor					
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
53	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t					
54	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t					
55	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku.	t					
56	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t					
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t					
58	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t					
59	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t					
Celkem								

SO02 D125 Rek

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka			
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%			
Montáž - materiál			
Montáž - práce			
Mezisoučet 1			
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce			
Nátěry			
Zemní práce			
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací			
Mezisoučet 2			
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2			
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2			
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1			
Základní náklady celkem			
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2			
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisou			
Vedlejší náklady celkem			
Kompletační činnost			
Náklady celkem bez DPH			
Roční nárůst cen 0,00%			
Roční nárůst cen 0,00%			
Součty odstavců			
Dodávky			
Elektromontáže			

SO02 D125 Roz

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
<i>Doplnění stávajícího rozváděče 5-R1-3Č</i>								
10/1N/B/003-A Chráníč s nadpr. ochr Ir=250A+puls.SS.A,1+N, char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks							
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks							
<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozváděcích apod.</i>								
6 mm2	m							
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Úprava rozváděče	hod							
Dodávky - celkem								
Elektromontáže								
<i>Trubka LPE - velmi nízká mechanická odolnost</i>								
1420 TRUBKA OHEBNÁ	m							
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
do 2,5 mm2	ks							
<i>POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</i>								
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks							
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
H07V-K 4 mm2, z.žl.	m							
<i>BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ</i>								
1-CXKH-R J 3x1,5	m							
<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>								
<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>								
Stena do 300mm	ks							
<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>								
<i>CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</i>								
Sire 70 mm	m							
<i>VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE</i>								
<i>HLOUBKA 50mm</i>								
Sire 70 mm	m							
<i>HRUBA VYPLN RYH MALTOU</i>								
Jakekoliv sire	m2							
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Vyhledání připojovacího místa	hod							
Příprava ke komplexní zkoušce	hod							
Zkušební provoz	hod							
Montaz	hod							
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>								
S ostatními profesemi	hod							
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizní technik	hod							
Spoluprace s reviz.technikem	hod							
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								

SO02 D125 Par

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Modernizace lůžkových pokojů oddělení gynekologicky-porodní	
Projekt	SO01 - Lůžkové pokoje - Elektroinstalace	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Zdeněk Pohl	
Kontroloval		
Datum	02.07.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	