

Objednatel: Gymnázium Nad Štolou
Nad Štolou 1
Praha 7

Dodavatel: Vopálenský Tomáš -topenářství
Holínská 2392
190 16 Praha 9

Cenová nabídka

Objekt Gymnázium Nad Štolou 1

Výměna nefunkčních termostatických ventilů na topných tělesech, výměna nefunkčních a tekoucích uzavíracích armatur k topným jednotkám s ventilátorem.

Demontáž a montáž je pracná s důvodu nutnosti vyklápení a demontáži celých těles a z tohoto důvodu rozebrání a zpětnou montáž dřevěného obložení těchto topných těles v tělocvičnách v 1. a 2.patře.

Soupis materiálu a montáže tělocvična 1.patro

- kulový kohout Giacomini ¾"	12
- šroubení MS ¾"P	12
- zhotovení nových závitů na přívodních potrubích	12
- termostatický ventil Heimeier ½"P	6
- termostatický ventil Heimeier ¾"P	2
- těsnící a spojovací materiál	
- demontáž + montáž	-
- vypouštění a napouštění objektu včetně odvzdušnění	
- provozní režie a doprava	

Soupis materiálu a montáže tělocvična 2.patro

- kulový kohout Giacomini ¾"	16
- šroubení MS ¾"P	16

- zhotovení nových závitů na přívodních potrubích	16
- termostatický ventil Heimeier ½"P	8
- termostatický ventil Heimeier ¾"P	2
- těsnící a spojovací materiál	
- demontáž + montáž	
- vypouštění a napouštění objektu včetně odvzdušnění	
- provozní režie a doprava	
- automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	8

TĚLOCVIČNY 1. A 2.PATRO CELKEM BEZ DPH

117 600,-

Předpokládaný termín montáže druhá polovina srpna 2025.

Cenová nabídka platí do 31.8.2025

V Praze, 24.7.2025