

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0030/2025/DEL
Stavba: Výměna radiátorů v bytě u paní Novákové

KSO:
Místo: Hoštka - výpravní budova Nádraží čp.246

CC-CZ:
Datum: 22. 7. 2025

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			219 634,85
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesená 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená 12,00%	219 634,85	0,00
Cena s DPH	v	CZK	219 634,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0030/2025/DEL			
Stavba:	Výměna radiátorů v bytě u paní Novákové			
Místo:	Hoštka - výpravní budova Nádraží čp.246	Datum:	22. 7. 2025	
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL	Projektant:		
Zhotovitel:	DELTA XX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		219 634,85	219 634,85	
0030/2025/ DEL	Výměna radiátorů v bytě u paní Novákové	219 634,85	219 634,85	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna radiátorů v bytě u paní Novákové

KSO:

Místo: Hoštka - výpravní budova Nádraží čp.246

22. 7. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

28738519

CZ28738519

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

219 634,85

DPl zákl. přenesená

Základ daně

Výše daně

0,00

0,00

sníž. přenesená

219 634,85

0,00

Cena s DPH

v CZK

219 634,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna radiátorů v bytě u paní Novákové

Místo: Hoštka - výpravní budova Nádraží čp.246

22. 7. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny 0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

VRN8 - Další náklady na pracovníky 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna radiátorů v bytě u paní Novákové

Místo: Hoštka - výpravní budova Nádraží čp.246

22. 7. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	12,000	0,00
---	---	-----------	---	-----	--------	------

PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325221
VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,900	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619995001
VV (0,9+2+2) 4,900
VV Součet 4,900

3	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	------

PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642944121
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	0,00
---	---	----------	---	-----	-------	------

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

6	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------

PP Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968072455
VV 0,9*1,97 1,773
VV Součet 1,773

7	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,600	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------

PP Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977131117
VV 1,6 1,600
VV Součet 1,600

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 0,00

8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,245	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,245	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,760		0,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509				
	VV		1,245*48 'Přepočtené koeficientem množství		59,760		
11	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	1,245		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013635				
	D	998	Přesun hmot				0,00
12	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,124		0,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
13	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190901				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	722230102	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závit	kus	2,000		0,00
	PP		Armatury se dvěma závit ventily přímé G 3/4"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722230102				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
15	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	11,536		0,00
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722312				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
16	K	725530826	Demontáž ohřivač elektrický akumulční do 800 l	soubor	1,000		0,00
	PP		Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulčních do 800 l				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725530826				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	725539204	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 80 do 125 l	soubor	1,000		0,00
	PP		Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 80 do 125 l				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725539204				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	M	DZD.1103108101	OKCE 125	kus	1,000		0,00
	PP		OKCE 125				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	136,813		0,00
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725312				
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				0,00
20	K	731191945	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 50 do 100 m2	soubor	1,000		0,00
	PP		Opravy kotlů litinových napuštění kotle po opravě o v. pl. kotle přes 50 do 100 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731191945				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
21	K	731391815	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 50 do 100 m2	kus	1,000		0,00
	PP		Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 50 do 100 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731391815				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
22	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	60,000		0,00
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733120815				
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
23	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	25,000		0,00
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222302				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
24	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	14,000		0,00
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222303				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
25	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	20,000		0,00
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222304				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
26	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	12,000		0,00
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223304				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
27	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	71,000		0,00
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291101				
	VV		25+14+20+12		71,000		
	VV		Součet		71,000		
28	K	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	384,476		0,00
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733312				
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
29	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	5,000		0,00
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734211115				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
30	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	5,000		0,00
	PP		Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221552				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
31	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	5,000		0,00
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
32	K	734251212.GCM	Ventil závitový Giacomini R140 pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000		0,00
	PP		Ventil závitový Giacomini R140 pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	K	734261233.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	5,000		0,00
	PP		Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 1/2 PN 16 do 120°C				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
34	K	734261234.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000		0,00
	PP		Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 3/4 PN 16 do 120°C				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
35	K	734261235.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,000		0,00
	PP		Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 1 PN 16 do 120°C				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
36	K	734261402.GCM	Armatura připojovací Giacomini R384 rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	5,000		0,00
	PP		Armatura připojovací Giacomini R384 rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
37	K	734292724.GCM	Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000		0,00
	PP		Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
38	K	734292725.GCM	Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000		0,00
	PP		Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
39	K	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	139,221		0,00
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734312				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
40	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	18,300		0,00
	PP		Demontáž otopných těles ocelových článkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735121810				
	VV		0,5*0,15*122*2		18,300		
	VV		Součet		18,300		
41	K	735152574.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	1,000		0,00
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
42	K	735152576.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	1,000		0,00
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
43	K	735152577.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	2,000		0,00
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
44	K	735152579.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
45	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,000		0,00
	PP		Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191905				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
46	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	5,760		0,00
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191910				
	VV		(0,6*1*2*2)+(0,6*1,2*2)+(0,6*0,9*2)+(0,6*0,7*2)		5,760		
	VV		Součet		5,760		
47	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	18,300		0,00
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735494811				
	VV		0,5*0,15*122*2		18,300		
	VV		Součet		18,300		
48	K	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	287,002		0,00
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735312				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00
49	K	763131411.KNF	SDK podhled D112 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,000		0,00
	PP		SDK podhled D112 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
50	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,000		0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131714				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
51	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,000		0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131761				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
52	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	2,000		0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131771				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
53	K	763131915	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	1,000		0,00
	PP		Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 1,00 do 2,00 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131915				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
54	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	35,041		0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763512				
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
55	K	766660162	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660162				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
56	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000		0,00
PP			dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
57	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000		0,00
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660733				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
58	M	54914147	dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez	kus	1,000		0,00
PP			dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/koule lakovaný nerez				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
59	K	766660762	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámkové vložky	kus	1,000		0,00
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660762				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
60	M	54964121	vložka cylindrická bezpečnostní 35+50	kus	1,000		0,00
PP			vložka cylindrická bezpečnostní 35+50				
61	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		0,00
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691914				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
62	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	96,425		0,00
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766312				
D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
63	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,470		0,00
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301311				
VV			(0,9+2+2)*0,3		1,470		
VV			Součet		1,470		
64	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,470		0,00
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301401				
VV			(0,9+2+2)*0,3		1,470		
VV			Součet		1,470		
65	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,470		0,00
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783324101				
VV			(0,9+2+2)*0,3		1,470		
VV			Součet		1,470		
66	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,470		0,00
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783325101				
VV			(0,9+2+2)*0,3		1,470		
VV			Součet		1,470		
67	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,470		0,00
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783327101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	VV		(0,9+2+2)*0,3		1,470		
	VV		Součet		1,470		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			0,00	
68	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000		0,00
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111001				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
69	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000		0,00
	PP		Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111021				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
70	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000		0,00
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
71	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	36,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2222				
	VV		topná zkouška a uvedení do provozu				
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00	
72	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000		0,00
	PP		Zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000				
D VRN4			Inženýrská činnost			0,00	
73	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000		0,00
	PP		Inženýrská činnost				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/040001000				
D VRN7			Provozní vlivy			0,00	
74	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	soub	1,000		0,00
	PP		Provoz dalšího subjektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/071203000				
	VV		demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky včetně spotřebičů				
	VV		přesun nábytku, kobereců atd - práce za provozu domácnosti				
	VV		zaplachtování, zábránění vznícení při svařování				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D VRN8			Další náklady na pracovníky			0,00	
75	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/081002000				