REKAPITULACE ZBV Č.3

Rekonstrukce lávky přes Jizeru v Železném Brodě

VCP 1	Lávka - Položky změny stavby č. 03 - ASFALTOVÁ PLOCHA + UV	125 708,70
VCP 2	Lávka - Položky změny stavby č. 03 - Dlažba z lomového kamene + zatravňovací rohože	-116 453,31
VCP 3	Lávka - Položky změny stavby č. 03 - DOMĚRKY	31 866,51
VCP 4	Provizorní most - Položky změny stavby č. 01_ROHOŽE	-13 950,00
	ZBV Č.3	27 171,90

Položky změny stavby č. 03 - ASFALTOVÁ PLOCHA + UV

Rozpočet: **[SO 201]/[SO 201] - Lávka**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201		**Lávka - Položky změny stavby č. 03 - ASFALTOVÁ PLOCHA + UV**				**125 708,70**
0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**-6 683,04**
71	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	29,424	130,00	3 825,12
	Cenová soustava:	OTSKP - 2025				
	Specifikace:	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
		rozšíření plochy+likvidace nekontaminovaných asf. 10,104+(8,05*2,4) = 29,424 [A]				
5	015790R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - ASFALTOVÝ BETON OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	-10,104	1 040,00	-10 508,16
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1		**Zemní práce**				**10 633,50**
9	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	8,050	630,00	5 071,50
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
		rozšíření asf.plochy 201,25*0,04 = 8,050 [A]				
16	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	9,000	420,00	3 780,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku				
		uliční vpusť + rýha (1*1*1)+(1*0,40*10)*2 = 9,000 [A]				
19	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,000	297,00	1 782,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		obsyp potrubí a vpustí 6 = 6,000 [A]				
5		**Komunikace**				**98 267,50**
49	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	201,650	21,00	4 234,65
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
		rozšíření asfaltové plochy 243,75-42,1 = 201,650 [A]				
50	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	201,650	611,00	123 208,15
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		rozšíření asfaltové plochy 243,75-42,1 = 201,650 [A]				
51	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	-42,100	693,00	-29 175,30
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8		**Potrubí**				**23 490,74**
75	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	11 745,37	23 490,74
	Cenová soustava:	OTSKP - 2025				
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x				
		nová kanalizační vpusť v asf.ploše 2 = 2,000 [A]				

Položky změny stavby č. 03 - Dlažba z lomového kamene + zatravňovací rohože

Rozpočet: **[SO 201]/[SO 201] - Lávka**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201		**Lávka - Položky změny stavby č. 03 - Dlažba z lomového kamene + zatravňovací rohože**				**-116 453,31**
	2	**Základy**				**-3 420,00**
33	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	-22,800	150,00	-3 420,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu *Specifikace:* - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy				
	4	**Vodorovné konstrukce**				**-113 033,31**
44	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-5,625	9 120,00	-51 300,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, *Specifikace:* - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
45	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-6,840	1 490,00	-10 191,60
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení *Specifikace:* není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
46	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-7,500	9 500,00	-71 250,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy *Specifikace:* - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
74	46615	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÁRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	31,500	625,66	19 708,29
	Cenová soustava:	OTSKP - 2025 Položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním *Specifikace:* - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 nahrazení dlažby z lomového kamene 31,5 = 31,500 [A]				

Položky změny stavby č. 03 - DOMĚRKY

Rozpočet: **[SO 201]/[SO 201] - Lávka**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SO 201	**Lávka - Položky změny stavby č. 03 - DOMĚRKY**				**31 866,51**
	5	**Komunikace**				**23 167,01**
52	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	17,480	695,00	12 148,60
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. zaměření dle skutečnosti 209,98-192,5 = 17,480 [A]				
72	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,350	1 319,57	11 018,41
	Cenová soustava:	OTSKP - 2025				
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry zaměření dle skutečnosti 8,35 = 8,350 [A]				
	9	**Ostatní konstrukce a práce**				**8 699,50**
55	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-3,250	2 970,00	-9 652,50
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
60	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	31,000	592,00	18 352,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. doměření dle skutečnosti 31 = 31,000 [A]				

Položky změny stavby č. 01_ROHOŽE

Rozpočet: [SO 210]/[SO 210] - Provizorní most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 210		**Provizorní most - Položky změny stavby č. 01_ROHOŽE**				**-2 700,00**
1		**Zemní práce**				**-2 700,00**
18	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	M2	-60,000	45,00	-2 700,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení				

Rozpočet: [SO 201]/[SO 201] - Lávka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201		**Lávka - Položky změny stavby č. 03 - Dlažba z lomového kamene + zatravňovací rohože**				**-11 250,00**
1		**Zemní práce**				**-11 250,00**
23	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	M2	-250,000	45,00	-11 250,00
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
	Specifikace:	Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení				