



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Ivančice
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6; 664 91 Ivančice
Zastoupený: Milan Buček, starosta města
Kontaktní osoba: [redacted]
IČ: 00281859
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 125911/0100

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: [OSP, spol. s r. o.]
Se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda
IČ: 44026421
DIČ: CZ44026421
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn. C3612
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvod smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 2.1.2025 Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") na realizaci díla s názvem "Vestavba odborné učebny v podkroví a vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM Ivančice 2"; smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v Registru smluv dne 2.1.2025. Dne 15.1.2025 pak smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 týkající se náhrady původně chybně vložené přílohy s rozpočtem díla správným rozpočtem díla; Dodatek č. 1 byl uveřejněn v Registru smluv dne 16.1.2025. Dále dne 21.3.2025 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ve věci doplnění ustanovení o omezení využití poddodavatelů a zákazu nákupu zboží z Ruska podle Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Cílem tohoto dodatku je úprava celkové ceny za předmět Smlouvy související s provedením víceprací a méněprací v průběhu realizace předmětu Smlouvy, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se oboustranně dohodly na změně ceny za předmět smlouvy uvedené v **odst. 1 článku VII. Cena za předmět smlouvy**



S ohledem na vícepráce a méněpráce vzniklé až v průběhu realizace díla se mění cena za předmět smlouvy uvedená v čl. VII odst. 1 Smlouvy dle přiloženého soupisu víceprací a méněprací (příloha č. 1 tohoto dodatku) následovně:

Cena bez DPH se navyšuje o 322 156,57 Kč bez DPH.

Celková cena díla je tedy následující:

- Cena celkem bez DPH: **10 464 873,80 Kč**
- DPH: **2 197 623,50 Kč**
- Cena celkem včetně DPH: **12 662 497,30 Kč**
- Slovy: **Desetmilionů čtyřista šedesát čtyř tisíc osm set sedm desát tři korun českých a třicet haléřů**

Článek III.

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek nezakládá změnu podstatných parametrů Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven v jednom originálu v elektronické podobě.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím informačního systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto povinnost splní objednatel.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6. Schvalovací doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Ivančice dne 20. 8. 2025 usnesením č. RM/2025/24/565. Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Příloha č. 1 – Změnové listy, Soupis víceprací a méněprací



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Ivančicích dne 20.08.2025

V Moravském Krumlově dne 20.08.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

Milan Buček, starosta města

.....

Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel

**Vestavba odborné učebny v podkroví a vybudování a rekonstrukce
odborných učeben v ZŠ TGM Ivančice 2**

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ceny bez DPH

SoD

10 142 717,23 Kč

<i>Dodatek č.</i>	<i>ZL č.</i>	<i>objekt</i>	<i>popis</i>	<i>celkem</i>	<i>poznámka</i>
3	ZL01	ZŠ TGM	PODLAHY, OBKLADY, DLAŽBY	68 223,11 Kč	ODSOUHLASENO
	ZL02	ZŠ TGM	ÚT, STAVEBNÍ PRÁCE	253 933,46 Kč	ODSOUHLASENO
	Celkem			322 156,57 Kč	
DOD 3				10 464 873,80 Kč	

Vypracovala :

OSP, spol. s r.o.

V Mor. Krumlově 14.8.2025

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: Vestavba odborné učebny v podkroví a vybudování
a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM Ivančice 2

Změna č.: 01	SoD ze dne: 2.1.2025
zhotovitel: OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	objednatel: Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Popis změny:	
I. Předmět změny	
Změna typu podlahové PVC krytiny, obkladů a dlažeb v učebnách malé a velké informatiky, přírodovědě, na WC, ve vestavbě učebny, viz příložený rozpočet.	
II. Změna ceny díla	
Celkem ZL 01	68.223,11 Kč bez DPH
III. Změna termínu realizace díla	
Nemění se	
IV. Potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 14.8.2025	datum: 14.8.2025
jméno, příjmení: Vendula Robotková	jméno, příjmení: Ing. Petr Řídký
podpis: 	podpis: 
jméno, příjmení: Ing. Ilona Valentová	jméno, příjmení: Ing. Tomáš Sýkora
 MĚSTO IVANČICE správy a údržby tuku a investiční - 4 -	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25003DOD Ivančice - vestavba a rekonstrukce učeben**

Objednatel:	Město Ivančice Palackého náměstí 196/6 66491 Ivančice	IČO: 00281859 DIČ: CZ00281859
-------------	---	--

Zhotovitel:	OSP, spol. s r.o. Okružní 394 67201 Moravský Krumlov	IČO: 44026421 DIČ: CZ44026421
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			68 223,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			68 223,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	68 223,11 CZK
Základní DPH	21 %	14 326,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	82 549,96 CZK
--------------------------	----------------------

v _____	dne	_____
_____		_____
Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL01/01SOD	SOD_Rekonstrukce WC a učeben	0,00	60 306,88	12 664,44	72 971,32	88
01	WC_Stavba	0,00	9 791,37	2 056,19	11 847,56	14
04	Malá Informatika_Stavba	0,00	9 629,05	2 022,10	11 651,15	14
06	Velká Informatika_Stavba	0,00	27 431,54	5 760,62	33 192,16	40
08	Přírodověda_Stavba	0,00	13 454,92	2 825,53	16 280,45	20
ZL01/02SOD	SOD_Vestavba učebny	0,00	7 916,23	1 662,41	9 578,64	12
01	Stavební část	0,00	7 916,23	1 662,41	9 578,64	12
Celkem za stavbu		0,00	68 223,11	14 326,85	82 549,96	100

Popis stavby: 25003DOD - Ivančice - vestavba a rekonstrukce učeben

Popis objektu: ZL01/01SOD - SOD_Rekonstrukce WC a učeben

Popis rozpočtu: 01 - WC_Stavba

Popis rozpočtu: 04 - Malá Informatika_Stavba

Popis rozpočtu: 06 - Velká Informatika_Stavba

Popis rozpočtu: 08 - Přírodověda_Stavba

Popis objektu: ZL01/02SOD - SOD_Vestavba učebny

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic	PSV			6 688,65	9,8
776	Podlahy povlakové	PSV			58 109,87	85,2
781		PSV			2 920,59	4,3
781	Obklady (keramické)	PSV			504,00	0,7
Cena celkem					68 223,11	100,0

Položkový rozpočet

S:	25003DOD	Ivančice - vestavba a rekonstrukce učeben
O:	ZL01/01SOD	SOD_Rekonstrukce WC a učeben
R:	01	WC_Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				-5 725,65
1	597642031	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			

15,58 :

;ztratiné 5%; 0,779 :

16,359*-1

-16,36000

Díl: 781						-20 043,24
2	597813747	Obkládačka 30x60 šedá lesk	m2			

53,52 :

;ztratiné 7%; 3,7464 :

57,2664*-1

-57,27000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic				12 596,43
3	59761005R	Dlaždice keramická RAKO Extra 600 x 600 x 10 mm, povrch ABS	m2			

15,58 :

;ztratiné 5%; 0,779 :

16,359

16,36000

Díl: 781						22 963,83
4	25003_001R	Obklad Rako Garda 20x40cm šedá, tmavě šedá	m2			

53,52 :

;ztratiné 7%; 3,7464 :

57,2664

57,27000

Celkem						9 791,37
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25003DOD	Ivančice - vestavba a rekonstrukce učeben
O:	ZL01/01SOD	SOD_Rekonstrukce WC a učeben
R:	04	Malá Informatika_Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-18 736,23
1	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo	m2			
		31,77 :				
		31,77*-1			-31,77000	
2	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm	m2			
		30,77 :				
		;ztratné 5%; 1,5385 :				
		32,3085*-1			-32,31000	
Díl: 781		Obklady (keramické)				141,12
3	597813741	Obkládačka System 300 x 600 mm bílá lesk	m2			
		1,50*(1,50+0,10) :				
		;ztratné 5%; 0,12 :				
		2,52*-1			-2,52000	
4	25003_003R	Obklad Rako ColorOne/Concept Plus 20x40cm bílá lesk	m2			
		glazované keramické obkladové prvky :				
		2,52			2,52000	
Díl: 776		Podlahy povlakové				28 224,16
5	28410243R	Podlahovina vinylová FATRA Elektrostatik tl. 1,7 mm, 608 x 608 mm	m2			
		32,3085			32,31000	
6	776520030	Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík	m2			
		31,77			31,77000	
Celkem						9 629,05

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25003DOD	Ivančice - vestavba a rekonstrukce učeben
O:	ZL01/01SOD	SOD_Rekonstrukce WC a učeben
R:	06	Velká Informatika_Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-53 838,12
1	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo	m2			
		89,88 :				
		89,88*-1			-89,88000	
2	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm	m2			
		89,88 :				
		;ztratné 5%; 4,494 :				
		94,374*-1			-94,37000	
Díl: 781		Obklady (keramické)				126,00
3	597813741	Obkládačka System 300 x 600 mm bílá lesk	m2			
		1,50*(1,50) :				
		2,25*-1			-2,25000	
4	25003_003R	Obklad Rako ColorOne/Concept Plus 20x40cm bílá lesk	m2			
		glazované keramické obkladové prvky :				
		2,25			2,25000	
Díl: 776		Podlahy povlakové				81 143,66
5	28410243R	Podlahovina vinylová FATRA Elektrostatik tl. 1,7 mm, 608 x 608 mm	m2			
		89,88 :				
		;ztratné 5%; 4,494 :				
		94,374			94,37000	
6	776520030	Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík	m2			
		89,88			89,88000	
Celkem						27 431,54

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25003DOD	Ivančice - vestavba a rekonstrukce učeben
O:	ZL01/01SOD	SOD_Rekonstrukce WC a učeben
R:	08	Přírodověda_Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-26 280,53
1	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo	m2			
		42,99 :				
		0,13*(1,60*2+3,60) :				
		43,874*-1			-43,87000	
2	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm	m2			
		42,99 :				
		0,13*(1,60*2+3,60) :				
		;ztravné 5%; 2,1937 :				
		46,0677*-1			-46,07000	
Díl: 781		Obklady (keramické)				126,00
3	597813741	Obkládačka System 300 x 600 mm bílá lesk	m2			
		1,50*(1,50) :				
		2,25*-1			-2,25000	
4	25003_003R	Obklad Rako ColorOne/Concept Plus 20x40cm bílá lesk	m2			
		glazované keramické obkladové prvky :				
		2,25			2,25000	
Díl: 776		Podlahy povlakové				39 609,45
5	28410243R	Podlahovina vinylová FATRA Elektrostatik tl. 1,7 mm, 608 x 608 mm	m2			
		42,99 :				
		0,13*(1,60*2+3,60) :				
		;ztravné 5%; 2,1937 :				
		46,0677			46,07000	
6	776520030	Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík	m2			
		42,99 :				
		0,13*(1,60*2+3,60) :				
		43,874			43,87000	
Celkem						13 454,92

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25003DOD	Ivančice - vestavba a rekonstrukce učeben
O:	ZL01/02SOD	SOD_Vestavba učebny
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				-182,13

1	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

9,6941 :

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění :

10,1788*-1

-10,18000

2	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

13,04/3 :

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění :

4,99867*-1

-5,00000

3	25003_002R	Dlažba Taurus Granit 300x300x9 TUNIS (61)	m2			
---	------------	---	----	--	--	--

13,04/3 :

4,99867+10,1788

15,18000

Díl: 776		Podlahy povlakové				7 987,48
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	-----------------

4	28410247VD1	Podlahovina PVC 608x608x1,7 mm homogenní	m2	-107,93900	362,00	-39 073,92
---	-------------	--	----	------------	--------	------------

93,86 :

Kategorie: _x005F_x0009_Zátěžové PVCHmotnost:
_x005F_x0009_2.363 kgAntistatika:
_x005F_x0009_AnoCelková tloušťka (mm):
_x005F_x0009_1.7Dekor: _x005F_x0009_Barevný, Chips,
OstatníDostupnost: _x005F_x0009_SklademKlasifikace
hořlavosti: _x005F_x0009_Bfl.S1Ná :

107,939*-1

-107,94000

5	28410243R	Podlahovina vinylová FATRA Elektrostatik tl. 1,7 mm, 608 x 608 mm	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

93,86 :

Kategorie: _x005F_x0009_Zátěžové PVCHmotnost:
_x005F_x0009_2.363 kgAntistatika:
_x005F_x0009_AnoCelková tloušťka (mm):
_x005F_x0009_1.7Dekor: _x005F_x0009_Barevný, Chips,
OstatníDostupnost: _x005F_x0009_SklademKlasifikace
hořlavosti: _x005F_x0009_Bfl.S1Ná :

107,939

107,94000

Díl: 781		Obklady (keramické)				110,88
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	---------------

6	597813603	Obkládačka 20x20 světle šedá lesk	m2			
---	-----------	-----------------------------------	----	--	--	--

glazované keramické obkladové prvky :

1,98*-1

-1,98000

7	25003_003R	Obklad Rako ColorOne/Concept Plus 20x40cm bílá lesk	m2			
---	------------	---	----	--	--	--

glazované keramické obkladové prvky :

1,98

1,98000


Celkem	7 916,23
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: Vestavba odborné učebny v podkroví a vybudování
a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM Ivančice 2

Změna č.: 02	SoD ze dne: 2.1.2025
zhotovitel: OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	objednatel: Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Popis změny:	
I. Předmět změny	
ÚT - Vzhledem ke stavu stoupacího potrubí ÚT je nutné potrubí vyměnit. STAVEBNÍ - došlo k rozšíření kabinetu – SDK práce, podlahy, výmalba: vybourání zárubně a otočení směru otvírání dveří, doplněna hydroizolace úžlabí a vyměněny klempířské prvky vzhledem ke špatnému stavu stávajících, doplněna montáž předokenních rolet střešních oken, odpočet hromosvodu, který se kvůli návaznosti druhé etapy nebude nyní na střeše řešit a bude řešen v následující etapě realizace střechy.	
II. Změna ceny díla	
Celkem ZL 02	253.933,46 Kč bez DPH
III. Změna termínu realizace díla	
Nemění se	
IV. Potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 14.8.2025	datum: 14.8.2025
jméno, příjmení: Vendula Robotková	jméno, příjmení: Ing. Petr Řídký
podpis: 	podpis: 
jméno, příjmení: Ing. Ilona Valentová	jméno, příjmení: Ing. Tomáš Sýkora
MĚSTO IVANČICE  vy a údržby investiční	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25003DOD Ivančice - vestavba a rekonstrukce učeben**

Objednatel:	Město Ivančice Palackého náměstí 196/6 66491 Ivančice	IČO: 00281859 DIČ: CZ00281859
--------------------	---	--

Zhotovitel:	OSP, spol. s r.o. Okružní 394 67201 Moravský Krumlov	IČO: 44026421 DIČ: CZ44026421
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			63 864,68
PSV			234 428,78
MON			-44 360,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			253 933,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	253 933,46 CZK
Základní DPH	21 %	53 326,03 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH	307 259,49 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____		_____
Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL02/02SOD	Vestavba učebny	0,00	253 933,46	53 326,03	307 259,49	100
ZL02a VCP	ÚT - stoupací potrubí	0,00	88 603,51	18 606,74	107 210,25	35
ZL02b VCP/MNP	Stavební část	0,00	209 689,95	44 034,89	253 724,84	83
ZL02c MNP	Hromosvod - odpočet	0,00	-44 360,00	-9 315,60	-53 675,60	-17
Celkem za stavbu		0,00	253 933,46	53 326,03	307 259,49	100

Popis stavby: 25003DOD - Ivančice - vestavba a rekonstrukce učeben

Popis objektu: ZL02/02SOD - Vestavba učebny

Popis rozpočtu: ZL02a VCP - ÚT - stoupací potrubí

Popis rozpočtu: ZL02b VCP/MNP - Stavební část

Popis rozpočtu: ZL02c MNP - Hromosvod - odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_55	Ostatní položky práce	HSV			-4 100,00	-1,6
34	Stěny a příčky	HSV			18 783,35	7,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 423,29	8,8
64	Výplně otvorů	HSV			2 209,60	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			560,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			343,46	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			3 596,25	1,4
713	Izolace tepelné	PSV			16 576,27	6,5
733	Rozvod potrubí	PSV			69 197,24	27,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			25 088,84	9,9
765	Krytiny tvrdé	PSV			4 088,65	1,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			98 216,64	38,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 930,00	2,7
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			9 769,51	3,8
784	Malby	PSV			965,38	0,4
M21	Elektromontáže	MON			-44 360,00	-17,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 644,98	9,3
Cena celkem					253 933,46	100,0

Položkový rozpočet

S:	25003DOD	Ivančice - vestavba a rekonstrukce učeben
O:	ZL02/02SOD	Vestavba učebny
R:	ZL02a VCP	ÚT - stoupací potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 55		Ostatní položky práce				-4 100,00
1	HZS2	Zednická výpomoc-bourání+zapravení	hod			
Díl: 713		Izolace tepelné				16 576,27
2	722181212	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m			
3	722181212	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm	m			
4	722181212	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m			
5	722181212	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m			
6	722181212	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm	m			
7	713181212P	Izolace náplek.Mirel.PRO tl.9mm, vnitř.pr.18mm	m			
8	713182011P	Montáž izol.PE- skruží na potr.do DN 25, páska	m			
9	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t			
Díl: 733		Rozvod potrubí				69 197,24
10	733163102	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 15 x 1,0 mm	m			
11	733163103	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 18 x 1,0 mm	m			
12	733163104	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 22 x 1,0 mm	m			
13	733163105	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 28 x 1,5 mm	m			
14	733163106	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 35 x 1,5 mm	m			
15	733190306	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m			
		40+40+40+30+30				
16	733164102R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm	m			
17	733164103R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm	m			
18	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m			
19	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m			
20	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	-		
21	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 930,00
22	767S1	Uložení a uchycení potrubí+zařiz.ÚT	kg			
Celkem						88 603,51

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25003DOD	Ivančice - vestavba a rekonstrukce učeben
O:	ZL02/02SOD	Vestavba učebny
R:	ZL02b VCP/MN	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				18 783,35
1	342265112	Úprava podkroví sádkarton. na ocel. rošt, svislá	m2			
		rozšíření kabinetu 4.01 : 3,67*2,8			10,27600	
		(0,3+0,3)*2,8			1,68000	
		0,5*3,67			1,83500	
2	342265991	Příplatek k úpravě sádkartonového podkroví za desky tl. 15 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,79100			13,79100	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				22 423,29
3	611421331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2			
4	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2			
		(2,8+2,8+3,5+3,6+3,67)*3			49,11000	
Díl: 64		Výplně otvorů				2 209,60
5	642942214	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 150 mm	kus			
6	55330475	Zárubeň ocelová S150 800x1970x150 L	kus			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				560,00
7	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
		0,8*2			1,60000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				343,46
8	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t			
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 596,25
9	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	m2			
		dodatečná izolace úžlabí : 7,5*1			7,50000	
Díl: 764		Konstrukce klempířské				25 088,84
10	764252493	Montáž rohů žlabů podokapních půlkruhových z TiZn plechu	kus			
11	764259491	Montáž kotlíku kulatého z TiZn plechu	kus			
12	764218111	Strukturní dělicí vrstva	m2			
		300,25 :				
		-(1,14*1,6*8+1,14*1,18*8+0,94*1,18*7+0,94*1,6*1) :				
		Strukturní dělicí vrstva pro krytiny z plechu TiZn :				
		-265,628			-265,62800	
		301,438			301,43800	
13	764551603RT4	Svod kruhový z TiZn plechu RHEINZINK, průměr 120 mm plech prePATINA schiefergrau	m			
		propoj ke kotlíku : 3				
14	5534425172	Roh žlabu hranatého RHEINZINK-prePATINA schiefergrau vnější 90° rš 333 mm	kus			
15	5534425212	Roh žlabu hranatého RHEINZINK-prePATINA schiefergrau vnitřní 90° rš 333 mm	kus			
16	5534425342	Kotlík závěsný RHEINZINK-prePATINA schiefergrau půlkulatý tvar G svislý 333/100 mm	kus			
17	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 24 m	t			
Díl: 765		Krytiny tvrdé				4 088,65
18	765799313	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů	m2			

265,628 :

Položka je určena pro montáž fólie na střeše o sklonu do 35°. Montáž fólie ve sklonu 35° až 45° se oceňuje s příplatkem za sklon položkou č. 765 79-9315.R00. Montáž fólie ve sklonu přes 45° se stanovuje individuálně. Bez dodávky fólie :

SoD výměra fólie : -265,628

-265,62800

301,438

301,43800

19	67352181	Fólie hydroizolační difuzní Tyvek SOLID 50x1,5 m	m2	
----	----------	--	----	--

265,628 :

Pojistná hydroizolace. Kontaktní difúzně otevřená fólie sd < 0,03 m, možnost kladení přímo na izolaci i na bednění, použití na chemicky ošetřený krov, šíře role 1500 mm, UV stabilita 4 měsíce, teplotní odolnost -40 až +100 °C. Membrána má také antireflexn :

-318,7536

-318,75360

Skutečnost : 301,438*1,2

361,72560

20	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, v objektech výšky do 24 m	t	
----	-----------	--	---	--

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře			98 216,64
-----------------	--	--	--	------------------

21	766624061	Montáž předokenních rolet střešních oken s ovládáním	kus	
----	-----------	--	-----	--

8 :

8 :

7 :

1 :

Položka obsahuje montáž zastíňujících rolet včetně spojovacího materiálu :

24

24,00000

22	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 24 m	%	
----	-----------	--	---	--

Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové			9 769,51
-----------------	----------------------------------	--	--	-----------------

23	776101121	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	
----	-----------	--	----	--

kabinet 4.01 : 3,67*2,165

7,94555

24	776421200	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty	m	
----	-----------	---	---	--

3,67*2+2,165*2

11,67000

-0,8

-0,80000

25	776520030	Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík	m2	
----	-----------	--	----	--

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 7,94555

7,94555

26	24592120	Nátěr penetrační disperzní weberpodklad haft	kg	
----	----------	--	----	--

7,9455*2*0,2

3,17820

27	28342402VD1	Lišta soklová PVC 45x25 mm	m	
----	-------------	----------------------------	---	--

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,87000*1,15

12,50050

28	28410243	Podlahovina vinylová FATRA Elektrostatik tl. 1,7 mm, 608 x 608 mm	m2	
----	----------	---	----	--

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 7,94555*1,15

9,13738

29	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 24 m	t	
----	-----------	--	---	--

Díl: 784	Malby			965,38
-----------------	--------------	--	--	---------------

30	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	
----	--------------	--	----	--

3,67*2,8

10,27600

(0,3+0,3)*2,8

1,68000

0,5*3,67

1,83500

31	784195322R00	Malba , barva, bez penetrace, 2 x	m2	
----	--------------	-----------------------------------	----	--

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 13,79100

13,79100

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			23 644,98
-----------------	--	--	--	------------------

32	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	
----	-----------	---	---	--

33	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	
----	-----------	---	---	--

Celkem				209 689,95
---------------	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	25003DOD	Ivančice - vestavba a rekonstrukce učeben
O:	ZL02/02SOD	Vestavba učebny
R:	ZL02c MNP	Hromosvod - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-44 360,00
1	210VD01	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ "SK" - svorka křížová Fe/Zn	ks			
2	210VD02	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ "SS" - svorka spojovací Fe/Zn	ks			
3	210VD03	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ "SO" - svorka okapová Fe/Zn	ks			
4	210VD04	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ "SP1" - svorka pro připojení kovových částí Fe/Zn	ks			
5	210VD05	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ "SU" svorka univerzální na oplechování střechy Fe/Zn	ks			
6	210VD06	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ "JT 1,0" - jímací tyč, l = 1000 mm Fe/Zn	ks			
7	210VD07	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ "SJ" - svorka jímačová se spodní a horní stříškou	ks			
8	210VD08	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ drát AlMgSi o 8mm	m			
9	210VD09	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ demontáž bleskosvodu (jímacího vedení včetně podpěr, jímací tyče)	hod			
10	210VD10	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ napojení nového bleskosvodu na stávající bleskové svody	hod			
11	210VD11	revize bleskosvodu	hod			
Celkem						-44 360,00

Poznámky uchazeče k zadání