

KONCESNÍ SMLOUVA

Provozování městského mobiliáře společně s reklamními
a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky
– opakované řízení

uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“),

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo:	Horova 1623/28, 616 00, Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Filip Leder, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6625962389/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Filip Leder, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	RENCAR PRAHA, a. s.
Sídlo:	Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO:	00506397
DIČ:	CZ00506397
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze sp. zn. 00506397
Zastoupení:	Pavel Slabý – předseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	86-8984610237/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„koncesionář“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení na koncesi malého rozsahu s názvem Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky – opakované řízení („**koncese**“, „**výběrové řízení**“, „**koncesní řízení**“) po uzavření této smlouvy („**smlouva**“).
- 1.2. Koncesionář je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým byla na základě výběrového řízení uzavřena tato smlouva.
- 1.3. Poddodavatelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané koncesionářem v rámci výběrového řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Účelem této smlouvy je poskytnutí služeb specifikovaných dále v této smlouvě („**služby**“).
- 1.5. Čekárnou se rozumí přístřešek na zastávkách městské hromadné dopravy pevně spojený se zemí, jehož specifikace je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy („**čekárna**“).
- 1.6. Samostatně stojící City-Light vitrínou se rozumí osvětlený reklamní nosič s integrovanými reklamními plochami a/nebo informačními plochami, který není zabudován do stěn čekárny, a který bude v souladu s touto smlouvou umístěn na území objednatele, a jehož specifikace je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy („**City-Light vitrina**“).
- 1.7. Velkoplošným reklamním panelem se rozumí reklamní nosič s integrovanými reklamními plochami a/nebo informačními plochami, jenž je samostatně stojícím panelem, a to bez osvětlení, osvětlený a/nebo prosvětlený, s reklamním plakátem umístěným pevně i pohyblivě, a který bude v souladu s touto smlouvou umístěn na území objednatele, a jehož specifikace je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy („**billboard**“).
- 1.8. Mobiliářem se rozumí čekárny, City-Light vitríny a billboardy provozované koncesionářem dle této smlouvy („**mobiliář**“).
- 1.9. Reklamními a informačními zařízeními se rozumí City-Light vitríny zabudované v bočních nebo zadních stěnách čekáren nebo samostatně stojící City-light vitríny s integrovanými reklamními plochami a/nebo informačními plochami, a dále samostatně stojící billboardy.
- 1.10. Reklamní plochou se rozumí osvětlené plocha integrovaná v reklamním a v informačním zařízení určená pro umístění reklamy, která bude předmětem komerčního využití koncesionářem.
- 1.11. Informační plochou se rozumí osvětlené plocha integrovaná v reklamním a v informačním zařízení určená pro umístění informací nekomerčního charakteru při využití objednatelem.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Koncesionář se za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími podmínkami zavazuje provést služby, které jsou specifikovány v této smlouvě.
- 2.2. Koncesionář se zavazuje, že poskytne objednateli předmět plnění v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. Koncesionář se zavazuje zaplatit koncesní poplatky a příslušnou DPH, je-li koncesionář povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.
- 2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout koncesionáři nezbytně nutnou součinnost při výkonu jeho práv a povinností dle této smlouvy, přenechat koncesionáři právo brání užitků vyplývajících z provozování městského mobiliáře a převzít koncesní poplatek.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 3.1. Předmětem plnění je zajišťování služeb spočívajících v dodání a provozování městského mobiliáře na území statutárního města Brna – městské části Brno - Žabovřesky, a to zejména s ohledem na zachování kvality veřejného prostoru pro potřeby občanů městské části Brno-Žabovřesky, města Brna a široké veřejnosti. Účelem plnění je využití reklamního a informačního potenciálu dodaného městského mobiliáře.
- 3.2. Předmětem plnění je také zajištění průběžné údržby, oprav, obnovy a úklidu městského mobiliáře koncesionářem, jež provádí na vlastní náklady.
- 3.3. Koncesionář je povinen dodat a instalovat městský mobiliář, jehož technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem dodávky a instalace je 23 kusů čekáren a 3 samostatně stojící City-Light vitríny. Koncesionář má rovněž možnost umístit 1 samostatně stojící billboard na pozemku parc. č 5274/140 v k. ú. Žabovřesky za předpokladu, že si zajistí platná povolení k jeho umístění a provozu. Koncesionář je povinen dodat a instalovat pouze nový a nepoužitý městský mobiliář.
- 3.4. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“) vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky, respektive koncese – rozšíření či zúžení rozsahu služeb – změny počtu městského mobiliáře (tj. zúžení nebo rozšíření místa plnění o další mobiliář) či změny jeho umístění, a to v případě vzniku objektivní potřeby změny rozsahu plnění (zejména vzniku nových ulic, zastávek, svěření dalších ulic a ploch do svěřené správy, nemožnosti instalovat mobiliář na stanovených místech z objektivních důvodů). Změna rozsahu služeb bude koncesionáři písemně oznámena včetně odůvodnění změny. Koncesionář je povinen provést dané služby podle požadavku Objednatele nejpozději do 1 měsíce od doručení oznámení změny rozsahu služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Koncesionář je povinen dodat, instalovat a provozovat mobiliář dle pokynů objednatel a dle smlouvy.
- 3.5. Účelem této smlouvy je také umožnit koncesionáři výlučné využití městského mobiliáře k pronájmu reklamních ploch a informačních ploch třetím osobám, jakož

i poskytování služeb bezplatného využití vybraných reklamních ploch a informačních ploch ze strany MČ Brno-Žabovřesky (tj. poskytování Veřejné služby) – viz odst. 9.5. smlouvy.

- 3.6. Objednatel přenechává koncesionáři právo brání užitků vyplývajících z provozování městského mobiliáře, tj. výnosy z pronájmu reklamních a informačních ploch, a koncesionář se zavazuje objednateli za umožnění instalace městského mobiliáře poskytnout část těchto užitků ve výši sjednané touto smlouvou jako úplatu – koncesní poplatek.
- 3.7. Koncesionář není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést celý závazek provedení předmětu plnění na jiného koncesionáře.
- 3.8. Předmět plnění je poskytován řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech činností souvisejících s předmětem plnění, jejichž provedení je pro řádné poskytování předmětu plnění nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou ve výběrovém řízení, dále příslušnými právními předpisy, příslušnými technickými normami ČSN a ČSN EN, určenými standardy a obecně závaznými požadavky („**výchozí dokumenty**“).
- 3.9. Veškeré změny předmětu plnění včetně jejich vlivu na cenu předmětu plnění musí být objednatelem předem odsouhlaseny.
- 3.10. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, příloha smlouvy, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci výběrového řízení, textová část zadávací dokumentace k výběrovému řízení, ostatní přílohy zadávací dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.11. Koncesionář jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou předmětu plnění a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytování předmětu plnění. Koncesionář prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k poskytování předmětu plnění nezbytné.

4. VYMEZENÍ MAJETKU A VLASTNICTVÍ MOBILIÁŘE

- 4.1. Městský mobiliář, který je koncesionář povinen dodat, instalovat a provozovat v souladu s touto smlouvou, bude po celou dobu trvání smlouvy ve výlučném vlastnictví koncesionáře. Městský mobiliář zůstává ve vlastnictví koncesionáře i po skončení této smlouvy, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 4.2. V případě ukončení této smlouvy je objednatel oprávněn do 30 dnů od oznámení předčasného ukončení smlouvy příp. do 30 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl o předčasném ukončení smlouvy, nebo nejpozději do 60 dnů před uplynutím doby, na níž byla smlouva sjednána, písemně požádat koncesionáře o převod mobiliáře do vlastnictví objednatele, a to za cenu v místě a čase obvyklou, která bude určena znaleckým posudkem, jehož náklady nese objednatel.
- 4.3. Městský mobiliář se nachází na nemovitém majetku (pozemcích) resp. na povrchu pozemní komunikace, která je ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě statutárního města Brna městské části Brno – Žabovřesky nebo ve vlastnictví

statutárního města Brna a ve správě třetích subjektů nebo ve vlastnictví třetích subjektů. K umístění městského mobiliáře udělili vlastníci nebo správci pozemků písemný souhlas. Souhlasy vlastníků a správců tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

- 4.4. Specifikace umístění prvků mobiliáře je obsažena v příloze č. 2 této smlouvy. Umístění mobiliáře je dále znázorněno v katastrálním zakreslení, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 4.5. V případě, že městský mobiliář nebude možné z objektivních důvodů v daných místech dle odst. 4.4 smlouvy instalovat, zavazují se obě strany jednat o jiném vhodném umístění na území MČ Brno – Žabovřesky a jsou povinny si poskytnout vzájemnou součinnost. Není-li stanoveno jinak, bude postupováno v souladu s 3.4 smlouvy.
- 4.6. Instalaci, údržbu, opravy, obnovy a úklid městského mobiliáře zajišťuje koncesionář na vlastní náklady.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KONCESIONÁŘE

- 5.1. Koncesionář se zavazuje poskytovat služby svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli.
- 5.2. Koncesionář se za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími podmínkami zavazuje dodat a instalovat městský mobiliář a následně jej po sjednanou dobu provozovat. Koncesionář se zavazuje městský mobiliář provozovat a využívat ke komerčním i nekomerčním účelům v souladu s touto smlouvou a nabídkou podanou v koncesním řízení malého rozsahu, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
- 5.3. Součástí provádění předmětu plnění, resp. provozováním se rozumí zejména zajištění průběžné údržby, oprav, obnovy a úklidu městského mobiliáře koncesionářem, které bude prováděno v termínech dle uvážení koncesionáře tak, aby byla zachována zejména funkčnost a čistota městského mobiliáře.
- 5.4. Koncesionář se zavazuje nepřetržitě sledovat stav městského mobiliáře a v případě zjištěných nedostatků zahájit práce na jejich odstranění bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději však do 3 dnů od zjištění nedostatků. Koncesionář vytvoří vhodný systém pro hlášení závad, který bude zahrnovat možnost on-line hlášení závad včetně konkrétního telefonního čísla pro hlášení.
- 5.5. Koncesionář je povinen postupovat s vynaložením náležité odborné péče a objednatel průběžně informovat o stavu městských mobiliářů.
- 5.6. Koncesionář je oprávněn využívat reklamní plochy a informační plochy ke komerčnímu a nekomerčnímu využití, přičemž v případě jejich komerčního využití je oprávněn tyto plochy poskytovat třetím osobám za úplatu a za standardních smluvních podmínek. Tato úplata je příjmem koncesionáře, ze kterého bude odvádět objednateli koncesní poplatek dle čl. 12. této smlouvy.
- 5.7. Koncesionář se zavazuje na své náklady a svou odpovědnost zajistit a po celou dobu trvání smlouvy udržovat v platnosti veškerá povolení nezbytná pro instalaci

a provozování městského mobiliáře („**povolení**“). Činnosti k získání povolení koncesionář zahájí bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, nebo nejpozději do 2 měsíců od vzniku takové potřeby v průběhu trvání smlouvy v případě změny smlouvy v souladu s odst. 3.4 smlouvy. Objednatel se zavazuje mu za tímto účelem poskytnout nezbytně nutnou součinnost.

- 5.8. Koncesionář nese veškerá rizika související s provozováním mobiliáře po celou dobu trvání této smlouvy, s výjimkou případů uvedených dále v této smlouvě.
- 5.9. Koncesionář se zavazuje realizovat instalaci městského mobiliáře tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob a aby svou činností co nejméně obtěžoval cestující městské hromadné dopravy a veřejnost, zejména hlukem, prachem a vibracemi. Místa, v nichž budou práce probíhat, musí být zabezpečena tak, aby nedocházelo k ublížení na zdraví cestujících (veřejnosti) nebo škodám na věcech těchto osob. Odpovědnost za jakoukoliv újmu v souvislosti s instalací městského mobiliáře nese koncesionář. Koncesionář je povinen písemně informovat objednatele a získat písemný souhlas k návrhu instalace mobiliáře a dílčích prvků včetně vzhledu, vlastností a technického řešení mobiliáře, a to v souladu s čl. 7. Před dodáním a instalací mobiliáře či jeho dílčích prvků je koncesionář povinen písemně informovat objednatele a získat písemný souhlas k plánované dodávce a instalaci, a to v souladu s čl. 7.
- 5.10. Služby budou poskytovány zejména prostřednictvím členů realizačního týmu. Koncesionář je povinen provádět úkony osobně či prostřednictvím členů realizačního týmu. Veškeré odborné práce musí vykonávat člen realizačního týmu mající příslušnou odbornou způsobilost. Koncesionář odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, pokyn, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno koncesionářem samým. Koncesionář je povinen vybavit člena realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli koncesionáře zastupovat v souvislosti s prováděním úkonů, zejména aby byl oprávněn přijímat pokyny objednatele.
- 5.11. Koncesionář je oprávněn pro naplnění účelu této smlouvy využít svých poddodavatelů. Koncesionář odpovídá za plnění závazků poddodavateli, jako by je plnil sám. O změně poddodavatele je koncesionář povinen objednatele informovat ve lhůtě 10 dnů od provedení takové změny.

6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 6.1. Objednatel je povinen poskytnout koncesionáři nezbytně nutnou součinnost při výkonu jeho práv a povinností dle této smlouvy a v souvislosti s ní.
- 6.2. Objednatel se zavazuje nejpozději ke dni zahájení plnění umožnit koncesionáři využívání příslušných pozemků či jejich částí.
- 6.3. Objednatel udělí písemný souhlas k návrhu instalace mobiliáře a dílčích prvků včetně vzhledu, vlastností a technického řešení mobiliáře a dále udělí písemný souhlas k dodávce a instalaci mobiliáře či jeho dílčích prvků, nebo sdělí své výhrady, a to v souladu s čl. 7.

7. NÁVRH A DODÁVKA A INSTALACE MOBILIÁŘE

- 7.1. Koncesionář je oprávněn zahájit přípravné práce (např. výrobu mobiliáře, proces schválení vzhledu, vlastností a technického řešení) ke dni zahájení plnění, avšak dodávka a instalace mobiliáře může proběhnout až po odstranění stávajícího městského mobiliáře předchozím provozovatelem, nebude-li dohodnuto jinak.
- 7.2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přechodné období pro nahrazení stávajícího městského mobiliáře novým v souladu s touto smlouvou bude ukončeno nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Tato doba zahrnuje i dobu nezbytnou pro získání všech nezbytných povolení. Koncesionář stanoví harmonogram a postup při dodávkách a instalaci mobiliáře, který předá objednateli.
- 7.3. Objednatel se zavazuje nejpozději ke dni zahájení instalace mobiliáře předat koncesionáři příslušné pozemky či jejich části.
- 7.4. Po dobu přechodného období je koncesionář povinen plnit své povinnosti v rozsahu odpovídajícím v dané chvíli provozovanému počtu mobiliáře. Objednatel nebude po dobu přechodného období uplatňovat vůči koncesionáři sankce dle odst. 15.6 týkající se porušení požadavků na úroveň kvality při provozování mobiliáře dle přílohy č. 1 a objednateli též po dobu přechodného období nevzniká právo odstoupit od smlouvy a ani ji vypovědět. Nejpozději v den skončení přechodného období musí být veškerý mobiliář instalován. Dokončením instalace se rozumí rovněž stav, kdy je mobiliář či jeho jednotlivé části namontován v souladu s touto smlouvou, avšak zatím není napojen na zdroj elektrické energie (napojení na distribuční síť nebo na veřejné osvětlení, pokud nejde o městský mobiliář, který bude dle dohody s objednatelům napájen pouze alternativním zdroje, elektrické energie).
- 7.5. Dokončení instalace městského mobiliáře nebo jeho části je okamžikem zahájení provozování městského mobiliáře nebo dané části. Kompletním dokončením instalace mobiliáře je ukončeno přechodné období.
- 7.6. Objednatel se zavazuje vyvinout úsilí ke zprostředkování jednání s dosavadním provozovatelem městského mobiliáře s cílem koordinace činností při odstraňování stávajícího městského mobiliáře.
- 7.7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým koncesionář jednající s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné lhůtě předem) je koncesionář povinen bezodkladně o této skutečnosti informovat objednatele, a to minimálně v rozsahu popisu překážky s odůvodněním, jakým způsobem překážka brání v plnění závazků koncesionáře. V případě existence takové překážky si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín plnění o dobu, po kterou daná překážka trvá.
- 7.8. Koncesionář je povinen písemně informovat objednatele o návrhu instalace mobiliáře a dílčích prvků včetně vzhledu, vlastností a technického řešení mobiliáře (dále jen „Návrh“). Návrh podléhá písemnému schválení objednatele.

- 7.9. Objednatel udělí písemný souhlas k Návrhu, nebo sdělí koncesionáři písemně své výhrady, a to do 15 pracovních dní od doručení Návrhu koncesionářem, není-li stranami dohodnuto jinak.
- 7.10. Koncesionář je povinen výhrady objednatele zapracovat, a to do 5 pracovních dní od doručení výhrad objednatele, není-li stranami dohodnuto jinak. Upravený Návrh podléhá opětovnému písemnému schválení objednatelem, dokud není udělen jeho konečný souhlas bez výhrad.
- 7.11. Před dodáním a instalací mobiliáře či jeho dílčích prvků (dále jen „**Instalace**“) je koncesionář povinen písemně informovat objednatele o plánované Instalaci, a to nejméně 7 pracovních dní před plánovaným termínem Instalace, není-li stranami dohodnuto jinak. Instalace podléhá písemnému schválení objednatele.
- 7.12. Objednatel udělí písemný souhlas k Instalaci, nebo sdělí koncesionáři písemně své výhrady, a to nejméně do 5 pracovních dní od oznámení koncesionáře dle odst. 7.11, není-li stranami dohodnuto jinak.
- 7.13. Koncesionář je povinen výhrady objednatele zapracovat a navrhnout nové řešení dodávky a instalace mobiliáře, a to do 3 pracovních dní od doručení výhrad objednatele, není-li stranami dohodnuto jinak. Upravené řešení dodávky a instalace mobiliáře podléhá opětovnému písemnému schválení objednatelem, dokud není udělen jeho konečný souhlas bez výhrad.

8. KONTROLA PLNĚNÍ

- 8.1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této smlouvy, minimálně však v rozsahu dle technické specifikace, provádět průběžnou kontrolu způsobu provozování městských mobiliářů, včetně kontroly komerčního využití reklamních ploch a obsahové náplně reklamy, jakož i využití informačních ploch a posoudit, zda je městský mobiliář provozován koncesionářem v souladu s touto smlouvou. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat po koncesionáři vhodné podklady. Koncesionář je oprávněn využívat pro komerční účely pouze reklamní plochu, ostatní součásti (komponenty) městského mobiliáře nesmí být použity pro komerční využití ani jinou reklamu a propagaci.
- 8.2. V případě, že objednatel shledá, že koncesionář neplní své povinnosti při provozování městského mobiliáře nebo povinnosti týkající se stanovené úrovně kvality při provozování městského mobiliáře, je povinen písemně sdělit koncesionáři, v jakém ohledu způsob provozování městského mobiliáře neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě a poskytnout koncesionáři přiměřenou lhůtu k nápravě. Přiměřenou lhůtou se rozumí lhůta v délce alespoň 7 kalendářních dnů.
- 8.3. Koncesionář je v případě popsaném v odst. 8.2. povinen v objednatel stanovené lhůtě provést odstranění závadného stavu. Pokud tak koncesionář neučiní ani po dodatečné písemné výzvě objednatele, přičemž tato lhůta nebude opět kratší než 7 kalendářních dnů od obdržení oznámení objednatele dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn provést nápravu závadného stavu sám, a to na náklady koncesionáře.

- 8.4. Náklady na provádění průběžných kontrol nese objednatel. Prokáže-li se, že koncesionář neplní své povinnosti při provozování městského mobiliáře a současně bude-li objednatel muset provést nápravu závadného stavu sám dle odst. 8.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn po koncesionáři žádat úhradu i nákladů souvisejících s průběžnou kontrolou. Náklady na provedení průběžné kontroly se rozumí veškeré vlastní náklady objednatele.
- 8.5. V případě potřeby přemístění (změny stávajícího umístění) městského mobiliáře hradí náklady s tím spojené, včetně nákladů na případné zpětné umístění městského mobiliáře na původní místo, ta smluvní strana, v jejímž zájmu nebo na jejíž podnět bylo takové přemístění realizováno. Koncesionář je povinen přemístění městského mobiliáře umožnit a poskytnout k tomu veškerou nezbytnou součinnost.

9. PROVOZOVÁNÍ MOBILIÁŘE

- 9.1. Koncesionář je povinen na své vlastní náklady provozovat městský mobiliář tak, aby po celou dobu trvání této smlouvy sloužil svému stavebně technickému a funkčnímu účelu, zejména aby bylo zajištěno trvalé fungování čekáren pro potřeby jejich uživatelů, zejména cestujících využívajících městskou hromadnou dopravu.
- 9.2. Koncesionář je zejména povinen:
- a) provádět průběžnou a pravidelnou údržbu, obnovu a opravy mobiliáře, jejich vnitřního vybavení a jednotlivých komponent v souladu s touto smlouvou;
 - b) provádět průběžnou výměnu poškozeného vybavení všech součástí mobiliáře v souladu s touto smlouvou;
 - c) zajistit označení čekáren symbolem „Zákaz kouření“, popř. dalšími upozorněními a oznámeními, která jsou nutná dle obecně závazných právních předpisů.
- 9.3. Za využití reklamních ploch třetími osobami odpovídá koncesionář tak, jako by je využíval sám.
- 9.4. Reklamní obsah umístěný na reklamních plochách třetími osobami nebo koncesionářem musí být plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, Kodexem reklamy vydaným Radou pro reklamu a s dobrými mravy.
- 9.5. Objednatel (nebo osoba jím určená) je po dobu trvání smlouvy oprávněn bezplatně využívat 3 samostatně stojící City-Light vitríny, resp. vždy jednu celou stranu vitríny z každé samostatně stojící City-Light vitríny (Příloha 1 a příloha 2 této smlouvy), a to jako informační plochu pro informování občanů a veřejnosti. Tiskový či jiný obsah pro umístění na těchto plochách si zajišťuje objednatel na své náklady. Koncesionář umožní objednateli po celou dobu trvání koncese k těmto vitrínám přístup (např. poskytnutím klíčů).
- Objednatel (nebo osoba jím určená) je po dobu trvání smlouvy oprávněn bezplatně využívat 6 čekáren, resp. vždy jednu celou plakátovou stranu (Příloha 1 a příloha 2 této smlouvy), a to jako informační plochu pro informování občanů a veřejnosti. Tiskový či jiný obsah pro umístění na těchto plochách si zajišťuje objednatel na své

náklady. Koncesionář umožní objednateli po celou dobu trvání koncese k těmto čekárnám přístup (např. poskytnutím klíčů).

- 9.6. Koncesionář je povinen po celou dobu trvání smlouvy zajišťovat nepřetržité dodávky elektrické energie pro mobiliář, a to buď napojením na distribuční soustavu elektrické energie nebo napojením na veřejné osvětlení nebo alternativním zdrojem napájení. Povolení nezbytná pro připojení mobiliáře na distribuční soustavu elektrické energie se zavazuje zajistit koncesionář. Koncesionář je povinen uzavřít s dodavatelem elektrické energie příslušné smlouvy o dodávkách elektrické energie pro jednotlivé čekárny a samostatně stojící City – light vitríny, neuzavírá-li takovou smlouvu s dodavatelem elektrické energie objednatel.
- 9.7. Veškeré náklady spojené s dodávkami elektrické energie pro účely užívání mobiliáře hradí koncesionář.

10. ÚDRŽBA A OPRAVY MOBILIÁŘE

- 10.1. Koncesionář je povinen udržovat mobiliář ve stavu odpovídajícím způsobu jeho určení a užití, a umožňujícím jeho provozování v souladu s touto smlouvou a s požadavky na úroveň kvality při provozování mobiliáře, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (zejména je koncesionář povinen provádět nátěry, je-li to potřebné, jednou za čtvrtletí čistit omyvatelné plochy vně i uvnitř čekáren včetně vnitřního vybavení, provádět pravidelné revize el. zařízení).
- 10.2. Koncesionář se zavazuje sledovat a udržovat stav mobiliáře ve lhůtách dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to na své vlastní náklady a nebezpečí. V případě zjištěných nedostatků je koncesionář povinen zahájit práce na jejich odstranění dle odst. 10.4. této smlouvy.
- 10.3. V souvislosti s prováděním pravidelných oprav v rámci operativní údržby mobiliáře dle přílohy č. 1 k této smlouvě je koncesionář povinen na své náklady a nebezpečí provádět opravy prvků mobiliáře, jejich součástí a příslušenství, zařízení, sítí a technologií.
- 10.4. Veškeré opravy budou prováděny bez zbytečného odkladu poté, co se koncesionář o potřebě jejich provedení dozví z vlastní činnosti, ze strany třetích osob nebo objednatele. Běžné opravy budou provedeny nejpozději do 7 dnů a opravy závad ohrožujících život, zdraví nebo bezpečnost osob, nejpozději do 24 hodin poté, co se o potřebě jejich provedení koncesionář dozví. V případě, kdy v uvedených lhůtách nedoručí ze strany koncesionáře k opravě závad, je objednatel oprávněn zajistit opravy na náklady koncesionáře.
- 10.5. Z důvodu přijímání podnětů a připomínek od třetích osob týkajících se oprav nebo odstranění jakéhokoli závadného stavu je koncesionář povinen zabezpečit, aby na každé čekárně a City-Light vitríně byl k dispozici kontakt na koncesionáře (zejména telefonní číslo a e-mailová adresa), kam se může veřejnost obracet se svými podněty, upozorněními a stížnostmi týkajícími se užívání mobiliáře.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.1. Koncesionář je povinen postupovat při provádění služeb tak, aby byly veškeré úkony prováděny s vynaložením náležité odborné péče, a to v termínech, které zajistí řádné plnění účelu smlouvy.
- 11.2. K zahájení poskytování služeb dochází dnem účinnosti smlouvy.
- 11.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 10 let ode dne účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání limitu celkového obratu za plnění koncese dle odst. 12.1. smlouvy, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
- 11.4. Místem plnění je území statutárního města Brna městská část Brno – Žabovřesky.

12. KONCESNÍ POPLATEK

- 12.1. Celkový obrat dodavatele bez daně z přidané hodnoty za dobu trvání koncese vyplývající z protiplnění za stavební práce a služby, jež jsou předmětem koncese, jakož i za dodávky, jež s těmito stavebními pracemi a službami souvisejí, nepřekročí za dobu jejího trvání částku 20 000 000 Kč bez DPH. V případě, že z výše obratu v daném roce, resp. koncesního poplatku za daný rok, bude vyplývat, že v nacházejícím roce dojde k překročení maximální částky dle předchozí věty, je koncesionář povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, a to bez zbytečného odkladu, jakmile se o této skutečnosti koncesionář dozví, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 13.1 této smlouvy.
- 12.2. Koncesionář se zavazuje zaplatit objednateli úplatu za umožnění provozování městského mobiliáře a umožnění brání užitků z jeho provozu. Úplatou je koncesní poplatek spočívající v podílu ve výši 41 % z veškerého obratu v Kč bez DPH dosaženého za každý kalendářní rok po celou dobu trvání této smlouvy z provozování městského mobiliáře podle této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany se dohodly, že bez ohledu na výši podílu dle předchozího odstavce této smlouvy náleží objednateli koncesní poplatek v minimální garantované výši.
Minimální garantovaná roční výše koncesního poplatku činí 850 000 Kč bez DPH.
Pro vyloučení pochybností, v případě, že koncesní poplatek vypočtený dle podílu na obratu koncesionáře dle odst. 12.2 smlouvy nedosahuje alespoň minimální garantované výše koncesního poplatku, je koncesní poplatek hrazen ve výši dle tohoto odstavce.
- 12.4. Veškerým obratem se rozumí souhrn všech plnění vyúčtovaných daňovými doklady koncesionáře třetím osobám jako úhrady za reklamní a informační kampaně na reklamních plochách provozovaných podle této smlouvy za dané období.
- 12.5. Dojde-li v průběhu plnění smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k poplatku předmětu plnění bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 12.6. Koncesní poplatek dle odst. 12.3 této smlouvy byl dohodnut jako nejnižší přípustný po celou dobu plnění smlouvy.

- 12.7. Koncesní poplatky dle tohoto článku smlouvy, resp. částka dle odst. 12.3 smlouvy, budou každoročně zvýšeny v únoru příslušného kalendářního roku s účinností od 1. 2. příslušného kalendářního roku na období od 1. 2. příslušného kalendářního roku do 31. 1. následujícího kalendářního roku, a to podle míry inflace, tj. přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém se úprava poplatku provádí, a to dle pravidel uvedených v následujících odstavcích.
- 12.8. Pokud průměrný roční index spotřebitelských cen vzroste oproti průměrnému ročnímu indexu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, zvýší se koncesní poplatky podle tohoto článku smlouvy, resp. částka dle odst. 12.3 smlouvy, o výši tohoto indexu. Pokud průměrný roční index spotřebitelských cen klesne oproti průměrnému ročnímu indexu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, zůstává koncesní poplatek, resp. částka dle odst. 12.3 smlouvy, ve stejné výši jako předcházející rok, tj. nedochází ke změně. Tím není dotčeno ustanovení odst. 12.6 této smlouvy.
- 12.9. Pokud průměrný roční index spotřebitelských cen vzroste oproti průměrnému ročnímu indexu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, zvýší se koncesní poplatky podle tohoto článku smlouvy, resp. částka dle odst. 12.3 smlouvy, o výši tohoto indexu, a to i bez ohlášení koncesionářem dle tohoto ustanovení. Koncesionář je však povinen informovat objednatele o míře inflace, a to nejpozději do 20. ledna příslušného kalendářního roku. Informace musí obsahovat míru inflace a odkaz na příslušný index spotřebitelských cen zveřejněný ČSÚ. Změna koncesního poplatku dle tohoto článku smlouvy, resp. částky dle odst. 12.3 smlouvy, nevyžaduje uzavření dodatku. K této změně dochází splněním podmínek dle odst. 12.7 a násl. této smlouvy.
- 12.10. V případě, že v daném kalendářním roce nebude probíhat plnění smlouvy po celý rok (např. nabytí účinnosti smlouvy v průběhu kalendářního roku) bude minimální výše garantovaného koncesního poplatku za daný rok vypočtena v poměrné výši za každý i započatý den trvání smlouvy v daném roce.
- 12.11. Koncesionář je povinen platit koncesní poplatek od okamžiku zahájení provozování mobiliáře nebo jeho části, tj. od okamžiku zahájení využívání mobiliáře nebo jeho části ke komerčnímu účelu (například umístění první reklamy).
- 12.12. Koncesní poplatek bude пониžen o poplatek za zábor veřejného prostranství, bude-li příslušným orgánem vyměřen v souladu s právními předpisy. Poplatek bude koncesionářem započten na koncesní poplatek v rámci nejbližší následující platby, o čemž předem vyrozumí objednatel.
- 12.13. V případě, že koncesionář poruší svou povinnost předložit vyúčtování svého obratu pro výpočet koncesního poplatku, je koncesionář i nadále povinen zaplatit objednateli koncesní poplatek za dané období v souladu s kapitolou 12 této smlouvy, zejména v souladu s odst. 12.2, 12.3, 12.7, 12.8, 12.9 této smlouvy, a to do 30 dnů od uplynutí lhůty pro vystavení daňového dokladu objednatel. Tím není dotčena povinnost koncesionáře dodatečně splnit povinnost předložit vyúčtování svého obratu pro výpočet koncesního poplatku a doplatit případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a vypočteným koncesním poplatkem dle dodatečně předloženého vyúčtování.

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Koncesionář předloží objednateli vyúčtování svého obratu (řádně odůvodněné a doložené daňovými doklady) pro výpočet koncesního poplatku dle této smlouvy společně s přehledem komerčního a nekomerčního využití reklamních ploch za uplynulý kalendářní rok vždy k 30. 4. následujícího kalendářního roku.
- 13.2. Objednatel následně vystaví daňový doklad (fakturu) na částku odpovídající koncesnímu poplatku vypočtenému podle této smlouvy do 14 kalendářních dnů od doručení vyúčtování obratu ze strany koncesionáře.
- 13.3. Koncesní poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů od doručení příslušného daňového dokladu koncesionáři, převodem na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu koncesionáře.
- 13.4. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí koncesionáři po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je koncesionář oprávněn je nejpozději do 10 dnů od jejich doručení vrátit zpět k doplnění a lhůta splatnosti tak počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu. V případě marného uplynutí desetidenní lhůty se má za to, že daňový doklad všechny předepsané náležitosti splňuje.
- 13.5. Objednatel je oprávněn nahlížet do dokladů koncesionáře, nutných k ověření určení podílu objednatele a koncesionář se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a předložit mu tyto doklady na jeho vyžádání, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti.
- 13.6. Nejsou poskytovány zálohy.

14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ

- 14.1. Koncesionář odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám na základě této smlouvy či v souvislosti s ní, a to zaviněním koncesionáře či jakékoli třetí osoby, bez ohledu na to, zda tato třetí osoba byla vůči koncesionáři ve smluvním vztahu či nikoli, anebo vzniklé jakýmkoliv jiným způsobem. Za účelem nahrazení vzniklé škody je koncesionář zejména povinen mít sjednáno pojištění dle smlouvy.
- 14.2. Koncesionář je povinen nahradit objednateli:
 - a) škodu, která vznikne v důsledku uplatnění nároku na náhradu škody na majetku, životě nebo zdraví jakékoli třetí osoby, včetně zaměstnanců objednatele nebo osob pověřených objednatelem k výkonu jeho práv stanovených v této smlouvě, který vznikl v důsledku porušení povinností koncesionáře při provozování mobiliáře,

- b) škodu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci vzniklou v důsledku porušení povinností koncesionáře při provozování mobiliáře.
- 14.3. Objednatel odpovídá za škodu, která byla způsobena jeho jednáním nebo opomenutím, a to v rozsahu, v jakém byla vzniklá škoda takto způsobena.
- 14.4. Koncesionář se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti ve vztahu k provozování městského mobiliáře kryjící případné škody způsobené při plnění této smlouvy objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 5 000 000 Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění služeb. Koncesionář se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění služeb, přičemž veškeré náklady na pojištění nese koncesionář. Nesplnění povinností koncesionáře dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 14.5. Koncesionář je povinen předložit kopii pojistné smlouvy včetně jejích dodatků, pojistku, nebo pojistný certifikát na základě výzvy objednatele, a to kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
- 14.6. Koncesionář se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním účelu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena jeho odpovědnost uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.
- 14.7. Při vzniku pojistné události je povinen veškeré úkony vůči pojistiteli provést koncesionář. Objednatel se mu pro takové případy zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost.
- 14.8. Koncesionář bude bezodkladně písemně informovat objednatele o jakýchkoliv nárocích na výplatu pojistného plnění, které vůči pojistitelům uplatnil při škodách způsobených na majetku objednatele, nebo při škodách z odpovědnosti, ze kterých by mohly vzejít nároky vůči objednateli. Koncesionář je dále povinen bezodkladně poskytnout objednateli veškeré informace ohledně pojištění, pojistných událostí a jejich řešení, o které objednatel požádá.

15. SANKCE

- 15.1. Pro případ prodloužení koncesionáře s jakoukoliv platbou objednateli si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodloužení.
- 15.2. Pro případ porušení povinností koncesionáře zaslat objednateli vyúčtování dle odst. 13.1. této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodloužení.
- 15.3. Pro případ porušení povinností koncesionáře poskytnout objednateli potřebnou součinnost pro výpočet koncesního poplatku či porušení povinností poskytnout objednateli nezbytné podklady dle odst. 13.5. této smlouvy, si smluvní strany

sjednávají smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i opakovaný případ porušení povinnosti koncesionářem.

- 15.4. V případě prodlení se zahájením oprav mobiliáře ve smyslu odst. 10.4. této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení, resp. 500 Kč za každou hodinu prodlení v případě závad ohrožujících život, zdraví nebo bezpečnost osob.
- 15.5. V případě prodlení s demontáží mobiliáře dle odst. 16.10 nebo 16.11. této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.6. Koncesionář je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé i opakované porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, kromě povinností upravených v předchozích odstavcích tohoto článku, pokud takové porušení trvá i po uplynutí dodatečné lhůty, kterou mu objednatel poskytl k nápravě ve smyslu odst. 8.3. této smlouvy.
- 15.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
- 15.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započítat proti pohledávce koncesionáře, a to i před datem její splatnosti.
- 15.9. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

16. ZÁNIK A UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zaniká řádně při splnění alespoň jedné z podmínek dle odst. 11.3. této smlouvy, anebo předčasně, a to buď vzájemnou dohodou smluvních stran, jednostranným odstoupením některé ze smluvních stran nebo výpovědí.
- 16.2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy koncesionářem. Za podstatné porušení se považuje zejména:
 - a) bezdůvodné přerušení provozování mobiliáře po dobu delší než 30 dní;
 - b) provozování mobiliáře v rozporu s jeho účelem dle této smlouvy;
 - c) nepředložení vyúčtování obratu koncesionáře pro výpočet koncesního poplatku ani do 30 kalendářních dní od uplynutí lhůty dle odst. 13.1. této smlouvy, případně opakované nepředložení tohoto vyúčtování ve lhůtě dle odst. 13.1. této smlouvy;
 - d) opakované porušení povinností (tj. alespoň dvojí porušení v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích měsíců) realizovat příslušné činnosti prostřednictvím osob, jimiž koncesionář prokazoval splnění kvalifikace v koncesním řízení;
 - e) opakované porušení povinností koncesionáře (tj. alespoň dvojí porušení v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích měsíců) podle této smlouvy, na něž bude koncesionář písemně ze strany objednatele upozorněn a nesjedná-li koncesionář nápravu;
 - f) jakékoli jiné podstatné porušení této smlouvy, pokud je za takové výslovně označeno touto smlouvou nebo pokud to vyplývá z právních předpisů;

- g) úpadek koncesionáře ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 16.3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud není koncesionář objektivně schopen plnit povinnosti stanovené touto smlouvou z důvodu překážky vyšší moci trvající déle než 180 dnů nebo o které lze bez důvodných pochybností předpokládat, že bude trvat déle než 180 dnů. Za překážku vyšší moci se považuje překážka, u které nelze rozumně předpokládat, že by ji nebo její následky koncesionář odvrátil nebo překonal za předpokladu, že by vznik této překážky v době uzavření této smlouvy mohl předvídat. Za překážku vyšší moci se nepovažuje překážka, která vznikla z hospodářských poměrů koncesionáře.
- 16.4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, nebude-li v oznámeném odstoupení stanoveno datum pozdější. Není-li stanoveno jinak, postupuje se dle platných právních předpisů, zejména dle § 2002 a násl. občanského zákoníku.
- 16.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu písemnou výpovědí s výpovědní dobou 12 měsíců. Běh výpovědní doby počíná prvního dne následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí mít písemnou formu.
- 16.7. Koncesionář je v případě zániku smlouvy a současného převodu mobiliáře na objednatele v souladu s odst. 4.2 této smlouvy povinen uvést mobiliář do stavu v souladu s odst. 16.9 této smlouvy nejpozději do konce výpovědní, nebo jinak stanovené doby. V případě porušení tohoto ustanovení má objednatel právo na náhradu škody a úhradu nákladů. Tato povinnost není zánikem Smlouvy dotčena.
- 16.8. Dojde-li k zániku smlouvy, smluvní strany provedou vzájemné vypořádání spočívající v podobě úhrady dosud neuhrazených závazků vyplývajících z této smlouvy.
- 16.9. Koncesionář se zavazuje při zániku smlouvy z jakéhokoli důvodu, požádá-li objednatel o převod mobiliáře do jeho vlastnictví podle odst. 4.2 této smlouvy, zvážit převedení mobiliáře do vlastnictví objednatele a současně jej předat v plně funkčním a provozuschopném stavu s přihlédnutím k jeho běžnému opotřebení a současně i ve stavu odpovídajícím řádnému plnění veškerých povinností koncesionáře vyplývajících z této smlouvy.
- 16.10. Dojde-li k zániku smlouvy odstoupením, provedou smluvní strany vypořádání vzájemných nároků a dohodnou způsob a termíny odstraňování mobiliáře. Pokud nedojde k dohodě, odstraní koncesionář mobiliář do 4 měsíců od ukončení smlouvy. Koncesionář demontuje a odveze veškeré prvky mobiliáře uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Veškerý nemovitý majetek, na němž byly prvky mobiliáře umístěny, bude objednateli (případně třetím osobám) vrácen vyklizený a v původním stavu, zejména bude v takovém stavu, aby neohrožoval zdraví nebo majetek veřejnosti. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném postupu. O vrácení nemovitého majetku objednatele bude sepsán písemný protokol. Vrácení nemovitého majetku se týká rovněž nemovitého majetku ve vlastnictví třetích osob, v takovém případě bude k převzetí nemovitého majetku

přizván rovněž vlastník. Koncesionář je povinen písemně (e-mailem) vyzvat objednatele, příp. vlastníky, k převzetí majetku alespoň 5 dní předem dnem převzetí. Majetek dle tohoto odstavce lze předávat postupně. Smluvní strany jsou povinny si poskytnout vzájemně nezbytnou součinnost. Po uvedenou dobu budou dodržovány podmínky této smlouvy.

- 16.11. Ke dni zániku smluvního vztahu založeného touto smlouvou budou ze strany koncesionáře demontovány a odvezeny veškeré prvky mobiliáře uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Demontáž a odvoz mobiliáře bude probíhat v době maximálně 30 dnů předem dnem zániku smluvního vztahu založeného touto smlouvou (v případě uplynutí doby trvání smlouvy nebo v případě výpovědi), nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Veškerý nemovitý majetek, na němž byly prvky mobiliáře umístěny, bude objednateli (případně třetím osobám) vrácen vyklizený a v původním stavu, zejména bude v takovém stavu, aby neohrožoval zdraví nebo majetek veřejnosti. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném postupu. O vrácení nemovitého majetku objednatele bude sepsán písemný protokol. Vrácení nemovitého majetku se týká rovněž nemovitého majetku ve vlastnictví třetích osob, v takovém případě bude k převzetí nemovitého majetku přizván rovněž vlastník. Koncesionář je povinen písemně (e-mailem) vyzvat objednatele, příp. vlastníky, k převzetí majetku alespoň 5 dní předem tak, aby ke dni zániku smluvního vztahu byl majetek předán zpět vlastníkům. Majetek dle tohoto odstavce lze předávat postupně. Smluvní strany jsou povinny si poskytnout vzájemně nezbytnou součinnost.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 17.1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 17.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě dodatků k této smlouvě uzavřených oběma smluvními stranami, není-li stanoveno jinak.
- 17.3. Koncesionář není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 17.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 17.6. Koncesionář bere na vědomí, že je povinen dle § 2 písm. e) a § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost platí i pro všechny poddodavatele koncesionáře. Součinnost poddodavatelů je povinen zajistit koncesionář.

- 17.7. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 17.8. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 17.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel.
- 17.10. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 17.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 17.12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 17.13. Tato smlouva byla odsouhlasena usnesením 73. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 21. července 2025.
- 17.14. Přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technická specifikace
 - Příloha č. 2 – Seznam zastávek
 - Příloha č. 3 – Katastrální zakreslení
 - Příloha č. 4 – Souhlasy vlastníků pozemků


Smlouva – „Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky – opakované řízení“

V Brně dne dle *el. podpisu*



Statutární město Brno, městská část Brno –
Žabovřesky
Mgr. Filip Leder, starosta
objednatel

V Praze dne *el. podpisu*



RENCAR PRAHA, a. s.
Pavel Slabý – předseda představenstva
Koncesionář

Technická specifikace – „Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky“

Příloha č. 1 smlouvy –
Technická specifikace

**PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE SPOLEČNĚ S REKLAMNÍMI A
INFORMAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-
ŽABOVŘESKY**

Technická specifikace – „Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky“

Specifikace umístění mobiliáře – viz Seznam MHD zastávek (čekáren), reklamních vitrín (City-Light vitrín) a velkoplošného reklamního panelu (billboardů)

Seznam mobiliáře, který požaduje objednatel užívat v souladu se smlouvou:

Čekárny:

1. Burianovo náměstí (směr do centra – vnitřní plocha)
2. Tábor (směr do centra – vnější plocha)
3. Jindřichova (směr od centra – vnější plocha)
4. Vychodilova (vnější plocha)
5. Záhřebská (směr od centra – vnitřní plocha)
6. Klusáčkova (směr do centra – vnitřní plocha)

Citylight vitríny:

1. Makovského nám. Přívrat (pohledová plocha od Billy směrem na parkoviště Přívrat)
2. Makovského nám. Rubín (pohledová strana od Rubínu směrem k úřadu)
3. Burianovo nám. (pohledová strana směr k úřadu od centra)

Specifikace městského mobiliáře

Níže je stanovena specifikace městského mobiliáře, přičemž zelená barva označuje závazné a povinné požadavky, další požadavky jsou k jednání až po uzavření smlouvy s novým dodavatelem (případné napájení prostřednictvím solárního systému, lavičky, barevné provedení a prvky snižující zranění ptáků...)

PŘÍSTŘEŠKY MHD A CLV - ZÁKLADNÍ DESIGNOVÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY

Cílem koncesního řízení je vybrat nejlepší koncept zastávek městské hromadné dopravy pro celou svou síť, nahradit stávající přístřešky a vyhovět potřebám zadavatele definovaným níže. Základními požadavky jsou variabilní vizuální a funkční vlastnosti, moderní, efektivní, udržitelné a zvládnutelné řešení, které respektuje charakter území městské části Brno – Žabovřesky navazující na centrum Brna.

1. PŘÍSTŘEŠKY ZASTÁVEK MHD – UMÍSTĚNÍ

Zastávky musí kromě základní funkce ochrany před nepříznivým počasím také nabízet dobrou orientaci v prostoru zastávky a poskytovat cestujícím pocit bezpečí.

Požadována je standardizace zastávkových přístřešků pro běžná prostranství (jednotné modulární řešení konstrukce). Jeden typ pro celou síť, resp. jeho obměny (stavebnicové variace). K umísťování přístřešků na významných místech ve městě přistupovat se zvýšeným ohledem.

Jednotné modulární řešení představuje řešení, v rámci kterého budou přístřešky zastávek MHD složeny ze stejných stavebních prvků – modulů, které umožní kombinovat. Základní modul bude možné rozšířit či zúžit, osadit na něj různé druhy bočnic, ukotvit jej do různých sklonů terénu a doplnit jej v různých kombinacích prvky vybavení. Přístřešky zastávek MHD mohou být složeny z několika stejných modulů. O počtu modulů je potřeba rozhodnout před jejich výstavbou.

Standardní přístřešek nemá dominovat prostorově ani barevně. Výjimečné stanice, přestupní uzly a konečné stanice mohou být řešeny individuálně, vždy však s ohledem na urbanistický a architektonický kontext.

Umístění přístřešku nebude vytvářet zásadní prostorovou bariéru v pohybu. Délka přístřešku nebo množství přístřešků má odpovídat vytiženosti zastávky.

Přístřešky musí být pevně ukotveny bez ohledu na základové poměry a typ povrchu na místě. Musí však být odnímatelné pro silniční práce a při mimořádných událostech.

2. PŘÍSTŘEŠKY ZASTÁVEK MHD – DESIGN

Požadován je reprezentativní vzhled vycházející z brněnského prostředí současně s užitnou funkcí, snadnou údržbou a odolností proti vandalismu za přiměřené finanční náklady. Univerzální a nadčasový design vzhledem k předpokládané životnosti prvků, časovému horizontu realizace, umístění ve všech typech urbanizovaného prostoru.

Optimální je přístřešek půdorysného tvaru U, který chrání proti povětrnosti i bočnímu větru. Konstrukce přístřešku má zajistit výhled směrem k příjíždějícím vozidlům veřejné dopravy.

Standardním řešením je subtilní kovová konstrukce a sklo, případně dřevo. Barevnost konstrukčních prvků musí odpovídat charakteru daného veřejného prostranství a ostatních prvků městského mobiliáře. Není nutné dodržet vzhled ani barevnost přístřešků dodávaných Dopravním podnikem města Brna, a.s. Přípustné jsou barvy v odstínech šedé, černá, modrá (RAL 5010) nerezové provedení, barva kovu případně slitiny, z níž je konstrukce vyrobena. Skleněné stěny přístřešku budou opatřeny grafikou, která je zviditelní vůči pozadí a zamezí nárazu chodců i zvěře do skel. Tato grafika nebude reklamou. Umělé materiály jako polykarbonát jsou nevhodné.

Základní výbavou přístřešku je široké zastřešení (poskytující stín), lavička, název stanice, jízdní řád, doplňkové informace (mapa linek, informace o výlukách).

Zastřešení přístřešku je požadováno neprůsvitné, stínící, je možno ho řešit i polepovou folií, která poskytne stínění. V případě, že střecha bude nést solární panely, lze solární panely považovat za stínění.

Přístřešky se skleněnými stěnami ve vzdálenosti do 50 m od souvislé zeleně nebo vodních ploch musí mít potisk nebo polep vertikálních skleněných ploch ve formě celoplošného vzoru kontrastní barvy k pozadí (např. bílá, černá), které zamezí nárazu ptáků do skel.

Velikost prvků vzoru je min. 3 mm (průměr, kratší strana). Vzájemný rozestup prvků závisí na jejich velikosti, při spodní hranici velikosti se rovná nejvýše dvojnásobku jeho velikosti. Rozestup prvků v horizontálním směru nepřesáhne 100 mm, ve vertikálním 50 mm. Rozestup horizontálních pruhů (o šířce pruhu 20 mm a více) je max. 50 mm. U vertikálních pruhů se shodnou šířkou potom 100 mm. Vzhled prvků pro zviditelnění nehraje roli, může být využito nejrůznějších tvarů včetně symbolů nebo písma. Siluety ani makety dravců nebývají účinné. Řešení polepů bude konzultováno s Českou inspekcí životního prostředí.

3. PŘÍSTŘEŠKY ZASTÁVEK MHD – VYBAVENÍ

V přístřešku musí být umístěné minimálně toto vybavení: lavička, název zastávky, jakož i vybavení Dopravního podniku města Brna, a.s.: mapa sítě hromadné dopravy v Brně, mapa blízkého okolí zastávky, plocha pro informace Dopravního podniku města Brna, a.s. (základní informace, schéma, tarif), prostor pro informace o mimořádných událostech v dopravě a změnách jízdních řádů, a to o min. velikosti 330 mm (šířka) x 700 mm (výška) nebo jejich násobky (až 4násobek) s horním okrajem ve výšce 1800 mm nad zemí. Vybavení Dopravního podniku města Brna, a.s. bude dodáno.

Dále může přístřešek obsahovat např.: hodiny, elektronické odjezdy s použitím technologie LCD či LED, osvětlení, Wi-Fi, USB port.

Přístřešek musí v rámci své konstrukce umožňovat umístění reklamní plochy. Reklamní plocha bude umístěna pouze na některých přístřešcích v závislosti na pozici zastávky v rámci městské části, a to na bočnicích přístřešku v souladu s Přílohou č. 2 Smlouvy. Reklamní plocha musí být umístěna tak, aby nebránila ve výhledu na příjíždějící vozidlo.

Konstrukce přístřešku umožní připojení vzdáleného monitorovacího systému v budoucnu (zejm. kamery).

Konstrukce přístřešku umožní osazení solárního panelu, akumulátoru a měřicího zařízení pro jeho provoz. Solární panely budou osazovány na přístřešky v místech, kde bude pro jejich provoz vhodné prostředí. Konstrukce přístřešku umožní instalaci adekvátně velkého solárního panelu (maximálně však do rozměru střechy přístřešku) a dostatečně kapacitního akumulátoru.

4. PŘÍSTŘEŠKY ZASTÁVEK MHD – TECHNICKÉ POŽADAVKY

Konstrukce přístřešku

Použití

Primární funkcí přístřešku je poskytnout ochranu před špatným počasím (vítr, srážky, rozbředlý sníh, prach) čekajícím. Konstrukce musí být odolná před výrazným sněžením, velkými rozdíly v teplotě, větrem, mrazem a táním (ČSN 73 6425-1 (736425) Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky).

Nový přístřešek musí také uspokojit zvláštní potřeby osob se zdravotním postižením (motorické, vizuální, intelektuální). Přístřešek musí být použitelný uživatelem na invalidním vozíku, včetně motorových modelů, zdravotně postiženými i osobami se zrakovým omezením. Vstup do čekárny musí být snadno rozpoznatelný. Přístřešek musí umožnit vstup dvou kočárků zároveň.

Přístřešek musí poskytovat čisté, pohodlné dobře větrané, a tedy snadno udržovatelné prostředí. Toto veřejné místo je často vystaveno vandalismu a zneužívání, provedení přístřešku by mělo proto odrazovat od tohoto chování a minimalizovat jeho dopad.

Přístřešky by mohly umožňovat nové formy komunikace s uživateli např. wi-fi, USB port.

Čistota a údržba

Přístřešek by se měl snadno čistit. Přístřešek musí být směrem k zemi otevřený, tak aby umožňoval čištění a provětrávání. Povrchové úpravy musí vyžadovat minimální údržbu a zároveň umožňovat jejich bezproblémovou opravitelnost.

Bezpečnostní požadavky

Provedení musí být bez ostrých úhlů, nesmí obsahovat výčnělky nebo drsné povrchy. Musí být bezpečné jak pro uživatele, tak pro pracovníky, kteří je instalují a udržují. Přístřešek si musí zachovat pevnost v průběhu let a nepřipouští se materiály, jejichž normální opotřebení představuje nebezpečí pro uživatele.

Přístřešek musí uživatelům umožňovat vidět přijíždějící dopravní prostředky a řidičům, aby viděli uživatele čekající na MHD. Nesmí přispívat k oslnění motoristů. Průhlednost povrchů by neměl ovlivnit mráz nebo mlha. Přístřešky musí přiměřeně chránit své uživatele před nárazem vozidel. S ohledem na pohyb osob se zrakovým znevýhodněním prosklené plochy přístřešku budou kontrastně označeny ve výšce 0,8 – 1 m a 1,4 – 1,6 m – výrazný pruh šířky min. 5 cm

Technická specifikace – „Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky“

nebo pruh značek o průměru min. 5 cm ve vzdálenosti max 15 cm, jasně viditelný oproti pozadí (vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ČSN 73 4001).

Oprava a výměna

Všechny komponenty musí být opravitelné nebo vyměnitelné, nejlépe na místě. Konstrukce si musí zachovat svoji integritu a pevnost i přes absenci skleněných panelů (nebo jiné vyměnitelné položky).

Veřejné použití a odpor proti vandalismu

Přístřešek musí být schopen odolat veřejnému užívání. Konstrukce musí odolat i mírným nárazům například skateboardu. Povrchy musí vykazovat vyšší odolnost proti oděru a odrazovat od vandalismu. Všechny komponenty musí být bezpečně zabezpečeny metodami, které odrazují od krádeží a rozbití. Povrchy by měly, pokud možno odradit od škrábanců způsobené ostrými předměty.

Barva

Nabízené možnosti barev by měly brát v úvahu rozmanitost městských a architektonických kontextů. Kontrastními prvky musí být zabezpečena dobrá viditelnost pro lidi se zrakovým omezením, zejména pro značení, pro vstupy a skleněné povrchy. Přípustné jsou barvy v odstínech šedé, černá, modrá (RAL 5010), nerezové provedení, barva kovu případně slitiny, z níž je konstrukce vyrobena.

Kvalita, odolnost, materiály a povrchové úpravy

Materiály musí být kvalitní a vhodné pro danou funkci. Mohou být vyrobeny z recyklovaných materiálů. Konstrukce musí být pevné a odolné. Materiály a povrchové úpravy musí být odolné proti korozi a oděru.

Zdroj napájení

Přístřešky vyžadují elektřinu pro vnitřní osvětlení a reklamní nosič. Možná integrace do komunikačního systému a vzdálené monitorování také vyžaduje napájení. Elektrická energie bude řešena buď napojením na distribuční soustavu elektrické energie nebo solárním modulem. Solární modul musí být schopen zajistit alespoň večerní a noční osvětlení, když je přístřešek obsazený.

Osvětlení

Všechny přístřešky musí být osvětleny (pokud jsou využívány) v době svícení veřejného osvětlení. Osvětlení zajišťuje modul vnitřního osvětlení. Osvětlení musí vyhovovat platným elektrickým normám. Vybrané technologie musí být energeticky efektivní a kompatibilní s kapacitou modulu solární energie. Zdroj bude snadno udržovatelný a nesmí být oslňující.

Technická specifikace – „Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky“

Úroveň osvětlení by měla být taková, aby byl zachován pocit bezpečí bez překročení průměru 50 luxů a zbytečného světelného znečištění okolí.

Lavice

Použití

Lavice je jedním z prvků přístřešku, a proto s ním musí sdílet prvky a styl a být kompatibilní s ostatními prvky definovanými v části týkající se přístřešku. **Lavička je navržena pro instalaci uvnitř přístřešku.** Lavička se používá na krátkou dobu, zřídka přesahující 20 minut. Lavice bude vystavena slunci. Lavička bude sloužit populaci všech věkových skupin.

Využití a přístupnost

Lavička umožňuje uživatelům sedět při čekání na MHD. **Lavička nesmí bránit tomu, aby přístřešek mohl být použit uživatelem na invalidním vozíku včetně motorových modelů.** Musí být snadno identifikovatelná pomocí lidí se zrakovým postižením.

Antropometrie a pohodlí

Výška lavice musí být vhodná pro všechny věkové skupiny. Musí vyhovovat posledním antropometrickým údajům, včetně lidí patologicky obézních (**nutno dodržet ČSN EN ISO 7250- Základní rozměry - lidského těla pro technologické projektování**). Sedadlo by mělo být přednostně vyrobeno z materiálů vodič s nízkým ohřevem, aby bylo zajištěno pohodlí v chladném počasí.

Konfigurace

Nejméně dvě místa. Nad rámec uvedeného jsou jiné konfigurace přijatelné.

Instalace

Lavice musí být bezpečně ukotveny a měly by bránit vandalismu. **Musí však být odnímatelné pro silniční práce a při mimořádných událostech.**

Čistota a údržba

Lavice musí být snadno čistitelná. Povrchy musí poskytovat minimální údržbu při umožnění jejich opravy v případě poškození.

Bezpečnostní požadavky

Lavice musí vydržet extrémní použití. **Nesmí obsahovat žádný ostrý úhel nebo drsnosti.** Cílem je bezpečnost jak pro uživatele, tak pro personál provádějící instalaci a údržbu. Lavice, včetně jejího kotevního systému, si musí zachovat svoji pevnost v průběhu let a nesmí být použity materiály, jejichž normální opotřebení představuje pro uživatele nebezpečí.

Technická specifikace – „Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky“

Oprava a výměna

Všechny komponenty musí být opravitelné nebo vyměnitelné, nejlépe na místě.

Veřejné použití a odpor proti vandalismu

Lavice by měla člověka odradit od ležení. Musí být možné postavit se na ni, aniž by se propadl nebo lavici zlomil. Lavice musí být schopna odolat veřejnému použití. Povrchy musí poskytovat vynikající odolnost proti oděru a odrazovat od vandalismu. Všechny součásti musí být bezpečně ošetřeny metodami, které odrazují od krádeže a rozbití. Povrchy musí v maximální možné míře odradit od sprejování a poškrábání ostrými předměty. Materiály musí odolávat ohni (ČSN 73 6425-1 (736425) Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky).

Kvalita, odolnost a materiály

Materiály musí být kvalitní a vhodné pro zamýšlenou funkci. Lavice mohou být vyrobeny z recyklovaných materiálů. Konstrukce musí být pevné a odolné. Materiály a povrchové úpravy musí být odolné proti korozi a oděru.

Reklamní zobrazovací panely

Použití

Reklamní zobrazovací panel je určen pro zobrazení jednoho nebo více reklamních či informačních plakátů. Nosič musí umožňovat změnu zobrazovaného obsahu v pravidelných intervalech. Možné jsou i scrollovací plakáty nebo LCD panely.

Konstrukce

Reklamní zobrazovací médium umístěné na bočnicích přístřešku musí umožnit zobrazení plakátu do velikosti 1185x1750 mm.

Instalace

Reklamní zobrazovací nosiče musí být pevně ukotveny. Musí být však odnímatelné nebo snadno odnímatelné pro práce na silnici, pořádání akcí a při mimořádných událostech.

Čistota a údržba

Reklamní zobrazovací médium musí být snadno čistitelné. Musí být možné snadno měnit světelné zdroje přímo na místě. Povrchové úpravy musí nabízet minimální údržbu a zároveň umožňovat jejich snadnou opravu při poškození.

Bezpečnostní požadavky

Reklamní zobrazovací médium je integrovanou součástí přístřešku, a proto musí odolat účinkům větru, deště, sněhu a teplotních změn. Nesmí obsahovat žádný ostrý úhel, a výčnělky

Technická specifikace – „Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky“

z bezpečnostních důvodů jak pro uživatele, tak pro personál, který provádí instalaci a údržbu. Reklamní zobrazovací médium si musí udržet pevnost v průběhu let.

Reklamní zobrazovací médium je instalováno tak, aby to nebránilo uživatelům vidět příjezdějící prostředek MHD a řidiči vidět uživatele, kteří čekají. Nesmí přispívat k oslnění motoristů. Průhledné povrchy by neměly zamrzat a zamlžovat se.

Oprava a výměna

Všechny komponenty musí být opravitelné nebo vyměnitelné, nejlépe na místě.

Veřejné použití a odpor proti vandalismu

Reklamní zobrazovací médium musí vydržet veřejné použití. Povrchy by měly nabízet vynikající odolnost proti oděru a odrazovat vandalství. Všechny komponenty musí být bezpečně připevněny způsobem, který odrazují od krádeží a rozbití. Povrchy by měly odrazovat, pokud je to možné, sprejování a škrábancům ostrými předměty. Materiály musí odolávat ohni (ČSN 73 6425-1 (736425) Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky).

Barva

Barevná úprava odpovídá barvě přístřešku.

Kvalita, odolnost a materiály

Materiály musí být kvalitní a vhodné pro danou funkci. Nosiče mohou být vyrobeny z recyklovaných materiálů. Konstrukce musí být pevné a odolné.

Solární napájecí systém

Použití

Solární systém se používá k napájení systému osvětlení přístřešků a reklamních zobrazovacích panelů.

Technologické ani technické požadavky nejsou závazně stanoveny vzhledem k tomu, že se tyto technologie budou dále vyvíjet. Konstrukce proto musí nabízet řešení schopné začlenit vyvíjející se technologie bez aktuální znalosti jejich přesných vlastností. Míra přirozeného osvětlení se liší v závislosti na umístění přístřešků. Výkon solárního systému by měl zohledňovat rozmanitost umístění zastávek. Solární systém má dodávat energii pro osvětlení večer a v noci, pokud je využit.

Technická specifikace – „Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky“

Součásti

Solární systém se skládá z nejméně tří prvků:

sběrný prvek, baterie a modul pro správu energie.

Instalace

Přítomnost solárního systému nesmí znemožňovat instalaci nebo demontáž přístřešku.

Bezpečnostní požadavky

Solární systém musí být bezpečný jak pro uživatele, tak pro pracovníky, kteří jej instalují a udržují. Musí si zachovat svoji pevnost v průběhu let a nesmí být požitými materiály, jejichž běžné opotřebení představuje nebezpečí pro uživatele.

Oprava a výměna

Všechny komponenty musí být opravitelné nebo vyměnitelné, nejlépe na místě.

Veřejné použití a odpor proti krádeži a vandalismu

Všechny komponenty musí být bezpečně připojeny metodami, které odradí od krádeže a rozbití.

Kvalita, odolnost a materiály

Materiály musí být kvalitní a vhodné pro danou funkci. Mohou být vyrobeny z recyklovaných materiálů. Konstrukce musí být pevné a odolné.

Energetická účinnost

Velikost čidel, kapacita baterií, modul pro správu energie musí společně dodávat dostatek energie, aby bylo možné, pomocí svítidla integrovaného do přístřešku, osvětlení přístřešku v době svícení veřejného osvětlení a když je zastávka obsazená ve všech ročních obdobích.

5. CITY LIGHT VITRÍNY TECHNICKÉ POŽADAVKY

Citylight je nosič reklamy, který bývá zpravidla podsvícen. Je zasazen do země či zdi na místě, které je dobře viditelné. CLV vitrína je určena pro zobrazení jednoho nebo více reklamních či informačních plakátů. Provedení může být v jednostranné i oboustranné variantě. Umístění plakátů může být jak statické, tak scrollovací. Možné je také v provedení LCD panelů.

Technická specifikace – „Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky“

Konstrukce

CLV musí umožnit umístění plakátu do velikosti 1185x1750 mm a jeho maximální velikost nesmí přesáhnout 1300mm šířky a 2300 mm výšky od terénu (chodníku).

Instalace

CLV musí být pevně ukotveny. Musí být však odnímatelné nebo snadno odnímatelné pro práce na veřejném prostranství, pořádání akcí a při mimořádných událostech.

Čistota a údržba

Reklamní zobrazovací médium musí být snadno čistitelné. Musí být možné měnit světelné zdroje přímo na místě. Povrchové úpravy musí nabízet minimální údržbu a zároveň umožňovat jejich snadnou opravu při poškození.

Bezpečnostní požadavky

CLV musí odolat účinkům větru, deště, sněhu a teplotních změn. Nesmí obsahovat žádný ostrý úhel a výčnělky z bezpečnostních důvodů jak pro uživatele, tak pro personál, který provádí instalaci a údržbu. CLV si musí udržet pevnost v průběhu let.

Oprava a výměna

Všechny komponenty musí být opravitelné nebo vyměnitelné, nejlépe na místě.

Veřejné použití a odpor proti vandalismu

Reklamní zobrazovací médium musí vydržet veřejné použití. Povrchy by měly nabízet vynikající odolnost proti oděru a odrazovat vandalství. Všechny komponenty musí být bezpečně připevněny způsobem, který odrazují od krádeží a rozbití. Povrchy by měly odrazovat, pokud je to možné, sprejování a škrábancům ostrými předměty.

Barva

Přípustné jsou barvy v odstínech šedé, černá, modrá (RAL 5010) nerezové provedení, barva kovu případně slitiny, z níž je vyroben rám CLV.

Kvalita, odolnost a materiály

Materiály musí být kvalitní a vhodné pro danou funkci. CLV mohou být vyrobeny z recyklovaných materiálů. Konstrukce musí být pevné a odolné.

Požadavky na úroveň kvality při provozování mobiliáře

Prvek mobiliáře	Operativní údržba (týdně)	Standardní mytí (1x za dva týdny)	Vnitřní mytí (4x za rok)	Kompletní mytí (6x za rok)	Kontrola technického stavu (1x ročně)
Čekárna	ANO	ANO	NE	ANO	ANO
City-Light vitrína	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO


Specifikace jednotlivých činností:

- Operativní údržba:** vizuální kontrola spojů a případná oprava konstrukce včetně skel, čištění skel – odstraňování graffiti, nepovolené reklamy apod., zametání v rozsahu půdorysu čekárny.
- Standardní mytí:** zahrnuje veškeré činnosti v rámci operativní údržby a:
 - mytí a leštění skel,
 - mytí spodní části střechy (jen u čekáren),
 - čištění svislých a vodorovných částí konstrukce.
- Vnitřní mytí:** zahrnuje veškeré činnosti uvedené v rámci operativní údržby, standardního mytí a:
 - vnitřní údržbu City-Light vitríny.
- Kompletní mytí:** zahrnuje veškeré činnosti v rámci operativní údržby, standardního mytí, vnitřního mytí a:
 - mytí vnější části střechy,
 - čištění dešťových žlabů a svodů (jen u čekáren).
- Kontrola technického stavu mobiliáře:**
 - Vizuální kontrola technického stavu včetně zaslání písemné zprávy zadavateli
 - Kontrola objednatelem, resp. s pověřeným pracovníkem, přímo na místě 1 x měsíčně

Seznam MHD zastávek euroAWK									
Číslo	Zastávka MHD	vlastník	správce	p.č.	k.ú.	Počet modulů	Počet reklamních vitrín	Počet reklamních ploch	Z toho zdarma pro MČ
1	Mozolky	Brno	BKOM	2061/1	Žabovřesky	3	1	2	
2	Mozolky	Brno	BKOM	2061/1	Žabovřesky	3	1	2	
3	Burianovo nám.	Brno	BKOM	3405/3	Žabovřesky	3	1	2	1
4	Burianovo nám.	Brno	BKOM	3405/3	Žabovřesky	3	0	0	
5	Tábor	Brno	BKOM	3297/1	Žabovřesky	3	2	4	1
6	Spojovací	Brno	BKOM/Žabovřesky	2506	Žabovřesky	3	1	2	
7	Spojovací	Brno	BKOM	2506	Žabovřesky	3	2	4	
8	Jindřichova	Brno	BKOM/Žabovřesky	2506	Žabovřesky	3	2	4	1
9	Jindřichova	Brno	BKOM	2506	Žabovřesky	3	1	2	
10	Nám. Svornosti	ČR	ÚZSVM	6041/3	Žabovřesky	3	0	0	
11	Nám. Svornosti	Brno	Žabovřesky	6043/2	Žabovřesky	3	1	2	
12	Makovského nám.	Brno	Žabovřesky	2375/339	Žabovřesky	3	1	2	
13	Makovského nám.	ČR	BKOM	6132/1	Žabovřesky	3	1	2	
14	Přívrat	Brno	Žabovřesky	5274/89	Žabovřesky	3	1	2	
15	Přívrat	Brno	Žabovřesky	5274/148	Žabovřesky	4	1	2	
16	Bráfova	Brno	Žabovřesky	4847/16	Žabovřesky	3	1	2	
17	Stránského	Brno	DPMB	6265/12	Žabovřesky	3	1	2	
18	Stránského	Brno	DPMB	6265/19	Žabovřesky	3	1	2	
19	Vychodilova	Brno	Žabovřesky	5274/19	Žabovřesky	3	1	2	1
20	Záhřebská	Brno	BKOM	5274/140	Žabovřesky	3	1	2	1
21	Záhřebská	Brno	BKOM	5275/2	Žabovřesky	3	1	2	
22	Klusáčkova	Brno	BKOM	2701/1	Žabovřesky	4	2	4	1
23	Bráfova	ČR	ŘSD	148/56	Žabovřesky	3	0	0	
		ČR/Brno	ŘSD/Žabovřesky	148/15	Žabovřesky				
Suma:							23	48	6


Seznam reklamních vitrín euroAWK									
Číslo	Umístění/název	vlastník	správce	p.č.	k.ú.	Počet modulů	Počet reklamních vitrín	Počet reklamních ploch	Z toho zdarma pro MČ
1	Makovského nám./Přívrat	Brno	Žabovřesky	2375/329	Žabovřesky	0	1	2	1
2	Makovského nám./KD Rubín	Brno	Žabovřesky	6008	Žabovřesky	0	1	2	1
3	Burianovo nám.	Brno	BKOM	2061/1	Žabovřesky	0	1	2	1
Suma:							3	6	3

Seznam velkoplošných reklamních panelů euroAWK						
číslo	Umístění	vlastník	správce	p.č.	k.ú.	Počet reklamních ploch
1	Královopolská naproti čerpací stanice	Brno	Žabovřesky	5274/140	Žabovřesky	1
Suma:						1






Horovka



0 10 m 20 m

1 : 500




0 10 m 20 m

1 : 500




Забоврешки




0 10 m 20 m


1 : 500



0 10 m 20 m

1 : 500






0 10 m 20 m

1 : 500




Jindřichov



1 : 500


JINDŘICHOV



1 : 500



© SM Brno, KU pro JMK, ČUZK, katastr © ČUZK, RÚIAN © ČUZK




1 : 500

14.11.2017

BRNO

lat. novost




0 10 m 20 m

© SM Brno, KU pro JMK, ČÚZK, Katastr, © ČÚZK, RUIAN, © ČÚZK

1 : 500

618210


Makova křto
křh.



1:500


618 BRNO

Makovského
nám.



1:500

613810



1:500

© Sprintbox T-MAPY © SM Brno KU 276 JMK ČUZK Katastr. © ČUZK RUTAN © ČUZK

GIS BRNO

2527/2
5274/87

5274/89

5274/163

Královopolská

6132/13

Žabovřesky

6131/2

6131/1

6131/3

0 10 m 20 m


© Spineo T-MAPY, © SM Brno, KU pro JMK, ČUZK, Katastr, © ČUZK RUIAN, © ČUZK


1 : 500



0 10 m 20 m

1 : 500






Stránského

1:500

© Spornbox T-Mapy, s. r. o. Brno, KU pro JMK, CÚZK, Katastr: © CÚZK, RUJAN © CÚZK

Vychodilova

BRNO



61 BRNO

CH/1200/24/1



5274/138

5285/2

5276/3

5276/6

5277

Technická



Královopolská

Žabovřesky

Královopolská


5276/

5276/8

5276/7

Záhře

2501/1



© SM Brno, KU pro JMK, ČÚZK, Katastr: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK

1 : 500

613/110

5285/2

5276/3

5277

5276/6

Královopolská

5276/9

Královopolská

Zahradní

6093/3

5276/8

Zahradní

5276/7

5276/2

Záhře

2501/1

2497/9


2375/59

0 10 m 20 m

© Spinbox T-MAPY, © SM Brno, KU Brno JMK, ČÚZK, Katastr, © ČÚZK, RUIAN, © ČÚZK


1 : 500

60/BRNO




1:500

0 10 m 20 m
© SM Brno KÚ pro JMK, ČÚZK, Katastrální úřad pro ČR, RÚIAN, ČÚZK



Billboard

SM BRNO




© SM Brno, KU pro JMK, ČÚZK, Katastr © ČÚZK, RUIAN © ČÚZK

1 : 500

GIS BRNO

city light
přek. mříž. / křivk



0 10 m 20 m

© SM Brno, KÚ pro JMK © ÚZK, Katastr © ÚZK, RÚIAN © ÚZK

1 : 500

CITY LIGHT
HAK. MĚST / PETROVAT



1:500

Váš dopis zn.: MCBZAB/15922/24/OVS/ODEM
Ze dne: 11.11.2024
Naše č.j.: BKOM/27869/2024
Spls. Značka: 3100/BKOM/27869/2024
Vytváje: 
Telefon: +420 532 144 284
Mobil:
E-mail: soudy@bkom.cz
Datum: 14.11.2024

MČ Brno – Žabovřesky
Horova 28
616 00 Brno
DS: n97býjq

„Souhlas s umístěním přístřešků v k.ú. Žabovřesky“ - odpověď

Vážení,

k výše uvedenému sdělujeme následující. Suzavřením nové koncesní smlouvy o spolupráci souhlasíme. Jedná se o následující zastávkové přístřešky:

- Parc. č. 2061/1: 2 ks, á 3 moduly
- Parc. č. 3405/3: 2 ks, á 3 moduly
- Parc. č. 3297/1: 1 ks, 3 moduly
- Parc. č. 2506: 3 ks, á 3 moduly
- Parc. č. 6132/1: 1 ks, 3 moduly
- Parc. č. 5274/140: 1 ks, 3 moduly
- Parc. č. 5275/2: 1 ks, 3 moduly
- Parc. č. 2701/1, 1 ks, 4 moduly

Dále se jedná o reklamní vitrínu na parc. č. 2061/1

Výše uvedené přístřešky a reklamní vitrína se nacházejí na místních komunikacích ve správě společnosti Brněnské komunikace, a.s. a jsou stávající. V případě změny pozice, velikosti nebo umístění požadujeme předložit PD k posouzení.

Dojde-li v souvislosti se stavbou či staveništní dopravou k poškození nebo znečištění komunikačních ploch v okolí stavby, budou tyto závady odstraněny dle podmínek Brněnských komunikací a.s. na náklady investora.

Při neplnění podmínek stavby bude dán podnět státnímu správnímu úřadu k zahájení správního řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Toto stanovisko má platnost 1 rok, nenahrazuje souhlas vlastníka s vydáním ZUK a stanoviska správců IS.

S pozdravem


správní ředitel



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽABOVŘESKY
Odbor veřejných služeb
Horova 1623/28
616 00 Brno

02.12.2024
OVS

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / KONTAKT

BRNO / DATUM

16861/2024/5040

25.11.2024

**ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU SPRÁVCE POZEMKU
K UMÍSTĚNÍ A PROVOZOVÁNÍ ČEKÁREN PRO CESTUJÍCÍ**

Vyjádření k žádosti o udělení souhlasu

K předložené žádosti, jejímž předmětem je udělení souhlasu správce pozemků (pozemek p.č. 6265/12 a p.č. 6265/19 v k.ú. Žabovřesky), Vám sdělujeme naše stanovisko:


- Správu pozemků p.č. 6265/12 a p.č. 6265/19 v k.ú. Žabovřesky, na nichž se mj. nachází tramvajová dráha nebo její součásti, zajišťuje DPMB, a.s. a to prostřednictvím střediska Tratě ED.
- Na pozemcích p.č. 6265/12 a p.č. 6265/19 v k.ú. Žabovřesky, tj. v prostoru zastávky „Stránského“, jsou umístěny zastávkové přístřešky pro ochranu cestujících.

DPMB, a.s. v pozici správce dotčené komunikace – v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. i) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, článku 30, odst. 1, písm. i – souhlasí s umístěním stávajících zastávkových přístřešků na pozemcích p.č. 6265/12 a p.č. 6265/19 v k.ú. Žabovřesky.

V případě budoucí obnovy stávajících zastávkových přístřešků Vám dále sdělujeme:

- Pro realizaci nového přístřešku požadujeme za účelem vydání souhrnného vyjádření předložit projektovou dokumentaci se zákresem příslušné infrastruktury DPMB, a.s.
- Technické a realizační podmínky nové stavby musí být projednány a odsouhlaseny příslušnými správci dopravní a technické infrastruktury DPMB, a.s.

S pozdravem



DAT 179 08/24

19/12/2024

OW



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC



Stránka 1 z 1

V Brně dne: 18.12.2024
Vaše č.j.: MCBZAB 16148/24/OVS/ODEM
Naše č.j.: RSD-438455/2024-2
PID: RSDEXCFZGA

Statutární město Brno
městská část Brno-Žabovřesky
Odbor veřejných služeb

Horova 1623/28
616 00 Brno

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Věc: Silnice I/42 Brno – VMO – Vyjádření k osazení přístřešků na zastávkách MHD

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno obdrželo dne 14.11.2024 na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, článku 30, odst. 1, písm. i, žádost o vyjádření k umístění přístřešků na zastávkách MHD (zastávka tramvaje Bráfova), z důvodu uzavření nové koncesní smlouvy.

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno jako majetkový správce silnice I/42 Brno – VMO a majetkový správce pozemků parc. č. 148/15 a 148/56 v k. ú. Žabovřesky **souhlasí** s osazením přístřešků na zastávkách MHD, na pozemcích parc. č. 148/15 a 148/56 v k. ú. Žabovřesky dle předložené dokumentace a s uzavřením nové koncesní smlouvy bez připomínek.

Toto vyjádření má platnost 2 roky, tj. do 17.12.2026.

S pozdravem

DAT 01544/25

24/1/ 2025

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO:69797111
oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví I.
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno



Ev.č.: UZSVM/B/54951/2025

Městská část Brno-Žabovřesky
Odbor veřejných služeb

Horova 1623/28
616 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘIJATO DNE:

NAŠE Č.J.: UZSVM/B/45637/2025-1

NAŠE SZ:

VYŘIZUJE:

ÚTVAR: 6033

TELEFON:

E-MAIL:

DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a

DATUM:

Sdělení k žádosti o souhlas umístěním přístřešku na pozemku parc. č. 6041/3 v k. ú. Žabovřesky

Vážení,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. 1. 2025 Váš přípis, ve kterém žádáte o souhlas s umístěním zastávkového přístřešku pro MHD na pozemek **parc. č. 6041/3 v k. ú. Žabovřesky**.

K Vaší žádosti sdělujeme, že ze zaslaných příloha a z Vaší žádosti není jednoznačně patrné, kde konkrétně by se měl zastávkový přístřešek pro MHD v budoucnu nacházet. Bude-li zastávkový přístřešek umístěn na místní komunikaci, není potřeba, aby se Úřad k umístění vyjadřoval. Bude-li přístřešek umístěn mimo místní komunikaci, souhlasíme s jeho umístěním na pozemku parc. č. 6041/3 v k. ú. Žabovřesky pouze za předpokladu, že přístřešek MHD nebude obsahovat CLV vitríny ani žádná jiná reklamní zařízení.

S pozdravem



ředitel odboru
Hospodaření s majetkem státu

