

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0530-2025-015  
„PS 0530 – Oprava oplocení a brány“,  
uzavřené dne 7. dubna 2025 (dále jen „smlouva“)

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

#### Adresa pro doručování:

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] – Fakturace (ČR - MO),  
popř. e-mailová adresa: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### 2. Martin Pudil

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Dobříši pod č.j.: MDOB 25445/2023/Hla ze dne 03.04.2023

Místo podnikání: Fričova 1986, 263 01 Dobříš

Bytem: [REDACTED]

IČO: 75582287

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel., mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Fričova 1986, 263 01 Dobříš

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento **Dodatek č.1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

## I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **narovnění skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 smlouvy **se navyšuje celková cena díla o částku 34 940,90 Kč bez DPH**, přičemž **vícepráce** činí 34 940,90 Kč (tj. 10,74% z původní ceny díla 325 211,18 Kč bez DPH).

Důvodem jsou níže popsané skutečnosti, které vyvstaly při provádění prací na opravě oplocení a brány v areálu letiště Chrudim, s cílem zajištění jejich řádného stavebně technického stavu odpovídajícího provozním potřebám uživatele a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo:

- 1) Při přípravě návaznosti oplocení na stávající vjezdovou bránu, bylo zjištěno že stávající sloupky jsou v místě nad betonovou patkou značně zkorodované a v případě osazení brány na stávající sloupky, jak bylo původně zamýšleno, hrozí zlomení sloupků, uvolnění křídel brány, případně pád brány a s tím související ohrožení osob a techniky. Zhotovitel stávající sloupky nahradí novými, včetně osazení do betonových patek. Na tyto sloupky bude následně stávající brána osazena.

### **Vícepráce:**

jedná se o nové položky:

- č. 33vcp Demontáž vstupní brány
- č. 34vcp Montáž vstupní brány
- č. 35vcp Sloupek pro bránu, profil ocelový svařovaný 100x100mm, síla stěny 4mm
- č. 36vcp Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí (v příloze č. 1 tohoto dodatku „Rozpočet víceprací“ označeny u čísla položky zkratkou vcp. a podbarveny žlutou barvou), týkající se nových dodávek a prací (víceprací) nezahrnutých v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo.

- 2) Na základě technologického postupu výrobce oplocení, s ohledem na členitost terénu zhotovitel upozornil na příliš velké rozestupy sloupků, což by zapříčinilo nedostatečné napnutí pletiva a nedostatečnou tuhost a odolnost oplocení. Zhotovitel navýší počet sloupků a zmenší tak rozestupy sloupků, aby byla splněna požadovaná tuhost a odolnost oplocení. S navýšením počtu plotových sloupků souvisí navýšení množství dodávek a montáže bavoletů.

### **Vícepráce:**

jedná se o navýšení rozsahu prací a dodávek dle položkového rozpočtu smlouvy (v příloze č. 1 tohoto dodatku „Rozpočet víceprací“ zařazeny vždy pod položkou původní



samostatným řádkem, u čísla položky označeny zkratkou vcp. a podbarveny zelenou barvou).

navýšení množství u (stávajících) položek zahrnutých v položkovém rozpočtu smlouvy:

- č. 12vcp Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových
- č. 13vcp Sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm
- č. 22vcp Montáž jednostranného bavoletu na oplocení
- č. 23vcp Plotový jednostranný bavolet
- č. 29vcp Bourání základů z betonu prostého

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku – „**Rozpočet víceprací**“.

Výše uvedené změny (tj. vícepráce) **mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy, současně mají vliv na celkovou cenu díla** (tj. navýšení o 10,74% z původní ceny díla bez DPH) a **nemají vliv na termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla.**

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. 6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž mění původní rozsah smlouvy stanovený v **čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“)**, a to o **vícepráce**, v čehož důsledku se mění **čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“)** o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

**1) Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“)** se, v souladu s čl. 2.6 smlouvy, v odst. 2.2 smlouvy mění a cit. odstavec smlouvy nově zní takto:

**„2.2 Podrobná specifikace díla** podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Cenová nabídka - položkový rozpočet“, v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy „Rozpočet víceprací“, v zadání výběrového řízení „PS 0530 - Oprava oplocení a brány“, systémové číslo NEN N006/25/V00006230. Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy, příloha č. 1 Dodatku č.1 je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

**2) Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“)** se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2 smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 a současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

**„3.1** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**360 152,08 Kč bez DPH**

(slovy: tři sta šedesát tisíc sto padesát dva korun českých a osm haléřů)

**„3.1.1** Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 smlouvy („Cenová nabídka - položkový rozpočet“) a podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Rozpočet víceprací“).“

„3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 75 631,94 Kč a celková cena za dílo, včetně DPH tedy činí **435 784,02 Kč.**“


Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek o 4 očíslovaných stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech (vždy spolu s přílohou), z nichž objednatel obdrží dva podepsané stejnopisy a zhotovitel jeden podepsaný stejnopis.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Přílohy: Příloha č.1 Dodatku č. 1 smlouvy – Rozpočet víceprací – počet stran: 6



*Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem*

*za zhotovitele*



Rozpočet víceprací

Stavba:  
PS 0530 - Oprava plození a brány

KSO:  
Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Příloha č.1 dodatku č.1 k SOD č. 6440-0530-2025-015  
Počet stran: 6  
Barevné rozlišení víceprací  
položky původní - navýšené množství (vcp)  
položky nové (vcp)

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

75582287

Cena bez DPH 360 152,08

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 360 152,08  | 21,00%     | 75 631,94 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 435 784,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ včetně VÍCEPRACÍ

Stavba:

PS 0530 - Oprava plocení a brány

Místo:

Datum:

30.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                        | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací                |                   |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |                   |
| 1 - Zemní práce                         |                   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       |                   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |                   |
| 997 - Přesun sutě                       |                   |
| 998 - Přesun hmot                       |                   |
| PSV - Práce a dodávky PSV               |                   |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry        |                   |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby          |                   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       |                   |
| VRN3 - Zařízení staveniště              |                   |
|                                         |                   |



SOUPIS PRACÍ vč. VCP

Stavba: PS 0530 - Oprava pločení a brány

Místo:

Datum: 30.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |    |           |                                                                                             |                     |  |  |  |  |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| D  |    | HSV       |                                                                                             | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
| D  |    | 1         |                                                                                             | Zemní práce         |  |  |  |  |
| 1  | K  | 111111101 | Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                       |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | horní část plotu                                                                            |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | 1400,00                                                                                     |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | spodní část plotu                                                                           |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | 130,00*4,00                                                                                 |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                      |                     |  |  |  |  |
| 2  | K  | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně    |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | horní část plotu                                                                            |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | 1400,00                                                                                     |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | spodní část plotu                                                                           |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | 130,00*4,00                                                                                 |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                      |                     |  |  |  |  |
| 3  | K  | 112155311 | Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením                                     |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | Štěpkování keřového porostu hustého s naložením a rozprostřením v místě                     |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | horní část plotu                                                                            |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | 1400,00                                                                                     |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | spodní část plotu                                                                           |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | 130,00*4,00                                                                                 |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                      |                     |  |  |  |  |
| 4  | K  | 131111332 | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem             |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | ((délka oplocení/délka pole)+1)*hloubka jamky                                               |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | roundup(((270,00/4,40)+1))*0,5                                                              |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | Mezisoučet                                                                                  |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | "vzpěry" 20*0,5                                                                             |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | Mezisoučet                                                                                  |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                      |                     |  |  |  |  |
| 5  | K  | 131111359 | Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě                                   |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | 20% z celkového množství vrtání                                                             |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | 0,2*41,50                                                                                   |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                      |                     |  |  |  |  |
| 6  | K  | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | přemístění výkopku do vzdálenosti 20m                                                       |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | roundup(((270,00/4,40)+1)+20)*0,08                                                          |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                      |                     |  |  |  |  |
| 7  | K  | 171203111 | Uložení a hrubé rozzhnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5                   |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | horní část plotu                                                                            |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | 1400,00*0,15                                                                                |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                      |                     |  |  |  |  |
| 8  | K  | 174211101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně                       |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | zásyp stávajících jamek po původních sloupcích počet sloupců *                              |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | základová patka                                                                             |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | roundup(((270,00/4,40)+1)+20)*(0,45*0,5*0,5)                                                |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                      |                     |  |  |  |  |
| 9  | K  | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | horní část plotu                                                                            |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | 1400,00                                                                                     |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | spodní část plotu                                                                           |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | 130,00*4,00                                                                                 |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                      |                     |  |  |  |  |
| 10 | M  | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                   |                     |  |  |  |  |
|    | VV |           | 1920*0,02 Přepočtené koeficientem množství                                                  |                     |  |  |  |  |

|       |    |           |                                                                                                                         |
|-------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | K  | 181151331 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5            |
|       | VV |           | včetně návozu zeminy                                                                                                    |
|       | VV |           | horní část plotu                                                                                                        |
|       | VV |           | 1400,00                                                                                                                 |
|       | VV |           | spodní část plotu                                                                                                       |
|       | VV |           | 130,00*4,00                                                                                                             |
|       | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                           |
|       | D  | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                           |
| 12    | K  | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním                                        |
|       | VV |           | roundup((270,00/4,40)+1)                                                                                                |
|       | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                           |
| 12vcp | K  | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním                                        |
| 13    | M  | 55342255  | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm                                                                  |
| 13vcp | M  | 55342255  | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm                                                                  |
| 14    | K  | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním                                        |
|       | VV |           | počet vzpěr 2ks po 30m                                                                                                  |
|       | VV |           | roundup((270,00/30)+1)*2                                                                                                |
|       | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                           |
| 15    | M  | 55342276  | vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm                                                                                         |
| 16    | K  | 348401153 | Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m                                                              |
|       | VV |           | délka oplocení                                                                                                          |
|       | VV |           | 270,00                                                                                                                  |
|       | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                           |
| 17    | M  | 31327515  | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm                                                     |
|       | VV |           | 270,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                          |
|       | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                           |
| 18    | K  | 348401350 | Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení                                                                |
|       | VV |           | délka oplocení                                                                                                          |
|       | VV |           | 270,00                                                                                                                  |
|       | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                           |
| 19    | M  | 15619100  | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm                                                                            |
|       | VV |           | 270,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                          |
|       | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                           |
| 20    | K  | 348401320 | Rozvinutí, montáž a napnutí ostenatého drátu                                                                            |
|       | VV |           | délka oplocení * 3 řady ostenatého drátu                                                                                |
|       | VV |           | 270,00*3                                                                                                                |
|       | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                           |
| 21    | M  | 31478001  | drát ostenatý                                                                                                           |
|       | VV |           | 810,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                          |
|       | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                           |
| 22    | K  | 348401411 | Montáž jednostranného bavoletu na oplocení                                                                              |
|       | VV |           | roundup(délka oplocení/délka pole)+1                                                                                    |
|       | VV |           | roundup((270,00)/4,40)+1                                                                                                |
|       | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                           |
| 22vcp | K  | 348401411 | Montáž jednostranného bavoletu na oplocení                                                                              |
| 23    | M  | 31324833  | plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 3 dráty na profilovaný sloupek oválný 50x50mm povrchová úprava Al komaxit |
| 23vcp | M  | 31324833  | plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 3 dráty na profilovaný sloupek oválný 50x50mm povrchová úprava Al komaxit |
| 24    | K  | 348401415 | Montáž rozpěrné tyče k bavoletu na oplocení                                                                             |
|       | VV |           | uvažováno 10% z bavoletu na oplocení                                                                                    |
|       | VV |           | 0,1*63                                                                                                                  |
|       | VV |           | 7                                                                                                                       |
| 25    | M  | 55342198  | rozpěrná pomocná tyč pro fixaci bavoletu dl 2,5-3,0m D 30-40mm povrchová úprava Pz komaxit                              |
|       | D  | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                     |
| 26    | K  | 926931202 | Demontáž bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky                                                               |
|       | VV |           | zákaz vstupu                                                                                                            |
|       | VV |           | délka oplocení / 815m                                                                                                   |
|       | VV |           | (270,00)/15                                                                                                             |
|       | VV |           | zákaz fotografování                                                                                                     |
|       | VV |           | 4                                                                                                                       |
|       | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                           |
| 27    | K  | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo                                            |
|       | VV |           | zákaz vstupu                                                                                                            |
|       | VV |           | délka oplocení / 815m                                                                                                   |
|       | VV |           | (270,00)/15                                                                                                             |
|       | VV |           | zákaz fotografování                                                                                                     |
|       | VV |           | 4                                                                                                                       |
|       | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                                           |



|       |    |           |                                                                                                                                             |
|-------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28    | M  | 73534564  | tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol a text 150x210mm barevná                                                                             |
|       | VV |           | zákaz vstupu                                                                                                                                |
|       | VV |           | délka oplocení / á15m                                                                                                                       |
|       | VV |           | (270,00)/15                                                                                                                                 |
|       | VV |           | Součet                                                                                                                                      |
| 29    | K  | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                           |
|       | VV |           | počet sloupků * základová patka                                                                                                             |
|       | VV |           | (63+20)*(0,45*0,5*0,5)                                                                                                                      |
|       | VV |           | Součet                                                                                                                                      |
| 29vcp | K  | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                           |
| 30    | K  | 966071721 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním                                                                              |
|       | VV |           | sloupky                                                                                                                                     |
|       | VV |           | roundup(délka oplocení/délka pole)+1                                                                                                        |
|       | VV |           | roundup((270,00)/4,40)+1                                                                                                                    |
|       | VV |           | vzpěry                                                                                                                                      |
|       | VV |           | 20                                                                                                                                          |
|       | VV |           | Součet                                                                                                                                      |
| 31    | K  | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m                                                               |
|       | VV |           | délka oplocení                                                                                                                              |
|       | VV |           | 270,00                                                                                                                                      |
|       | VV |           | Součet                                                                                                                                      |
| 32    | K  | 966071832 | Rozebrání ostatného drátu v přes 2,0 m                                                                                                      |
|       | VV |           | délka oplocení - 3xkrát drát vč. bavoletu                                                                                                   |
|       | VV |           | (270,00)*3                                                                                                                                  |
|       | VV |           | Součet                                                                                                                                      |
| 33vcp | K  | 966073813 | Demontáž vstupní brány                                                                                                                      |
| 34vcp | K  | 348172214 | Montáž vstupní brány                                                                                                                        |
|       | VV |           | včetně uložení nosných sloupků do betonové koše - 0,4 m3                                                                                    |
| 35vcp | M  | 14550300  | Sloupek pro bránu, profil ocelový svařovaný 100x100mm, síla stěny 4mm                                                                       |
| 36vcp | K  | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                                              |
| D 997 |    |           | Přesun sutě                                                                                                                                 |
| 37    | K  | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                                                                 |
|       | VV |           | KOVOVÝ ODPAD                                                                                                                                |
|       | VV |           | 0,081+0,67+0,664                                                                                                                            |
|       | VV |           | Součet                                                                                                                                      |
|       | VV |           | Pozn.: kovový odpad bude složen v místě stavby (na místo určené objednatelem)                                                               |
| 38    | K  | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                                                                 |
|       | VV |           | (BETONOVÝ + SMĚSNÝ ODPAD) - KOVOVÝ ODPAD                                                                                                    |
|       | VV |           | 20,091-(1,415)                                                                                                                              |
|       | VV |           | Součet                                                                                                                                      |
| 39    | K  | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                       |
|       | VV |           | 18,876*16 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |
| 40    | K  | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                  |
|       | VV |           | 1,415+18,676                                                                                                                                |
|       | VV |           | Součet                                                                                                                                      |
| D 998 |    |           | Přesun hmot                                                                                                                                 |
| 41    | K  | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou, pro oplocení výšky do 3 m |
| 42    | K  | 998232121 | Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m                                                                    |
| D PSV |    |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                         |
| D 783 |    |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                  |
| 43    | K  | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                             |
|       | VV |           | brána                                                                                                                                       |
|       | VV |           | 2,00*2,60*2                                                                                                                                 |
|       | VV |           | Součet                                                                                                                                      |
| 44    | K  | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem                                                                             |
|       | VV |           | brána                                                                                                                                       |
|       | VV |           | 2,00*2,60*2                                                                                                                                 |
|       | VV |           | Součet                                                                                                                                      |
| 45    | K  | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí                                                                                                             |
|       | VV |           | brána                                                                                                                                       |
|       | VV |           | 2,00*2,60*2                                                                                                                                 |
|       | VV |           | Součet                                                                                                                                      |
| 46    | K  | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                                       |
|       | VV |           | brána                                                                                                                                       |
|       | VV |           | 2,00*2,60*2                                                                                                                                 |
|       | VV |           | Součet                                                                                                                                      |

|        |    |           |                                                                        |
|--------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 47     | K  | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí   |
|        | WV |           | brána                                                                  |
|        | WV |           | 2,00*2,60*2                                                            |
|        | WV |           | Součet                                                                 |
| 48     | K  | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |
|        | WV |           | brána                                                                  |
|        | WV |           | 2,00*2,60*2                                                            |
|        | WV |           | Součet                                                                 |
| D HZS  |    |           | Hodinové zúčtovací sazby                                               |
| 49     | K  | HZS2131   | Hodinová zúčtovací sazba zámečnick                                     |
|        | WV |           | HZS obsahuje komplexní řešení návaznosti plotů na stávající brány.     |
|        | WV |           | Do položky ocenit dodávku, montáž, materiál.                           |
|        | WV |           | "brána" uvažováno se 6hod." 6                                          |
|        | WV |           | Součet                                                                 |
| D VRN  |    |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                            |
| D VRN3 |    |           | Zařízení staveniště                                                    |
| 50     | K  | 030001000 | Zařízení staveniště                                                    |
|        | WV |           | Náklady na zařízení staveniště zahrnují:                               |
|        | WV |           | související (přípravné) práce, vybavení staveniště, připojení na       |
|        | WV |           | inženýrské sítě, zabezpečení staveniště, zrušení zařízení staveniště.  |
|        | WV |           | 1                                                                      |
|        | WV |           | Součet                                                                 |