

# ZADÁNÍ

Stavba: Zpevnění skladu na LC Motykov

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Minol

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

**160 015,20**

#### 1

#### Zemní práce

**19 080,00**

1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	64,000	145,00	9 280,00
2	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	78,400	125,00	9 800,00

#### 5

#### Komunikace pozemní

**82 240,00**

3	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	320,000	257,00	82 240,00
5	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	320,000	120,00	38 400,00

#### 9

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

**42 900,00**

4	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	60,000	75,00	4 500,00
---	-----------	---	---	--------	-------	----------

#### 998

#### Přesun hmot

**15 795,20**

6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	197,440	65,00	12 833,60
7	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	197,440	15,00	2 961,60

**Celkem**

**160 015,20**

