

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.90 Výmalba podchodu v km 14,117 trati Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Olomouc hl.n. (včetně)
Objekt: SO 01 - Podchod v km 14,117
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1901 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Olomouc hl.n. (včetně)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	163	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken 25*3+(13*3)*2+(10*1)*4+(3*1)*8	m2	217,000		217,000
2	164	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití 217*10	m2	2 170,000		2 170,000
3	165	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	217,000		
4	226	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků 4*(10*0,06) "očištění zábradlí venku" 4*(13*0,08) "očištění zábradlí při vstupu a výstupu z podchodu"	m2	6,560		2,400 4,160
			Součet		6,560		
5		952902321	Čištění budov stírání stěn výšky přes 2 m	m2	286,870		
6		952902381	Čištění budov stírání stropu	m2	74,000		
HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce							
7		119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m zřízení 25+13*2	m	51,000		51,000
8		119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m odstranění	m	51,000		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
9		382354521	Bednění posuvné sil samostatných oboustranné v přes 50 do 100 m montáž 2*(1*1)	m	2,000		2,000
10		382354522	Bednění posuvné sil samostatných oboustranné v přes 50 do 100 m tažené	m2	2,000		
11		382354523	Bednění posuvné sil samostatných oboustranné v přes 50 do 100 m demontáž	m	2,000		
12		382354619	Využití bednění posuvného u sil samostatných při v přes 90 do 100 m 25*3+3*2+(3*1)*8	m2	105,000		105,000
13		95250738	nájem za den podchod u dílcového lešení do š 2m	m	70,000		
PSV Práce a dodávky PSV 741 Elektroinstalace - silnoproud							
14		741373041	Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg	kus	10,000		
771 Podlahy z dlaždic							
26		771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,000		
24		771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	1,000		
25		59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	1,150		1,150
783 Dokončovací práce - nátěry							
15		783801501	Omytí omítek před provedením nátěru 286,87+74	m2	360,870		360,870
23		783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	360,870		
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
17		784171001	Ólepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m 2,7*2+2,3*2+1,66*2+0,95*2+0,4*2+4,71*2+1,6*2+3,5*4+1,1*2+1,15*2+4,73*2+3,22*2+1,1+1,3+0,95+3+13*4+2,5*4+2,33*2+1,52*2+10,12*8+0,8*8+2,68*4+0,8*4+2,1*4 3*4+1,9*4+0,7*2+3*2+0,9+3*2+0,25*2+3*2 7,3*4+2,4*4+13*2+3*2	m	359,970		248,770 40,400 70,800
			Součet		359,970		
18		58124833	páska pro malířské potřeby maskovací 19mmx50m	m	359,970		
M Práce a dodávky M 21-M Elektromontáže							
19		218202025	Demontáž světlometu průmyslového nebo venkovního stropního do 10 kg	kus	10,000		
0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH							
20		030001000	Zařízení staveníště	%			
21		060001000	Územní vlivy	%			
22		70001000	Provozní vlivy	%			

Celkem 185 445,57