

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **290725 LC nad Dobechem**

Objekt: **290725 LC nad Dobechem**

Rozpočet: **01 LC nad Dobechem**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			400 937,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			400 937,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		400 937,09 CZK
Základní DPH	21 %		84 196,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 485 133,88 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 290725 - LC nad Dobechovem
Popis objektu: 290725 - LC nad Dobechovem
Popis rozpočtu: 01 - LC nad Dobechovem



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			54 093,00	13,5
5	Komunikace	HSV			321 799,50	80,3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			4 275,00	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 769,59	5,2
Cena celkem					400 937,09	100,0

Položkový rozpočet

S:	290725	LC nad Dobechem
O:	290725	LC nad Dobechem
R:	01	LC nad Dobechem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				54 093,00
1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	185,00000	8,00	1 480,00
2	113108442R00	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., se živič. pojivem	m2	778,50000	18,00	14 013,00
		cesta : 171*3,5		598,50000		
		točna : 36*5		180,00000		
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření	m3	17,10000	120,00	2 052,00
		171*2*0,5*0,1		17,10000		
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	786,60000	30,00	23 598,00
5	184808121R00	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin, H stromu do 5 m	m2	185,00000	70,00	12 950,00
Díl: 5		Komunikace				321 799,50
6	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	171,00000	120,00	20 520,00
		cesta : 171*2*0,5		171,00000		
7	573411114R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	778,50000	48,00	37 368,00
8	573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	778,50000	49,00	38 146,50
9	574391111R00	Makadam penetrační hrubý z kameniva drceného a asfaltu, s posypem, 100 mm	m2	778,50000	290,00	225 765,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				4 275,00
10	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	171,00000	25,00	4 275,00
		cesta : 171*0,5*2		171,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 769,59
11	00002R	Přesun strojů a mechanizace	kmpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
12	99999R	Zhotovení DIO, včetně vyřízení	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
13	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	244,76349	44,00	10 769,59