

Soupis prací - dod. č. 876

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Odstranění závad v GPK koleje výměnou vyhnílych pražců, odstranění def. vad kolejnic v žst. Libeň výh. č. 139 a kol. č. 55, 54

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
		5955101000	Kamenivo drcené štěrč frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			Výkony					
		5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905080020	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformované vrtule	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015011	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907040011	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911313120	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor dřevěné, vyzískané	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km štěrč	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km štěrč	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx	xxx	xxx	xxx
Celkem:								
657 515,13								

Za zhotovitele:

Za objednatele