

ZMĚNOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL:
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	12
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468	

název ZL:	Změnový list č. 12 - Úprava vikýřových oken
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:

Předmětem změnového listu je změna v konstrukčním řešení šestnácti vikýřových oken (2.O-4-03 až 2.O-4-18)

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Při realizaci výměny oken bylo zjištěno (po demontáži původních rámců), že se pod rámy dochovalo původní kování, které bylo v zájmu památkových hodnot zachováno a na něj se přizpůsobila výroba a montáž konstrukce nových vikýřových oken.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nové skutečnosti v konstrukci oken se objevily až po demontáži vikýřových okenních rámců, při tvorbě PD nebyla tato skutečnost známa.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů - neboť by nebylo možné provést kompletaci prací. Problémem by bylo držení záruk na provedené práce, samostatné zadání by s ohledem na převis poptávky po truhlářských pracech nebylo ani časově efektivní.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 4 ZZVZ, změna negeneruje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	43 512,00	Kč
	21%DPH	9 137,52	Kč
	celkem	52 649,52	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	43 512,00	Kč
	21%DPH	9 137,52	Kč
	celkem	52 649,52	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:
Souhlasím.

vyjádření TDI:
Po detailním průzkumu bylo možné stanovit nové řešení.

vyjádření objednatele:
Změna reaguje na skutečný konstrukčně-technický stav okna.

vyjádření orgánů památkové péče:
Souhlasím.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP

za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **12**

Název: **Úprava vikýřových oken**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							43 512
ROZPOČET							41 440
Úprava vykřů							41 440
Okenní výplně - nové prvky							41 440
			Změna konstrukce okna (2.O-4-03 - 2.O-4-18)	kus	16,0	2 590,00	41 440
VRN							2 072
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	414,40	414
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	414,40	414
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	414,40	414
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	414,40	414
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	414,40	414

ZMĚNOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL:
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	13
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL CZ, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468	

název ZL:	Změnový list č. 13 - Provedení fasády č. P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11a, P11b, P12, P13, P23, P24
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:
Předmětem změny je úprava rozsahu a způsobu opravy omítkových vrstev a nátěru fasády č. P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11a, P11b, P12, P13, P23, P24. Po detailním průzkumu fasády a posouzení restaurátorského dozoru, je navržena změna rozsahu a kvalifikace obtížnosti opravy fasády.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Rozsah opravy fasády a náročnost se ukázaly být výrazně vyšší, než předpokládal zpracovatel projektové dokumentace, který v době zpracování projektové dokumentace nemohl provést detailní průzkum omítkových vrstev. Po konzultaci mezi zástupci NPÚ, AD, restaurátorského dozoru, investora a technického dozoru bylo rozhodnuto o změně technologického postupu provádění stavebních prací a jeho rozsahu. Základním důvodem byl zjištěný zhoršený stav posuzovaných omítkových vrstev. Součástí uvažovaných oprav budou práce spojené se zřízením lešení, jeho delší pronájem (řešené samostatným změnovým listem), restaurátorské práce a přidružené stavební práce.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Teprve po očištění stěn fasád a po detailním posouzení rozsahu a charakteru poruch omítkových vrstev bylo možno určit přesně rozsah oprav omítek a technologii opravy omítek.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů - neboť by nebylo možné provést kompletaci prací - opravy spojené s osazením oken, nátěr fasády, úpravy klempířských prvků atd. Problémem by bylo držení záruk na provedené práce, samostatné zadání by s ohledem na převis požadavky po zednických a štukatérských profesích nebylo ani časově efektivní.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 5 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-794 798,00	Kč
	21%DPH	-166 907,58	Kč
	celkem	-961 705,58	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	3 749 745,00	Kč
	21%DPH	787 446,45	Kč
	celkem	4 537 191,45	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	2 954 947,00	Kč
	21%DPH	620 538,87	Kč
	celkem	3 575 485,87	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:
Jedná se o upřesnění řešení na základě vzorků provedených GD a restaurátorským dozorem stavby. AD bylo odsouhlaseno.
vyjádření TDI:
Jedná se o rozhodnutí, ke kterému bylo přistoupeno na základě komisionálního posouzení vzorků opravy omítek fasády.
vyjádření objednatele:
Jedná se o změnu rozsahu a úpravu technologie provádění opravy omítek.
vyjádření orgánů památkové péče:
Změna reaguje na skutečný konstrukčně-technický stav dotčené části stavby, který byl jiný, než výchozí předpoklad.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1-15	Položkový rozpočet (P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11a, P11b, P12, P13, P23, P24)
příloha č. 16	Situační nákres fasád
příloha č. 17	Nálezová situace fasád - volná příloha

za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Rekapitulace změnového listu č. 13

Změny fasád (bez P01 a Hodinové věže) - 3. část

Popis	Cena
CELKEM	2 954 947
Změna provedení fasády P02	180 238
Změna provedení fasády P03	543 388
Změna provedení fasády P04	200 964
Změna provedení fasády P05	551 872
Změna provedení fasády P06	27 951
Změna provedení fasády P07	90 000
Změna provedení fasády P08	163 683
Změna provedení fasády P09	320 520
Změna provedení fasády P10	267 940
Změna provedení fasády P11a	338 352
Změna provedení fasády P11b	12 169
Změna provedení fasády P12	14 159
Změna provedení fasády P13	192 353
Změna provedení fasády P23	30 827
Změna provedení fasády P24	20 531

Nacenění neobsahuje:

- případné vysekání cementových spár zdiva (jih)
- odstranění a likvidaci asfaltu (P05)

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P02**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							180 620
ROZPOČET							172 019
Přípočet							213 685
			Nad soklem		57		-
			Sokl		33,83		-
Nesoudržná fasáda							161 374
			Výměra nad soklem	m2	30,210	53%	-
			Sokl	m2	27,064	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	35,864	217,00	7 782
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	23,203	217,00	5 035
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	6,952	133,50	928
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	57,274	145,00	8 305
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	57,274	12,40	710
66.	B	622985RR02	trhliny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	28,637	238,00	6 816
		602011105R00.1	Postřik na stěnách vápenný, ručně	m2	57,274	115,94	6 640
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	27,360	383,10	10 482
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	25,490	383,10	9 765
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 3. vrstva	m2	23,990	383,10	9 191
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	30,210	464,00	14 017
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 1. vrstva	m2	17,253	418,00	7 212
		319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	8,627	432,50	3 731
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 2. vrstva	m2	17,253	418,00	7 212
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 3. vrstva	m2	17,253	418,00	7 212
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 4. vrstva	m2	17,253	418,00	7 212
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 5. vrstva	m2	17,253	418,00	7 212
		622421131.R00.1	Omítka vnější stěn, MVC s přidáním kameniva, hladká, složitost 1-2	m2	27,064	499,00	13 505
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 20 dní, 2x denně	m2	2 290,960	12,40	28 408
Soudržná fasáda							376
			Výměra nad soklem	m2	26,790	47%	-
			Sokl	m2	6,766	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	3,356	112,00	376
Ostatní							23 246
		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	7,000	59,10	414
		766601215RT3.1	Těsnění oken.spáry,ostění,provazec, omítka	bm	18,800	251,00	4 719
			Vyřezání drážky pro oplechování do fasády	m	3,800	385,00	1 463
		764521420RT2.1	Oplechování říms z Pb plechu, rš 150 mm, nalepení Enkolitem	m	3,800	611,73	2 325
		624602111R10	Tmelení spáry - omítka, oplechování	m	3,800	178,00	676
			Provizorní žlab - montáž, demontáž, manipulace	bm	5,000	650,00	3 250
			Provizorní svod (20bm) - montáž, demontáž, manipulace	kpl	1,000	10 400,00	10 400
Přesuny							28 688
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,485	266,00	927

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	10,455	383,50	4 009
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,485	383,50	1 337
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,880	42,70	1 190
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,485	1 160,80	4 045
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	34,850	40,60	1 415
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,485	986,60	3 438
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	10,177	696,50	7 088
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	10,177	464,30	4 725
1 756.	SP	998764103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce klempířské v objektech v do 24 m - střechy a krov	t	0,004	116 318,70	513
Odpočít							- 41 666
01_SErf.01: Obnova jednovrstvých omítek na rezném zdivu							- 467
115.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-1,870	69,60	- 130
119.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-1,870	179,90	- 336
02_SErf.02: Obnova omítku soklu na rezném zdivu							- 8 874
122.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-19,540	69,60	- 1 360
125.	B	622113RR01	křížový podhoz nastavovanou vápennou omítkou (tras do 10%)	m2	-19,540	104,50	- 2 042
126.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-19,540	150,90	- 2 949
127.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-14,026	179,90	- 2 523
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 21 428
130.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-13,204	69,60	- 919
131.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-18,204	87,10	- 1 586
132.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-51,760	162,50	- 8 411
133.	B	622311RR02	dle potřeby přepěnování povrchu vápennou kaší	m2	-51,760	203,10	- 10 512
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 1 134
137.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-3,370	69,60	- 235
138.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-3,370	87,10	- 294
140.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-3,370	179,90	- 606
05_SErf.05: Obnova soklových omítek s povrchovým poškozením							- 8 044
143.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-14,290	69,60	- 995
145.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-14,290	162,50	- 2 322
146.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-14,290	150,90	- 2 156
147.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-14,290	179,90	- 2 571
Přesuny							- 1 719
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-1,481	696,50	- 1 032
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-1,481	464,30	- 688
VRN							8 601
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	1 720,19	1 720
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	1 720,19	1 720
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	1 720,19	1 720
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	1 720,19	1 720
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	1 720,19	1 720

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P03**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							543 388
ROZPOČET							517 513
Přípočet							636 653
			<i>Nad soklem</i>		165,36	-	-
			<i>Sokl</i>		125,23	-	-
Nesoudržná fasáda							509 877
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	87,641	53%	-
			<i>Sokl</i>	m2	100,184	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	87,845	217,00	19 062
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	43,260	217,00	9 387
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	24,885	133,50	3 322
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	187,825	145,00	27 235
		622401941R00	Příplatek za klopení podkladu omítky vnější stěn	m2	187,825	12,40	2 329
66.	B	622985RR02	trhliny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	93,913	238,00	22 351
		602011105R00.1	Postřík na stěnách vápenný, ručně	m2	187,825	115,94	21 776
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	79,373	383,10	30 408
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	58,133	383,10	22 271
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 3. vrstva	m2	53,833	383,10	20 623
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	87,641	464,00	40 665
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 1. vrstva	m2	63,867	418,00	26 696
		319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	31,934	432,50	13 811
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 2. vrstva	m2	63,867	418,00	26 696
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 3. vrstva	m2	63,867	418,00	26 696
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 4. vrstva	m2	63,867	418,00	26 696
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 5. vrstva	m2	63,867	418,00	26 696
		622421131.R00.1	Omítka vnější stěn, MVC s přidáním kameniva, hladká, složitost 1-2	m2	100,184	499,00	49 992
		622401941R01	Příplatek za klopení omítek vnějších stěn - 20 dní, 2x denně	m2	7 513,000	12,40	93 161
Soudržná fasáda							1 151
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	77,719	47%	-
			<i>Sokl</i>	m2	25,046	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	10,277	112,00	1 151
Ostatní							48 642
		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	21,870	59,10	1 293
		766601215RT3.1	Těsnění oken.spáry,ostění,provazec, omítka	bm	57,600	251,00	14 458
			Vyřezání drážky pro oplechování do fasády	m	11,400	385,00	4 389
		764521420RT2.1	Oplechování říms z Pb plechu, rš 150 mm, nalepení Enkolitem	m	11,400	611,73	6 974
		624602111R10	Tmelení spáry - omítka, oplechování	m	11,400	178,00	2 029
			Provizorní žlab - montáž, demontáž, manipulace	bm	14,000	650,00	9 100
			Provizorní svod (20bm) - montáž, demontáž, manipulace	kpl	1,000	10 400,00	10 400
Přesuny							76 983
		979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,735	266,00	2 058

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	23,205	383,50	8 899
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,735	383,50	2 966
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	61,880	42,70	2 642
841.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,735	1 160,80	8 979
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	77,350	40,60	3 140
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,735	986,60	7 631
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	33,709	696,50	23 478
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	33,709	464,30	15 651
1 756.	SP	998764103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce klempířské v objektech v do 24 m - střechy a krov	t	0,013	116 318,70	1 538
Odpočet							- 119 141
01_SErf.01: Obnova jednovrstvých omítek na rezném zdivu							- 5 299
162.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-21,240	69,60	- 1 478
166.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-21,240	179,90	- 3 821
02_SErf.02: Obnova omítku soklu na rezném zdivu							- 25 591
169.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-78,740	69,60	- 5 480
172.	B	622113RR01	křížový podhoz nastavovanou vápennou omítkou (tras do 10%)	m2	-78,740	104,50	- 8 228
173.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-78,740	150,90	- 11 882
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 47 539
177.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-15,815	69,60	- 1 101
178.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-15,815	87,10	- 1 377
179.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-118,580	162,50	- 19 269
180.	B	622311RR02	dle potřeby přepěnování povrchu vápennou kaší	m2	-118,580	203,10	- 24 084
181.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-9,495	179,90	- 1 708
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 8 597
184.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-25,540	69,60	- 1 778
185.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-25,540	87,10	- 2 225
187.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-25,540	179,90	- 4 595
05_SErf.05: Obnova soklových omítek s povrchovým poškozením							- 26 169
190.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-46,490	69,60	- 3 236
192.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-46,490	162,50	- 7 555
193.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-46,490	150,90	- 7 015
194.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-46,490	179,90	- 8 364
Přesuny							- 5 946
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-5,122	696,50	- 3 567
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-5,122	464,30	- 2 378
VRN							25 876
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	5 175,13	5 175
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	5 175,13	5 175
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	5 175,13	5 175
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	5 175,13	5 175
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	5 175,13	5 175

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P04**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							200 964
ROZPOČET							191 394
Přípočet							238 607
			<i>Nad soklem</i>		86,64	-	-
			<i>Sokl</i>		28,6	-	-
Nesoudržná fasáda							184 576
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	45,919	53%	-
			<i>Sokl</i>	m2	22,880	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	49,229	217,00	10 683
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	36,603	217,00	7 943
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	24,072	133,50	3 214
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	68,799	145,00	9 976
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	68,799	12,40	853
66.	B	622985RR02	trhliny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	34,400	238,00	8 187
		602011105R00.1	Postřik na stěnách vápenný, ručně	m2	68,799	115,94	7 977
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	41,587	383,10	15 932
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	28,427	383,10	10 890
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 3. vrstva	m2	22,017	383,10	8 435
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	45,919	464,00	21 306
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 1. vrstva	m2	14,586	418,00	6 097
		319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	7,293	432,50	3 154
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 2. vrstva	m2	14,586	418,00	6 097
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 3. vrstva	m2	14,586	418,00	6 097
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 4. vrstva	m2	14,586	418,00	6 097
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 5. vrstva	m2	14,586	418,00	6 097
		622421131.R00.1	Omítka vnější stěn, MVC s přidáním kameniva, hladká, složitost 1-2	m2	22,880	499,00	11 417
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 20 dní, 2x denně	m2	2 751,960	12,40	34 124
Soudržná fasáda							520
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	40,721	47%	-
			<i>Sokl</i>	m2	5,720	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	4,644	112,00	520
Ostatní							16 900
			Provizorní žlab - montáž, demontáž, manipulace	bm	10,000	650,00	6 500
			Provizorní svod (20bm) - montáž, demontáž, manipulace	kpl	1,000	10 400,00	10 400
Přesuny							36 612
		979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,064	266,00	1 347
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,192	383,50	5 826
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,064	383,50	1 942
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	40,512	42,70	1 730
841.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,064	1 160,80	5 878
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	50,640	40,60	2 056

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,064	986,60	4 996
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	11,058	696,50	7 702
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	11,058	464,30	5 134
Odpočet							- 47 213
01_SErf.01: Obnova jednovrstvých omítek na režném zdivu							- 4 883
209.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-19,570	69,60	- 1 362
213.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-19,570	179,90	- 3 521
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 37 379
216.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-36,069	69,60	- 2 510
217.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-36,069	87,10	- 3 142
218.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-82,510	162,50	- 13 408
219.	B	622311RR02	dle potřeby přepínování povrchu vápennou kaší	m2	-82,510	203,10	- 16 758
220.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-8,681	179,90	- 1 562
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 4 430
223.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-13,160	69,60	- 916
224.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-13,160	87,10	- 1 146
226.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-13,160	179,90	- 2 367
Přesuny							- 521
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,449	696,50	- 313
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-0,449	464,30	- 208
VRN							9 570
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	1 913,94	1 914
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	1 913,94	1 914
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	1 913,94	1 914
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	1 913,94	1 914
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	1 913,94	1 914

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P05**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							551 872
ROZPOČET							525 592
Přípočet							656 620
			Nad soklem		296,03	-	
			Sokl		80,07	-	
Nesoudržná fasáda							528 900
			Výměra nad soklem	m2	156,896	53%	-
			Sokl	m2	64,056	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	49,132	217,00	10 662
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	11,110	217,00	2 411
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	68,704	133,50	9 172
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	220,952	145,00	32 038
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	220,952	12,40	2 740
66.	B	622985RR02	trhliny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	110,476	238,00	26 293
		602011105R00.1	Postřík na stěnách vápenný, ručně	m2	220,952	115,94	25 617
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	142,094	383,10	54 436
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	105,624	383,10	40 465
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 3. vrstva	m2	43,154	383,10	16 532
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	156,896	464,00	72 800
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 1. vrstva	m2	40,836	418,00	17 069
		319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	20,418	432,50	8 831
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 2. vrstva	m2	40,836	418,00	17 069
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 3. vrstva	m2	40,836	418,00	17 069
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 4. vrstva	m2	40,836	418,00	17 069
		622325RR01.1	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou s přidáním kameniva - 5. vrstva	m2	40,836	418,00	17 069
		622421131.R00.1	Omítka vnější stěn, MVC s přidáním kameniva, hladká, složitost 1-2	m2	64,056	499,00	31 964
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 20 dní, 2x denně	m2	8 838,080	12,40	109 592
Soudržná fasáda							1 738
			Výměra nad soklem	m2	139,134	47%	-
			Sokl	m2	16,014	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	15,515	112,00	1 738
Ostatní							65 545
		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	27,170	59,10	1 606
		766601215RT3.1	Těsnění oken.spáry,ostění,provazec, omítka	bm	85,600	251,00	21 486
			Vyřezání drážky pro oplechování do fasády	m	12,900	385,00	4 967
		764521420RT2.1	Oplechování říms z Pb plechu, rš 150 mm, nalepení Enkolitem	m	12,900	611,73	7 891
		624602111R10	Tmelení spáry - omítka, oplechování	m	12,900	178,00	2 296
			Provizorní žlab - montáž, demontáž, manipulace	bm	26,000	650,00	16 900
			Provizorní svod (20bm) - montáž, demontáž, manipulace	kpl	1,000	10 400,00	10 400
Přesuny							60 437
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,554	266,00	945

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	10,662	383,50	4 089
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,554	383,50	1 363
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,432	42,70	1 214
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,554	1 160,80	4 125
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	35,540	40,60	1 443
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,554	986,60	3 506
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	36,191	696,50	25 207
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	36,191	464,30	16 803
1 756.	SP	998764103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce klempířské v objektech v do 24 m - střechy a krov	t	0,015	116 318,70	1 741
Odpočít							- 131 028
01_SErf.01: Obnova jednovrstvých omítek na rezném zdivu							- 24 686
241.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-98,940	69,60	- 6 886
245.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-98,940	179,90	- 17 799
02_SErf.02: Obnova omítku soklu na rezném zdivu							- 25 943
248.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-72,880	69,60	- 5 072
251.	B	622113RR01	křížový podhoz nastavovanou vápennou omítkou (tras do 10%)	m2	-72,880	104,50	- 7 616
252.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-72,880	150,90	- 10 998
253.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-12,548	179,90	- 2 257
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 59 580
256.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-5,472	69,60	- 381
257.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-5,472	87,10	- 477
258.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-160,620	162,50	- 26 101
259.	B	622311RR02	dle potřeby přepěnování povrchu vápennou kaší	m2	-160,620	203,10	- 32 622
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 12 276
263.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-36,470	69,60	- 2 538
264.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-36,470	87,10	- 3 177
266.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-36,470	179,90	- 6 561
05_SErf.05: Obnova soklových omítek s povrchovým poškozením							- 4 047
269.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-7,190	69,60	- 500
271.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-7,190	162,50	- 1 168
272.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-7,190	150,90	- 1 085
273.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-7,190	179,90	- 1 293
Přesuny							- 4 496
110.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	1 160,80	—
111.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	0,000	40,60	—
112.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	986,60	—
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-3,873	696,50	- 2 698
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-3,873	464,30	- 1 798
VRN							26 280
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	5 255,92	5 256
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	5 255,92	5 256
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	5 255,92	5 256
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	5 255,92	5 256
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkové chráněných prostor	%	1,0	5 255,92	5 256

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P06**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							27 951
ROZPOČET							26 620
Přípočet							31 437
			Nad soklem		7,8	-	-
			Sokl		9,59	-	-
Nesoudržná fasáda							28 405
			Výměra nad soklem	m2	4,134	53%	-
			Sokl	m2	7,672	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	1,250	217,00	271
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	0,514	217,00	112
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	2,363	133,50	315
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	11,806	145,00	1 712
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	11,806	12,40	146
66.	B	622985RR02	trhlíny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	5,903	238,00	1 405
		602011105R00.1	Postřík na stěnách vápenný, ručně	m2	11,806	115,94	1 369
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	3,744	383,10	1 434
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	1,004	383,10	385
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 3. vrstva	m2	1,004	383,10	385
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	4,134	464,00	1 918
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 1. vrstva	m2	4,891	383,10	1 874
		319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	2,446	432,50	1 058
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 2. vrstva	m2	4,891	383,10	1 874
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 3. vrstva	m2	4,891	383,10	1 874
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 4. vrstva	m2	4,891	383,10	1 874
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 5. vrstva	m2	2,571	383,10	985
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	7,672	464,00	3 560
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 20 dní, 2x denně	m2	472,240	12,40	5 856
Soudržná fasáda							310
			Výměra nad soklem	m2	3,666	47%	-
			Sokl	m2	1,918	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	0,558	112,00	63
80.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	2,844	87,10	248
Přesuny							2 722
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,107	266,00	28
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,321	383,50	123
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,107	383,50	41
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,856	42,70	37
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,107	1 160,80	124
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	1,070	40,60	43
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,107	986,60	106
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,912	696,50	1 332

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,912	464,30	888
Odpočet							- 4 817
01_SErf.01: Obnova jednovrstvých omítek na režném zdivu							- 352
288.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-5,060	69,60	- 352
02_SErf.02: Obnova omítku soklu na režném zdivu							- 2 063
295.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-1,676	69,60	- 117
298.	B	622113RR01	křížový podhoz nastavovanou vápennou omítkou (tras do 10%)	m2	-7,260	104,50	- 759
299.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-7,260	150,90	- 1 096
300.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-0,514	179,90	- 92
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 684
303.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-2,740	69,60	- 191
306.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-2,740	179,90	- 493
05_SErf.05: Obnova soklových omítek s povrchovým poškozením							- 1 312
309.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-2,330	69,60	- 162
311.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-2,330	162,50	- 379
312.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-2,330	150,90	- 352
313.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-2,330	179,90	- 419
Přesuny							- 406
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,350	696,50	- 244
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-0,350	464,30	- 163
VRN							1 331
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	266,20	266
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	266,20	266
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	266,20	266
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	266,20	266
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	266,20	266

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P07**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							90 000
ROZPOČET							85 714
Přípočet							104 887
			Nad soklem		48,89		-
			Sokl		8,96		-
Nesoudržná fasáda							77 237
			Výměra nad soklem	m2	25,912	53%	-
			Sokl	m2	7,168	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	8,390	217,00	1 821
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	3,347	217,00	726
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	8,639	133,50	1 153
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	33,080	145,00	4 797
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	33,080	12,40	410
66.	B	622985RR02	trhlíny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	16,540	238,00	3 937
		602011105R00.1	Postřik na stěnách vápenný, ručně	m2	33,080	115,94	3 835
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	23,467	383,10	8 990
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	23,467	383,10	8 990
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 3. vrstva	m2	5,377	383,10	2 060
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	25,912	464,00	12 023
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 1. vrstva	m2	4,570	383,10	1 751
		319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva příděním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	2,285	432,50	988
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 2. vrstva	m2	4,570	383,10	1 751
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 3. vrstva	m2	4,570	383,10	1 751
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 4. vrstva	m2	4,570	383,10	1 751
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 5. vrstva	m2	2,010	383,10	770
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	7,168	464,00	3 326
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 20 dní, 2x denně	m2	1 323,200	12,40	16 408
Soudržná fasáda							277
			Výměra nad soklem	m2	22,978	47%	-
			Sokl	m2	1,792	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	2,477	112,00	277
Ostatní							18 108
		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	2,400	59,10	142
		766601215RT3.1	Těsnění oken.spáry,ostění,provazec, omítka	bm	6,400	251,00	1 606
			Vyřezání drážky pro oplechování do fasády	m	1,200	385,00	462
		764521420RT2.1	Oplechování říms z Pb plechu, rš 150 mm, nalepení Enkolitem	m	1,200	611,73	734
		624602111R10	Tmelení spáry - omítka, oplechování	m	1,200	178,00	214
			Provizorní žlab - montáž, demontáž, manipulace	bm	7,000	650,00	4 550
			Provizorní svod (20bm) - montáž, demontáž, manipulace	kpl	1,000	10 400,00	10 400
Přesuny							9 265
		979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,692	266,00	184
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,076	383,50	796

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,692	383,50	265
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,536	42,70	236
841.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,692	1 160,80	803
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	6,920	40,60	281
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,692	986,60	683
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,043	696,50	3 512
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	5,043	464,30	2 341
1 756.	SP	998764103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce klempířské v objektech v do 24 m - střechy a krov	t	0,001	116 318,70	162
Odpčet							- 19 174
01_SErf.01: Obnova jednovrstvých omítek na rezném zdivu							- 1 259
321.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-18,090	69,60	- 1 259
02_SErf.02: Obnova omítky soklu na rezném zdivu							- 3 332
328.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-6,600	69,60	- 459
331.	B	622113RR01	křížový podhoz nastavovanou vápennou omítkou (tras do 10%)	m2	-6,600	104,50	- 690
332.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-6,600	150,90	- 996
333.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-6,600	179,90	- 1 187
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 11 848
336.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-1,470	69,60	- 102
337.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-1,470	87,10	- 128
338.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-26,240	162,50	- 4 264
339.	B	622311RR02	dle potřeby přepěnování povrchu vápennou kaší	m2	-26,240	203,10	- 5 329
340.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-11,250	179,90	- 2 024
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 862
343.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-2,560	69,60	- 178
344.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-2,560	87,10	- 223
346.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-2,560	179,90	- 461
05_SErf.05: Obnova soklových omítek s povrchovým poškozením							- 1 328
349.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-2,360	69,60	- 164
351.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-2,360	162,50	- 384
352.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-2,360	150,90	- 356
353.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-2,360	179,90	- 425
Přesuny							- 544
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,469	696,50	- 327
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-0,469	464,30	- 218
VRN							4 286
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	857,14	857
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	857,14	857
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	857,14	857
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	857,14	857
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	857,14	857

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P08**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							163 683
ROZPOČET							155 888
Přípočet							210 130
			Nad soklem		135,92	-	-
			Sokl		4,98	-	-
Nesoudržná fasáda							164 953
			Výměra nad soklem	m2	72,038	53%	-
			Sokl	m2	3,984	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	61,042	217,00	13 246
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	52,801	217,00	11 458
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	22,214	133,50	2 966
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	76,022	145,00	11 023
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	76,022	12,40	943
66.	B	622985RR02	trhliny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	38,011	238,00	9 047
		602011105R00.1	Postřik na stěnách vápenný, ručně	m2	76,022	115,94	8 814
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	65,242	383,10	24 994
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	54,052	383,10	20 707
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 3. vrstva	m2	20,542	383,10	7 870
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	72,038	464,00	33 426
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 1. vrstva	m2	2,540	383,10	973
		319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva příděním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	1,270	432,50	549
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 2. vrstva	m2	2,540	383,10	973
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 3. vrstva	m2	2,540	383,10	973
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 4. vrstva	m2	2,540	383,10	973
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 5. vrstva	m2	2,540	383,10	973
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	3,984	464,00	1 849
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 7 dní, 2x denně	m2	1 064,308	12,40	13 197
Soudržná fasáda							727
			Výměra nad soklem	m2	63,882	47%	-
			Sokl	m2	0,996	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	6,488	112,00	727
Ostatní							423
		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	7,150	59,10	423
Přesuny							44 028
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,717	266,00	1 787
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	20,151	383,50	7 728
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,717	383,50	2 576
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	53,736	42,70	2 295
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,717	1 160,80	7 797
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	67,170	40,60	2 727
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	6,717	986,60	6 627

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	10,761	696,50	7 495
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	10,761	464,30	4 996
Odpočet							- 54 242
01_SErf.01: Obnova jednovrstvých omítek na režném zdivu							- 2 792
368.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-11,190	69,60	- 779
372.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-11,190	179,90	- 2 013
02_SErf.02: Obnova omítky soklu na režném zdivu							- 1 914
375.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-3,790	69,60	- 264
378.	B	622113RR01	křížový podhoz nastavovanou vápennou omítkou (tras do 10%)	m2	-3,790	104,50	- 396
379.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-3,790	150,90	- 572
380.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-3,790	179,90	- 682
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 33 105
383.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-15,152	69,60	- 1 055
384.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-24,178	87,10	- 2 106
385.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-80,030	162,50	- 13 005
386.	B	622311RR02	dle potřeby přepěnování povrchu vápennou kaší	m2	-80,030	203,10	- 16 254
387.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-3,808	179,90	- 685
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hlubkovým poškozením							- 15 046
390.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-44,700	69,60	- 3 111
391.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-44,700	87,10	- 3 893
393.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-44,700	179,90	- 8 042
05_SErf.05: Obnova soklových omítek s povrchovým poškozením							- 670
396.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-1,190	69,60	- 83
398.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-1,190	162,50	- 193
399.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-1,190	150,90	- 180
400.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-1,190	179,90	- 214
Přesuny							- 716
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,617	696,50	- 430
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-0,617	464,30	- 286
VRN							7 794
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	1 558,88	1 559
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	1 558,88	1 559
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	1 558,88	1 559
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	1 558,88	1 559
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	1 558,88	1 559

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P09**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							320 520
ROZPOČET							305 257
Přípočet							392 675
			Nad soklem		159,17		-
			Sokl		38,51		-
Nesoudržná fasáda							309 064
			Výměra nad soklem	m2	84,360	53%	-
			Sokl	m2	30,808	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	86,858	217,00	18 848
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	67,732	217,00	14 698
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	28,972	133,50	3 868
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	115,168	145,00	16 699
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	115,168	12,40	1 428
66.	B	622985RR02	trhlíny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	57,584	238,00	13 705
		602011105R00.1	Postřík na stěnách vápenný, ručně	m2	115,168	115,94	13 353
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	76,402	383,10	29 270
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	76,402	383,10	29 270
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 3. vrstva	m2	40,452	383,10	15 497
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	84,360	464,00	39 143
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 1. vrstva	m2	19,640	383,10	7 524
		319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva příděním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	9,820	432,50	4 247
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 2. vrstva	m2	19,640	383,10	7 524
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 3. vrstva	m2	19,640	383,10	7 524
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 4. vrstva	m2	19,640	383,10	7 524
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 5. vrstva	m2	19,640	383,10	7 524
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	30,808	464,00	14 295
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 20 dní, 2x denně	m2	4 606,720	12,40	57 123
Soudržná fasáda							924
			Výměra nad soklem	m2	74,810	47%	-
			Sokl	m2	7,702	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	8,251	112,00	924
Ostatní							16 437
		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	0,960	59,10	57
			Provizorní žlab - montáž, demontáž, manipulace	bm	14,000	650,00	9 100
			Provizorní svod (14bm) - montáž, demontáž, manipulace	kpl	1,000	7 280,00	7 280
Přesuny							66 250
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,121	266,00	2 426
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	27,363	383,50	10 494
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,121	383,50	3 498
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	72,968	42,70	3 116
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,121	1 160,80	10 588

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	91,210	40,60	3 703
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	9,121	986,60	8 999
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	20,182	696,50	14 057
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	20,182	464,30	9 371
Odpočet							- 87 418
02_SErf.02: Obnova omítku soklu na režném zdivu							- 14 294
415.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-28,310	69,60	- 1 970
418.	B	622113RR01	křížový podhoz nastavovanou vápennou omítkou (tras do 10%)	m2	-28,310	104,50	- 2 958
419.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-28,310	150,90	- 4 272
420.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-28,310	179,90	- 5 093
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 52 877
423.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-40,708	69,60	- 2 833
424.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-40,708	87,10	- 3 546
425.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-123,220	162,50	- 20 023
426.	B	622311RR02	dle potřeby přepěnování povrchu vápennou kaší	m2	-123,220	203,10	- 25 026
427.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-8,052	179,90	- 1 449
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 12 101
430.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-35,950	69,60	- 2 502
431.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-35,950	87,10	- 3 131
433.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-35,950	179,90	- 6 467
05_SErf.05: Obnova soklových omítek s povrchovým poškozením							- 5 742
436.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-10,200	69,60	- 710
438.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-10,200	162,50	- 1 658
439.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-10,200	150,90	- 1 539
440.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-10,200	179,90	- 1 835
Přesuny							- 2 405
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-2,072	696,50	- 1 443
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-2,072	464,30	- 962
VRN							15 263
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	3 052,57	3 053
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	3 052,57	3 053
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	3 052,57	3 053
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	3 052,57	3 053
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkové chráněných prostor	%	1,0	3 052,57	3 053

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P10**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							267 940
ROZPOČET							255 181
Přípočet							332 782
			Nad soklem		165,59		-
			Sokl		13,86		-
Nesoudržná fasáda							257 856
			Výměra nad soklem	m2	87,763	53%	-
			Sokl	m2	11,088	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	75,651	217,00	16 416
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	63,352	217,00	13 747
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	31,319	133,50	4 181
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	98,851	145,00	14 333
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	98,851	12,40	1 226
66.	B	622985RR02	trhlíny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	49,426	238,00	11 763
		602011105R00.1	Postřík na stěnách vápenný, ručně	m2	98,851	115,94	11 461
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	79,483	383,10	30 450
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	70,143	383,10	26 872
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 3. vrstva	m2	45,523	383,10	17 440
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	87,763	464,00	40 722
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 1. vrstva	m2	7,069	383,10	2 708
		319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva příděním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	3,535	432,50	1 529
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 2. vrstva	m2	7,069	383,10	2 708
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 3. vrstva	m2	7,069	383,10	2 708
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 4. vrstva	m2	7,069	383,10	2 708
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 5. vrstva	m2	7,069	383,10	2 708
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	11,088	464,00	5 145
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 20 dní, 2x denně	m2	3 954,040	12,40	49 030
Soudržná fasáda							903
			Výměra nad soklem	m2	77,827	47%	-
			Sokl	m2	2,772	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	8,060	112,00	903
Ostatní							16 401
		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	0,350	59,10	21
			Provizorní žlab - montáž, demontáž, manipulace	bm	14,000	650,00	9 100
			Provizorní svod (14bm) - montáž, demontáž, manipulace	kpl	1,000	7 280,00	7 280
Přesuny							57 623
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,201	266,00	2 181
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	24,603	383,50	9 435
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,201	383,50	3 145
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	65,608	42,70	2 801
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,201	1 160,80	9 520

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	82,010	40,60	3 330
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	8,201	986,60	8 091
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	16,471	696,50	11 472
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	16,471	464,30	7 647
Odpočet							- 77 602
01_SErf.01: Obnova jednovrstvých omítek na režném zdivu							- 2 330
455.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-9,340	69,60	- 650
459.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-9,340	179,90	- 1 680
02_SErf.02: Obnova omítky soklu na režném zdivu							- 6 998
462.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-13,860	69,60	- 965
465.	B	622113RR01	křížový podhoz nastavovanou vápennou omítkou (tras do 10%)	m2	-13,860	104,50	- 1 448
466.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-13,860	150,90	- 2 091
467.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-13,860	179,90	- 2 493
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 55 459
470.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-41,691	69,60	- 2 902
471.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-41,691	87,10	- 3 631
472.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-122,290	162,50	- 19 872
473.	B	622311RR02	dle potřeby přepěnování povrchu vápennou kaší	m2	-122,290	203,10	- 24 837
474.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-23,439	179,90	- 4 217
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hlubkovým poškozením							- 11 431
477.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-33,960	69,60	- 2 364
478.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-33,960	87,10	- 2 958
480.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-33,960	179,90	- 6 109
Přesuny							- 1 384
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-1,192	696,50	- 830
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-1,192	464,30	- 553
VRN							12 759
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	2 551,81	2 552
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	2 551,81	2 552
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	2 551,81	2 552
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	2 551,81	2 552
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	2 551,81	2 552

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P11a**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							338 352
ROZPOČET							322 240
Přípočet							443 100
			<i>Nad soklem</i>		299,12	-	-
			<i>Sokl</i>		20,19	-	-
Nesoudržná fasáda							331 690
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	158,534	53%	-
			<i>Sokl</i>	m2	16,152	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	154,596	217,00	33 547
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	133,785	217,00	29 031
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	48,989	133,50	6 540
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	174,686	145,00	25 329
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	174,686	12,40	2 166
66.	B	622985RR02	trhliny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	87,343	238,00	20 788
		602011105R00.1	Postřik na stěnách vápenný, ručně	m2	174,686	115,94	20 253
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	137,838	383,10	52 806
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	20,618	383,10	7 899
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	158,534	464,00	73 560
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 1. vrstva	m2	10,297	383,10	3 945
		319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	5,149	432,50	2 227
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 2. vrstva	m2	10,297	383,10	3 945
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 3. vrstva	m2	10,297	383,10	3 945
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 4. vrstva	m2	10,297	383,10	3 945
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 5. vrstva	m2	10,297	383,10	3 945
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	16,152	464,00	7 495
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 7 dní, 2x denně	m2	2 445,604	12,40	30 325
Soudržná fasáda							1 620
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	140,586	47%	-
			<i>Sokl</i>	m2	4,038	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	14,462	112,00	1 620
Ostatní							4 048
		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	68,490	59,10	4 048
Přesuny							105 742
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,014	266,00	4 526
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	51,042	383,50	19 575
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,014	383,50	6 525
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	136,112	42,70	5 812
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,014	1 160,80	19 750
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	170,140	40,60	6 908
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	17,014	986,60	16 786
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	22,279	696,50	15 517

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	22,279	464,30	10 344
Odpočet							- 120 859
01_SErf.01: Obnova jednovrstvých omítek na režném zdivu							- 1 432
495.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-5,740	69,60	- 400
499.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-5,740	179,90	- 1 033
02_SErf.02: Obnova omítku soklu na režném zdivu							- 7 245
502.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-14,350	69,60	- 999
505.	B	622113RR01	křížový podhoz nastavovanou vápennou omítkou (tras do 10%)	m2	-14,350	104,50	- 1 500
506.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-14,350	150,90	- 2 165
507.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-14,350	179,90	- 2 582
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 87 701
510.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-25,796	69,60	- 1 795
511.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-25,796	87,10	- 2 247
512.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-170,420	162,50	- 27 693
513.	B	622311RR02	dle potřeby přepěnování povrchu vápennou kaší	m2	-170,420	203,10	- 34 612
514.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-118,694	179,90	- 21 353
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 19 268
517.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-122,960	69,60	- 8 558
518.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-122,960	87,10	- 10 710
05_SErf.05: Obnova soklových omítek s povrchovým poškozením							- 3 287
523.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-5,840	69,60	- 406
525.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-5,840	162,50	- 949
526.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-5,840	150,90	- 881
527.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-5,840	179,90	- 1 051
Přesuny							- 1 926
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-1,659	696,50	- 1 155
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-1,659	464,30	- 770
VRN							16 112
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	3 222,40	3 222
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	3 222,40	3 222
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	3 222,40	3 222
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	3 222,40	3 222
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	3 222,40	3 222

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P11b**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							12 169
ROZPOČET							11 590
Přípočet							17 808
			Nad soklem		22,02	-	-
			Sokl		0	-	-
Nesoudržná fasáda							15 991
			Výměra nad soklem	m2	11,671	53%	-
			Sokl	m2	0,000	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	0,601	217,00	130
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	0,500	217,00	109
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	3,501	133,50	467
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	11,671	145,00	1 692
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	11,671	12,40	145
66.	B	622985RR02	trhlíny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	5,836	238,00	1 389
		602011105R00.1	Postřík na stěnách vápenný, ručně	m2	11,671	115,94	1 353
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	4,260	383,10	1 632
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	4,260	383,10	1 632
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	11,671	464,00	5 415
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 7 dní, 2x denně	m2	163,394	12,40	2 026
Soudržná fasáda							116
			Výměra nad soklem	m2	10,349	47%	-
			Sokl	m2	0,000	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	1,035	112,00	116
Ostatní							100
		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1,690	59,10	100
Přesuny							1 602
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,065	266,00	17
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,195	383,50	75
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,065	383,50	25
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,520	42,70	22
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,065	1 160,80	75
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	0,650	40,60	26
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,065	986,60	64
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,117	696,50	778
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,117	464,30	519
Odpočet							- 6 219
01_SErf.01: Obnova jednovrstvých omítek na rezném zdivu							- 223
542.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-0,721	69,60	- 50
546.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-0,959	179,90	- 173
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 5 828
549.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-9,390	69,60	- 654

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
550.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-0,601	87,10	- 52
551.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-9,390	162,50	- 1 526
552.	B	622311RR02	dle potřeby přepénování povrchu vápennou kaší	m2	-9,390	203,10	- 1 907
553.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-9,390	179,90	- 1 689
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 109
556.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-1,560	69,60	- 109
Přesuny							- 59
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,051	696,50	- 36
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-0,051	464,30	- 24
VRN							580
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	115,90	116
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	115,90	116
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	115,90	116
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	115,90	116
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	115,90	116

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P12**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							14 159
ROZPOČET							13 485
Přípočet							18 172
			<i>Nad soklem</i>		10,16	-	-
			<i>Sokl</i>		1,13	-	-
Nesoudržná fasáda							14 385
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	5,385	53%	-
			<i>Sokl</i>	m2	0,904	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	5,159	217,00	1 120
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	4,323	217,00	938
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	2,022	133,50	270
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	6,289	145,00	912
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	6,289	12,40	78
66.	B	622985RR02	trhlíny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	3,145	238,00	748
		602011105R00.1	Postřik na stěnách vápenný, ručně	m2	6,289	115,94	729
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	4,877	383,10	1 868
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	4,877	383,10	1 868
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 3. vrstva	m2	1,607	383,10	616
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	5,385	464,00	2 499
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 1. vrstva	m2	0,576	383,10	221
		319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva příděním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	0,288	432,50	125
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 2. vrstva	m2	0,576	383,10	221
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 3. vrstva	m2	0,576	383,10	221
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 4. vrstva	m2	0,576	383,10	221
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 5. vrstva	m2	0,576	383,10	221
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	0,904	464,00	419
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 7 dní, 2x denně	m2	88,046	12,40	1 092
Soudržná fasáda							56
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	4,775	47%	-
			<i>Sokl</i>	m2	0,226	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	0,500	112,00	56
Přesuny							3 731
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,559	266,00	149
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,677	383,50	643
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,559	383,50	214
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,472	42,70	191
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,559	1 160,80	649
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	5,590	40,60	227
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,559	986,60	552
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,953	696,50	664
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,953	464,30	442

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Odpočet							- 4 687
02_SErf.02: Obnova omítku soklu na rezném zdivu							- 571
567.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-1,130	69,60	- 79
570.	B	622113RR01	křížový podhoz nastavovanou vápennou omítkou (tras do 10%)	m2	-1,130	104,50	- 118
571.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-1,130	150,90	- 171
572.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-1,130	179,90	- 203
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 2 923
575.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-1,889	69,60	- 131
576.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-1,889	87,10	- 165
577.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-6,890	162,50	- 1 120
578.	B	622311RR02	dle potřeby přepěnování povrchu vápennou kaší	m2	-6,890	203,10	- 1 399
579.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-0,601	179,90	- 108
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 1 101
582.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-3,270	69,60	- 228
583.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-3,270	87,10	- 285
585.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-3,270	179,90	- 588
Přesuny							- 93
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,080	696,50	- 56
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-0,080	464,30	- 37
VRN							674
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	134,85	135
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	134,85	135
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	134,85	135
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	134,85	135
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	134,85	135

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P13**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							192 353
ROZPOČET							183 193
Přípočet							251 211
			<i>Nad soklem</i>		184,98		-
			<i>Sokl</i>		8,64		-
Nesoudržná fasáda							189 026
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	98,039	53%	-
			<i>Sokl</i>	m2	6,912	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	85,691	217,00	18 595
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	73,937	217,00	16 044
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	28,792	133,50	3 844
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	104,951	145,00	15 218
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	104,951	12,40	1 301
66.	B	622985RR02	trhlíny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	52,476	238,00	12 489
		602011105R00.1	Postřík na stěnách vápenný, ručně	m2	104,951	115,94	12 168
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	74,440	383,10	28 518
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	11,850	383,10	4 540
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	98,039	464,00	45 490
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 1. vrstva	m2	4,406	383,10	1 688
		319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	2,203	432,50	953
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 2. vrstva	m2	4,406	383,10	1 688
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 3. vrstva	m2	4,406	383,10	1 688
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 4. vrstva	m2	4,406	383,10	1 688
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 5. vrstva	m2	4,406	383,10	1 688
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	6,912	464,00	3 207
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 7 dní, 2x denně	m2	1 469,314	12,40	18 219
Soudržná fasáda							993
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	86,941	47%	-
			<i>Sokl</i>	m2	1,728	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	8,867	112,00	993
Ostatní							2 086
		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	35,300	59,10	2 086
Přesuny							59 105
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,418	266,00	2 505
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	28,254	383,50	10 835
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,418	383,50	3 612
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	75,344	42,70	3 217
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,418	1 160,80	10 932
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	94,180	40,60	3 824
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,418	986,60	9 292
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	12,825	696,50	8 933

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	12,825	464,30	5 955
Odpočet							- 68 017
01_SErf.01: Obnova jednovrstvých omítek na režném zdivu							- 3 580
603.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-14,350	69,60	- 999
607.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-14,350	179,90	- 2 582
02_SErf.02: Obnova omítku soklu na režném zdivu							- 2 479
610.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-4,910	69,60	- 342
613.	B	622113RR01	křížový podhoz nastavovanou vápennou omítkou (tras do 10%)	m2	-4,910	104,50	- 513
614.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-4,910	150,90	- 741
615.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-4,910	179,90	- 883
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 46 856
618.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-5,021	69,60	- 349
619.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-5,021	87,10	- 437
620.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-93,690	162,50	- 15 225
621.	B	622311RR02	dle potřeby přepěnování povrchu vápennou kaší	m2	-93,690	203,10	- 19 028
622.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-65,679	179,90	- 11 816
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 12 056
625.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-76,940	69,60	- 5 355
626.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-76,940	87,10	- 6 701
05_SErf.05: Obnova soklových omítek s povrchovým poškozením							- 2 100
631.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-3,730	69,60	- 260
633.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-3,730	162,50	- 606
634.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-3,730	150,90	- 563
635.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-3,730	179,90	- 671
Přesuny							- 946
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,815	696,50	- 568
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-0,815	464,30	- 378
VRN							9 160
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	1 831,93	1 832
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	1 831,93	1 832
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	1 831,93	1 832
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	1 831,93	1 832
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	1 831,93	1 832

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P23**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							30 827
ROZPOČET							29 359
Přípočet							35 554
			<i>Nad soklem</i>		2,07		-
			<i>Sokl</i>		11,94		-
Nesoudržná fasáda							28 008
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	1,097	53%	-
			<i>Sokl</i>	m2	9,552	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	10,289	217,00	2 233
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	6,723	217,00	1 459
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	0,137	133,50	18
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	10,649	145,00	1 544
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	10,649	12,40	132
66.	B	622985RR02	trhliny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	5,325	238,00	1 267
		602011105R00.1	Postřík na stěnách vápenný, ručně	m2	10,649	115,94	1 235
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	0,634	383,10	243
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	0,140	383,10	54
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 3. vrstva	m2	0,140	383,10	54
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	1,097	464,00	509
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 1. vrstva	m2	6,089	383,10	2 333
		319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva příděním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	3,045	432,50	1 317
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 2. vrstva	m2	6,089	383,10	2 333
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 3. vrstva	m2	6,089	383,10	2 333
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 4. vrstva	m2	6,089	383,10	2 333
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 5. vrstva	m2	6,089	383,10	2 333
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	9,552	464,00	4 432
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 7 dní, 2x denně	m2	149,086	12,40	1 849
Soudržná fasáda							38
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	0,973	47%	-
			<i>Sokl</i>	m2	2,388	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	0,336	112,00	38
Ostatní							548
		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	9,280	59,10	548
Přesuny							6 960
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,004	266,00	267
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,012	383,50	1 155
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,004	383,50	385
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,032	42,70	343
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,004	1 160,80	1 165
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	10,040	40,60	408
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,004	986,60	991

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,935	696,50	1 348
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,935	464,30	898
Odpočet							- 6 195
01_SErf.01: Obnova jednovrstvých omítek na režném zdivu							- 90
1 034.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-0,360	69,60	- 25
1 038.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-0,360	179,90	- 65
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 3 597
1 041.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-4,089	69,60	- 285
1 042.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-4,089	87,10	- 356
1 043.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-7,450	162,50	- 1 211
1 044.	B	622311RR02	dle potřeby přepénování povrchu vápennou kaší	m2	-7,450	203,10	- 1 513
1 045.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-1,291	179,90	- 232
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 576
1 048.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-1,710	69,60	- 119
1 049.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-1,710	87,10	- 149
1 051.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-1,710	179,90	- 308
05_SErf.05: Obnova soklových omítek s povrchovým poškozením							- 1 720
1 054.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-4,490	69,60	- 313
1 056.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-4,490	162,50	- 730
1 057.	B	622325RR02	doplnění jednovrstvou hlazenou nastavovanou vápennou omítkou s ostřivem a trasem (do 10%) do úrovně - navazující omítky	m2	-4,490	150,90	- 678
Přesuny							- 214
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,184	696,50	- 128
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-0,184	464,30	- 85
VRN							1 468
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveníště	%	1,0	293,59	294
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	293,59	294
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	293,59	294
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	293,59	294
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkové chráněných prostor	%	1,0	293,59	294

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **13**

Název: **Změna provedení fasády P24**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							20 531
ROZPOČET							19 553
Přípočet							26 073
			<i>Nad soklem</i>		12,67	-	-
			<i>Sokl</i>		2,1	-	-
Nesoudržná fasáda							20 184
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	6,715	53%	-
			<i>Sokl</i>	m2	1,680	80%	-
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách	m2	8,395	217,00	1 822
		978015291R00.1	Snímání omítek vnějších po vrstvách - 2. vrstva	m2	7,153	217,00	1 552
93.	B	622629RR01	konsolidování stávajících omítek organokřemičitým prostředkem	m2	2,771	133,50	370
		216904212R01	Očištění stlačeným vzduchem	m2	8,395	145,00	1 217
		622401941R00	Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn	m2	8,395	12,40	104
66.	B	622985RR02	trhlíny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnit maltou 1/2 výměry	m2	4,198	238,00	999
		602011105R00.1	Postřik na stěnách vápenný, ručně	m2	8,395	115,94	973
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 1. vrstva	m2	6,082	383,10	2 330
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 2. vrstva	m2	6,082	383,10	2 330
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou - 3. vrstva	m2	2,222	383,10	851
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	6,715	464,00	3 116
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 1. vrstva	m2	1,071	383,10	410
		319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva příděním do tl. 8 cm - plentování 1/2 plochy	m2	0,536	432,50	232
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 2. vrstva	m2	1,071	383,10	410
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 3. vrstva	m2	1,071	383,10	410
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 4. vrstva	m2	1,071	383,10	410
67.	B	622325RR01	doplnění jednovrstvou hlazenou vápennou omítkou (sokl) - 5. vrstva	m2	1,071	383,10	410
		622421131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	1,680	464,00	780
		622401941R01	Příplatek za kropení omítek vnějších stěn - 7 dní, 2x denně	m2	117,530	12,40	1 457
Soudržná fasáda							71
			<i>Výměra nad soklem</i>	m2	5,955	47%	-
			<i>Sokl</i>	m2	0,420	20%	-
		622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - 10% plochy	m2	0,638	112,00	71
Přesuny							5 817
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,917	266,00	244
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,751	383,50	1 055
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,917	383,50	352
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,336	42,70	313
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,917	1 160,80	1 064
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	9,170	40,60	372
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,917	986,60	905
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,302	696,50	907
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,302	464,30	605

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Odpočet							- 6 520
03_SErf.03: Obnova jednovrstvých omítek s povrchovým poškozením							- 5 152
1 073.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-4,535	69,60	- 316
1 074.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-4,535	87,10	- 395
1 075.	B	622985RR01	trhliny ve stávající omítce vytmelit	m2	-10,910	162,50	- 1 773
1 076.	B	622311RR02	dle potřeby přepěnování povrchu vápennou kaší	m2	-10,910	203,10	- 2 216
1 077.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-2,515	179,90	- 452
04_SErf.04: Obnova jednovrstvých omítek s hloubkovým poškozením							- 1 299
1 080.	B	622099RR01	mechanické parní očištění ploch včetně porostů a řas	m2	-3,860	69,60	- 269
1 081.	B	622099RR04	odstranění zbytků nesoudržných malt a nátěrů	m2	-3,860	87,10	- 336
1 083.	B	622311RR01	přechody omítek dotmelit a přebrousit	m2	-3,860	179,90	- 694
Přesuny							- 68
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,059	696,50	- 41
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-0,059	464,30	- 27
VRN							978
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	195,53	196
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	195,53	196
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	195,53	196
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	195,53	196
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkové chráněných prostor	%	1,0	195,53	196

ZMĚNOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL: 14
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468	
název ZL: Změnový list č. 14 - Odpočty v interiérech dotčené st. objekty: SO 01		

předmět změny:

Předmětem změny je odpočet nerealizované samonosné truhlářsky zpracované koupelnové stěny a zařízení předmětů koupelny v objektu Míčovny a dále odečet duplicitních položek topných kabelů z rozpočtu objektu Restaurátorské dílny.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu prací došlo ke změně v technickém řešení konceptu koupelny Míčovny z důvodu úspor a menších finančních nákladů na stavební realizaci místnosti.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Rozhodnutí bylo odsouhlaseno až na základě komisionálního posouzení z důvodu nutnosti úspor v rámci projektu obnovy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nerelevantní.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 5 ZZVZ,

záporná hodnota změny	bez DPH	-474 234,00	Kč
	21%DPH	-99 589,14	Kč
	celkem	-573 823,14	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-474 234,00	Kč
	21%DPH	-99 589,14	Kč
	celkem	-573 823,14	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:

Souhlasím s řešením.

vyjádření TDI:

Souhlasím s řešením.

vyjádření objednatele:

Stavební práce byly změněny z důvodu úspory finančních nákladů za realizaci.

vyjádření orgánů památkové péče:

Není v gesci památkové péče

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet

za zhotovitele:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **14**

Název: **Odpočty interier**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							- 474 234
ROZPOČET							- 451 652
Míčovna							- 328 495
Prvky							- 328 495
178.	SP	4.XN-2-05	Samonosná truhlářsky zpracovaná koupelnová stěna k osazení zařizovacích předmětů - 2x umyvadlo, 1x - vana, 1x sprchový kout, keramický obklad, skleněné pevné police, skleněná mozaika, zrcadla, š = 1260 / mm, d = 1920 mm, v = 3200 mm, nový prvek, podrobný popis viz projektová dokumentace - D.1.1.c.1.5_OSTATNI_PRVKY	kus	- 1,0	328 495,00	- 328 495
Restaurátorská dílna							- 123 157
Vytápění - duplicitní položky							- 123 157
460.	SP	VYT_018	2-žilový topný kabel - výkon 20W/m - délka 65m	ks	- 1,0	7 544,90	- 7 545
461.	SP	VYT_019	2-žilový topný kabel - výkon 20W/m - délka 118m	ks	- 2,0	13 697,00	- 27 394
462.	SP	VYT_020	2-žilový topný kabel - výkon 20W/m - délka 102m	ks	- 1,0	11 839,70	- 11 840
463.	SP	VYT_021	2-žilový topný kabel - výkon 20W/m - délka 204m	ks	- 2,0	23 679,50	- 47 359
464.	SP	VYT_022	Fixační prvky topných kabelů - příchytka, lepicí páska	soubor	- 1,0	29 019,00	- 29 019
VRN							- 22 583
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	- 4 516,52	- 4 517
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	- 4 516,52	- 4 517
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordináční činnost	%	1,0	- 4 516,52	- 4 517
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	- 4 516,52	- 4 517
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	- 4 516,52	- 4 517

ZMĚNOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUĎEJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL:
smlouva:	Č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	15
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468	

název ZL:	Změnový list č. 15 - Restaurátorské práce II. etapa
dotčené st.	SO 01
objekty:	

předmět změny: Předmětem změny je zajištění restaurátorského dozoru a restaurátorských prací, osobou s příslušným povolením Ministerstva kultury ČR na restaurování kulturních památek. Jedná se o fasády (P11a, P12, P13, P08, P09, P10, P11b, P02 - P07)
zdůvodnění nezbytnosti změny: Rozsah opravy fasády a náročnost se ukázaly být výrazně vyšší, než předpokládal zpracovatel PD, který v době zpracování PD nemohl provést detailní průzkum. Po konzultaci mezi zástupci NPÚ, DOSS, AD, restaurátorského dozoru, investora a technického dozoru stavby bylo rozhodnuto o nutnosti provedení restaurátorských zásahů na historických nálezech viz. přílohy. Restaurátor zajišťuje dohled nad snímanými vrstvami, dočistí, fixuje a tmelí jednotlivé nálezy gotických a renesančních vrstev.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Teprve po očištění stěn fasád a po detailním posouzení rozsahu a charakteru poruch omítkových vrstev bylo možno určit přesně rozsah oprav omítek a technologii opravy omítek, včetně restaurátorských zásahů na náleзовých situacích.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů, neboť by nebylo možné provést kompletní práci. Prováděné restaurátorské práce přímo souvisejí se snímáním v řemeslném režimu. Restaurátor zároveň dohlížel na provádění nanášení omítkových vrstev, jejich konečnou úpravu, či přechody na dochované omítkové vrstvy bez úprav.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	2 156 658,00	Kč
	21%DPH	452 898,18	Kč
	celkem	2 609 556,18	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	2 156 658,00	Kč
	21%DPH	452 898,18	Kč
	celkem	2 609 556,18	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD: Souhlasím s návrhem bez výhrad.
vyjádření TDI: Souhlasím s návrhem postupu předloženým restaurátory.
vyjádření objednatele: Jedná se o změnu související se zachováním kulturně-historických hodnot fasád.
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasím, práce jsou prováděny restaurátorem s příslušnou licencí.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP
příloha č. 2	Situční nákres fasád
příloha č. 3	Podklady restaurátora - volná složka (5x náleзовá zpráva)

za zhotovitele:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **15**

Název: **Restaurátorské práce II**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							2 156 658
ROZPOČET							2 053 960
Západní křídlo a Mičovna (P11a - část, P12, P13)							410 480
			Snímání omítek nad vrstvou s nálezy	m2	44,0	1 730,00	76 120
			Čištění	m2	37,0	810,00	29 970
			Zpevnění omítek - fixáž	m2	37,0	1 840,00	68 080
			Zajišťující tmely	m2	37,0	1 380,00	51 060
			Náročnější partie - kolem nálezů	m2	1,0	4 030,00	4 030
			Dozory nad prováděním prací	dni	14,0	11 180,00	156 520
			Restaurátorská zpráva	kpl	1,0	24 700,00	24 700
Vlčkova věž (P08, P09, P10, P11a - část, P11b)							558 420
			Snímání omítek nad vrstvou s nálezy	m2	70,0	1 730,00	121 100
			Čištění	m2	58,0	810,00	46 980
			Zpevnění omítek - fixáž	m2	58,0	1 840,00	106 720
			Zajišťující tmely	m2	58,0	1 380,00	80 040
			Dozory nad prováděním prací	dni	16,0	11 180,00	178 880
			Restaurátorská zpráva	kpl	1,0	24 700,00	24 700
Jižní fasáda - P02 - P07							731 620
			Snímání omítek nad vrstvou s nálezy	m2	84,0	1 730,00	145 320
			Čištění	m2	70,0	810,00	56 700
			Zpevnění omítek - fixáž	m2	70,0	1 840,00	128 800
			Zajišťující tmely	m2	70,0	1 380,00	96 600
			Dozory nad prováděním prací	dni	25,0	11 180,00	279 500
			Restaurátorská zpráva	kpl	1,0	24 700,00	24 700
Ostatní							353 440
			Odběr vzorku, laboratoř - Mičovna, západní křídlo	kpl	3,0	5 180,00	15 540
			Statigrafická sonda - Mičovna, západní křídlo	kpl	3,0	4 370,00	13 110
			Restaurátorský průzkum - Mičovna, západní křídlo	kpl	1,0	40 710,00	40 710
			Odběr vzorku, laboratoř - Vlčkova věž	kpl	3,0	5 180,00	15 540
			Statigrafická sonda - Vlčkova věž	kpl	3,0	4 370,00	13 110
			Restaurátorský průzkum - Vlčkova věž	kpl	1,0	40 710,00	40 710
			Odběr vzorku, laboratoř - Východní fasáda	kpl	3,0	5 180,00	15 540
			Statigrafická sonda - Východní fasáda	kpl	3,0	4 370,00	13 110
			Restaurátorský průzkum - Východní fasáda	kpl	1,0	40 710,00	40 710
			Odběr vzorku, laboratoř - Jižní fasáda P02 - P07	kpl	3,0	5 180,00	15 540
			Statigrafická sonda - Jižní fasáda P02 - P07	kpl	3,0	4 370,00	13 110
			Restaurátorský průzkum - Jižní fasáda P02 - P07	kpl	1,0	40 710,00	40 710
			Restaurátorské zprávy z I. Etapy	kpl	4,0	19 000,00	76 000
VRN							102 698
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	20 539,60	20 540
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	20 539,60	20 540
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	20 539,60	20 540
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	20 539,60	20 540
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	20 539,60	20 540

ZMĚNOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL:
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	16
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468	

název ZL:	Změnový list č. 16 - Zřízení horolezeckého úvazu pro práce ve výškách
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:

Předmětem změnového listu je zřízení horolezeckého úvazu pro fasádu P01, P02 a P07.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Horolezecké úvazy je nutné zřídit na straně skalního ostrohu jižního svahu Horního zámku. Tato úprava je nezbytná z důvodu zajištění bezpečnosti při kácení, stavbě lešení a dalších pracích jak v současné době, tak z důvodu zabezpečení údržbových prací v budoucnosti.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

O realizaci horolezeckých úvazů bylo rozhodnuto dodatečně, neboť terén nebyl v době přípravy PD z bezpečnostních důvodů přístupný.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů - výškové a horolezecké práce jsou rizikové a jejich samostatné zadání by bylo z důvodu zabezpečení BOZP stavby velice nevhodné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4 ZZVZ, změna negeneruje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	163 170,00	Kč
	21%DPH	34 265,70	Kč
	celkem	197 435,70	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	163 170,00	Kč
	21%DPH	34 265,70	Kč
	celkem	197 435,70	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:
Souhlasím.

vyjádření TDI:
Souhlasím.

vyjádření objednatele:
Souhlasím.

vyjádření orgánů památkové péče:
Souhlasím.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP
příloha č. 2	Fotodokumentace

za zhotovitele:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **16**

Název: **Horolezecké úvazy pro fasády JIH**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							163 170
ROZPOČET							155 400
Horolezecké úvazy							155 400
Fasáda P01							48 100
		945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	13,0	3 700,00	48 100
Fasády P02 - P07							107 300
		945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	29,0	3 700,00	107 300
VRN							7 770
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	1 554,00	1 554
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	1 554,00	1 554
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	1 554,00	1 554
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	1 554,00	1 554
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	1 554,00	1 554

ZMĚNOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUĎEJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku “		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL: 17
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky , IČ: 25606468	
název ZL:	Změnový list č. 17 - Zemní práce pro teplovod	
dotčené st.	SO 01	
objekty:		

předmět změny: Předmětem změny je navýšení rozsahu díla o realizaci výkopu pro teplovod tepelného čerpadla. Teplovod je veden od technické místnosti Míčovny k základu tepelného čerpadla.
zdůvodnění nezbytnosti změny: V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změně typu vytápění prostor pro správu zámku v objektu Míčovny z litinových článkových otopných těles s elektrickou topnou tyčí a elektrických přímotopných kachlových kamen na teplovodní vytápění tepelným čerpadlem. V rámci této změny je realizován výkop a zásyp teplovodu na třetím nádvoří od technické místnosti k samotnému základu tepelného čerpadla. Změna topného systému byla zvolena z důvodu nižších provozních nákladů a snížení výdajů za elektřinu.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Ke změně dochází z důvodu vývoje cen na trhu za energie obecně, kdy dochází k jejich velkému nárustu. Při přípravě projektové dokumentace byla cenová hladina na mnohem nižší úrovni. Provoz přímotopné topné soustavy se stal ekonomicky silně neefektivní.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací bylo provedeno z důvodu změny systému teplovodního vytápění a výhodnější finanční nabídky za jeho provedení.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4 ZZVZ,

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	81 258,00	Kč
	21%DPH	17 064,18	Kč
	celkem	98 322,18	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	81 258,00	Kč
	21%DPH	17 064,18	Kč
	celkem	98 322,18	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD: Souhlasím.
vyjádření TDI: Souhlasím s řešením.
vyjádření objednatele: Souhlasím.
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasím, prováděno pod dohledem archeologa.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet

za zhotovitele:	XXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **17**

Název: **Zemní práce pro teplovod**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							81 258
ROZPOČET							77 388
Výkop pro teplovod a kanalizaci							77 388
Zemní práce - teplovod							54 193
		132201210.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,048	627,00	3 792
		139601103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,592	2 230,00	5 780
		138501201.R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	1,728	6 455,00	11 154
		130001101.R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,592	921,00	2 387
		174101102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,96	636,00	611
		175101101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	4,8	1 556,00	7 469
			Provedení základů včetně ochrání sítí	kpl	1,0	18 000,00	18 000
			Provedení ručních sond	ks	2,0	2 500,00	5 000
Zemní práce - kanalizace							12 209
		139601103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,260	2 230,00	9 500
		174101102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,26	636,00	2 709
Přesuny							10 986
11.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,568	1 160,80	6 463
12.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	55,68	40,60	2 261
1.	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,568	406,30	2 262
VRN							3 869
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	773,88	774
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	773,88	774
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	773,88	774
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	773,88	774
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	773,88	774

ZMĚNOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL: 18
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468	

název ZL:	Změnový list č. 18 - Změny krovů a střech - jižní a západ bez věží
dotčené st.	SO 01
objekty:	

předmět změny:	
Předmětem změny je rozšíření předmětu díla o tesařské práce nezbytné pro zajištění obnovy krovů jižního a západního křídla horního zámku. Jedná se zejména o doplnění poškozených vazeb, námětků a lokální protézování tesařských prvků. Rozsah vychází ze statického posouzení krovu a návrhu oprav.	
zdůvodnění nezbytnosti změny:	
V době zpracování projektové dokumentace byly konstrukce krovu z části nepřístupné a nebylo možné zjistit přesný rozsah poškozených pozednic, krokví a dalších částí krovu. Po vyklizení, rozkrytí izolací a podlah byl navržen rozsah oprav. Návrh opravy krovu zahrnuje zásahy nezbytné pro stabilizaci konstrukce, nahrazení dožilých nebo výrazně poškozených částí. Bez obnovy krovu nelze položit novou střešní krytinu a stavebně navázat s opravami říms a fasád.	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	
V době zpracování projektové dokumentace byly konstrukce krovu z části nepřístupné a nebylo možné zjistit přesný rozsah poškozených pozednic, krokví a dalších částí krovu. Pro důkladné posouzení stavu krovu bylo nutné provést demontáž krytiny. Při zadání projektové dokumentace se mělo zato, že konstrukce krovu bude poškozena v menším rozsahu.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s obnovou střešního pláště, klempířských prvků není ekonomicky výhodné a časově efektivní zadat samostatně. Existuje zde přímá provázanost s opravou podlah, říms a fasád. Oddělení opravy krovu od zakázky by mělo negativní dopad do záruk za provedené práce.	
zařazení změny dle ZZVZ:	
§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje	

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	1 695 537,00	Kč
	21%DPH	356 062,77	Kč
	celkem	2 051 599,77	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	1 695 537,00	Kč
	21%DPH	356 062,77	Kč
	celkem	2 051 599,77	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:	
Po rozkrytí krytiny a zpřístupnění prostor bylo možné určit přesný rozsah destrukcí krovové konstrukce.	
vyjádření TDI:	
Jedná se o nezbytnou opravu krovu, která je nutná součástí obnovy objektu. Navržené řešení je technicky odpovídající.	
vyjádření objednatele:	
Obnova krovu je nutná, rozsah obnovy krovu se omezuje na nezbytné výměny a zajištění stability krovové konstrukce,	
vyjádření orgánů památkové péče:	
Změna reaguje na skutečný konstrukčně-technický stav dotčené části stavby, který byl jiný, než výchozí předpoklad.	
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1-6	Položkový rozpočet VP (Míčovna, Byt písaře, Západní křídlo, Jižní křídlo, vikýře)
příloha č. 7	Výměry prvků
příloha č. 8	Součet měněných prvků
příloha č. 9	Zákres měněných prvků kčí krovu

za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Rekapitulace změnového listu č. 18

Změny krovů a střech - jižní a západ (bez věží)

Popis	Cena
CELKEM	1 695 537
Míčovna	523 395
Byt písaře	372 613
Západní křídlo	470 095
Jižní křídlo	218 447
Obložení vikýřových oken	110 987

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **18**

Název: **Míčovna**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							523 395
ROZPOČET							498 471
Úpravy krovu							431 891
Konstrukce tesařské							193 292
		762361810R00	Demontáž spádových klínů plochy do 120 cm2	m	71,400	44,60	3 184
<i>51 x 1,4</i>					<i>71,4</i>		
1 483.	SP	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	19,000	231,00	4 389
<i>0,12 x 0,14: 19</i>					<i>19,0</i>		
1 484.	SP	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	4,000	287,90	1 152
<i>0,15 x 0,17: 0</i>					<i>–</i>		
<i>0,16 x 0,18: 2 + 2</i>					<i>4,0</i>		
1 904.	SP	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	16,620	319,20	5 305
<i>0,17 x 0,2: 6,6</i>					<i>6,6</i>		
<i>0,18 x 0,2: 2,42</i>					<i>2,42</i>		
<i>0,19 x 0,22: 2 + 2</i>					<i>4,0</i>		
<i>0,21 x 0,19: 1,95</i>					<i>1,95</i>		
<i>0,22 x 0,18: 1,65</i>					<i>1,65</i>		
1 811.	SP	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	6,270	350,50	2 198
<i>0,2 x 0,26: 1,17</i>					<i>1,17</i>		
<i>0,21 x 0,23: 2,4</i>					<i>2,4</i>		
<i>0,22 x 0,23: 0,9 + 0,9 + 0,9</i>					<i>2,7</i>		
1 801.	SP	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	4,800	97,50	468
<i>0,15 x 0,17: 1,7 + 3,1</i>					<i>4,8</i>		
1 487.	SP	762332941	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 120 cm2	m	71,400	363,30	25 940
<i>Námětky</i>							
<i>0,1 x 0,12: 51 x 1,4</i>							
1 488.	SP	762332942	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 224 cm2	m	19,000	455,00	8 645
<i>Krokev</i>							
<i>0,12 x 0,14: 19</i>					<i>19,0</i>		
1 489.	SP	762332943	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 288 cm2	m	4,000	608,20	2 433
<i>0,15 x 0,17: 0</i>					<i>–</i>		
<i>Stropní trám</i>							
<i>0,16 x 0,18: 2 + 2</i>					<i>4,0</i>		
1 905.	SP	762332944	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 450 cm2	m	16,620	831,10	13 813
<i>Rákosník</i>							
<i>0,17 x 0,2: 6,6</i>					<i>6,6</i>		
<i>Výměna</i>							
<i>0,18 x 0,2: 2,42</i>					<i>2,42</i>		
<i>Podlahový trám</i>							
<i>0,19 x 0,22: 2 + 2</i>					<i>4,0</i>		
<i>Pozednice</i>							
<i>0,21 x 0,19: 1,95</i>					<i>1,95</i>		
<i>Pozednice</i>							
<i>0,22 x 0,18: 1,65</i>					<i>1,65</i>		
1 815.	SP	762332945	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 600 cm2	m	6,270	957,60	6 004
<i>Výměna</i>							
<i>0,2 x 0,26: 1,17</i>					<i>1,17</i>		
<i>Vazný trám</i>							
<i>0,21 x 0,23: 2,4</i>					<i>2,4</i>		
<i>Kráčce</i>							
<i>0,22 x 0,23: 0,9 + 0,9 + 0,9</i>					<i>2,7</i>		
1 823.	SP	762333133	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	4,800	443,40	2 128
<i>Krokev</i>							
<i>0,15 x 0,17: 1,7 + 3,1</i>					<i>4,8</i>		
1 492.	H	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,943	10 562,90	9 961
1 493.	H	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,351	10 562,90	3 708
1 494.	H	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,262	10 911,10	2 859

1 906.	H	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,684	11 143,30	7 622
1 819.	H	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,345	13 232,70	4 565
1 838.	SP	762081410	Vicestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	65,590	181,10	11 878
1 840.	SP	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,349	812,50	1 909
1 841.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,349	2 217,10	5 208
1 842.	SP	7623110AA04	Tesařský spoj / provedení spoje dubovými klínovými kolíky, průměr 20 mm, oboustranné vtlučenými	kus	4,000	7 730,70	30 923
1 843.	SP	76232RR01	Podepření v délce	m	4,000	731,30	2 925
1 844.	SP	76238RR01	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů	kus	4,000	9 019,10	36 076

Konstrukce tesařské - dřevomorka

35 615

		762521915R00	Vyříznutí části podlahy plochy do 8 m2	m2	11,100	313,00	3 474
		762523915RV1	Doplnění podlah prkny nehol. na sraz, pl.do 8 m2, bez dodávky řeziva	m2	11,100	521,00	5 783
		60511154R	Fošna stavební prismatická SM/JD/BO š. nad 220 mm, do 5 m - tl.40 mm	m3	0,684	9 290,00	6 354

Prkna překládána přes: 11,1 x 0,04 x 1,4 = 0,6216

Prořez: 0,6216 x 1,1

0,684

		963016341R01	Demontáž SDK, dřevěný rošt, 1xoplašť.12,5 mm	m2	5,100	275,50	1 405
1 265.	SP	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	5,100	116,10	592
1 264.	SP	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	5,100	55,00	281
1 275.	SP	762841110	Montáž podbíjení stropů a střeš rovných z hrubých prken na sraz	m2	5,100	159,00	811
1 276.	H	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,140	8 009,20	1 121
1 277.	SP	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,749	812,50	609
1 278.	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,749	247,20	185
			Sanace dřevomorky	kpl	1,000	15 000,00	15 000

Tesařské konstrukce - dřevěná podlaha

139 630

1 988.	SP	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu / spotřeba 2,5m/m2 (osová vzdál. 500mm + rozpěry cca po 3,0m)	m	350,000	67,30	23 555
1 989.	H	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	3,465	10 562,90	36 600
1 990.	SP	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	143,000	131,20	18 762
1 991.	H	60511120	řezivo stavební prkna prismatická středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	3,933	9 170,00	36 061
1 992.	SP	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	8,137	812,50	6 611
1 993.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	8,137	2 217,10	18 041

Cihelná podlaha - dřevomorka

58 494

1 258.	SP	96508RR1113	Opatrné bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 - bez podkladního lože nebo mazaniny	m2	23,500	371,40	8 728
1 259.	SP	97905RR02	Očištění vybouraných půdních dlaždic a ošetření proti dřevomorce (záření) / následné uskladnění k dalšímu použití	m2	23,500	325,00	7 638
1 260.	SP	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,410	464,30	655
1 266.	SP	63621VC02.DT	Položení dlažby z cihel (půdovek) do písku tl. 50mm	m2	23,500	1 137,50	26 731
1 267.	H	5963RR01	původní očištěná vybouraná dlažba	m2	18,955	116,10	2 201
1 268.	H	5963RR02	dlažba cihelná (půdovky) shodná se stávající dlažbou - doplnění v předpokládaném rozsahu 10%	m2	5,000	2 089,40	10 447
50.	SP	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	1,410	1 485,80	2 095

Konstrukce klempířské

4 860

			Prodloužení žlabových háků	ks	18,000	270,00	4 860
--	--	--	----------------------------	----	--------	--------	-------

Přesuny

66 580

Přesuny suti

16 569

		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,972	419,00	1 664
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,944	266,00	2 113
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,972	383,50	1 523
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,776	42,70	1 357
1 895.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,972	1 160,80	4 611
1 896.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	39,720	40,60	1 613
1 898.	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,972	928,60	3 688

Přesuny ostatní

50 011

844.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	10,561	696,50	7 356
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	10,561	464,30	4 903
1 903.	SP	998764103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce klempířské v objektech v do 24 m - střechy a krov	t	0,006	116 321,60	698
1 901.	SP	998762103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m - krov	t	7,351	5 040,60	37 053

VRN

24 924

2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,000	4 984,71	4 985
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,000	4 984,71	4 985
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,000	4 984,71	4 985
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,000	4 984,71	4 985
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,000	4 984,71	4 985

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **18**

Název: **Byt písaře**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							372 613
ROZPOČET							354 870
Úpravy krovu							284 171
Konstrukce tesařské							114 339
1 799.	SP	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 <i>0,13 x 0,15 : 2 x 5 + 4 x 4 + 4 x 3 + 2 x 2 + 2 x 1,8 + 2 x 1,5 + 5,5</i>	m	54,100	80,30	4 344
1 292.	SP	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 <i>0,13 x 0,18: 2 x 6,6</i> <i>0,16 x 0,16: 2,2</i>	m	15,400	97,50	1 502
1 294.	SP	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 <i>0,19 x 0,23: 2 x 3 + 2 x 7,5</i> <i>0,16 x 0,26: 12 x 1</i>	m	33,000	114,70	3 785
1 497.	SP	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 <i>0,18 x 0,3: 2 x 5 + 7,5</i>	m	17,500	132,30	2 315
1 800.	SP	762333132	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 <i>Krokev</i> <i>0,14 x 0,16 : 2 x 5 + 4 x 4 + 4 x 3 + 2 x 2 + 2 x 1,8 + 2 x 1,5 + 5,5</i> <i>Pozednice</i> <i>0,14 x 0,16: 4 x 5 + 2 x 7,5</i>	m	89,100	311,00	27 710
1 293.	SP	762333133	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 <i>Krokev nárožní</i> <i>0,14 x 0,2: 2 x 6,6</i> <i>Sloupek</i> <i>0,16 x 0,16: 2,2</i>	m	15,400	443,40	6 828
1 295.	SP	762333134	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 <i>Vazný trám</i> <i>0,19 x 0,23: 2 x 3 + 2 x 7,5</i> <i>Kráčce</i> <i>0,16 x 0,26: 12 x 1</i>	m	33,000	532,80	17 582
1 493.	H	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,370	10 562,90	3 908
1 493.	H	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m - řezivo použito druhotně	m3	1,826		–
1 494.	H	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,469	10 911,10	5 117
1 906.	H	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,559	11 143,30	17 372
1 838.	SP	762081410	Vicestanné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	67,608	181,10	12 244
1 840.	SP	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,839	812,50	3 119
1 841.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,839	2 217,10	8 511
Ostatní práce							169 831
		966031314.R00	Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	15,500	403,50	6 254
			Příplatek za manipulaci se dřevem a suti napadených dřevomorkou	t	11,072	1 400,00	15 501
			Sanace dřevomorky	kpl	1,000	30 000,00	30 000
2 007.	SP	610991111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	8,000	63,00	504
		317235811.RT2	Doplnění zdíva hlavních a kordonových říms cihlami, s použitím suché maltové směsi	m3	4,619	10 940,00	50 532
		R01	Profilovaná omítka římsy	m2	12,400	1 085,00	13 454
		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	17,700	132,50	2 345
76.	B	RS 08_007	Vápenná jednovrstvá omítka, povrch přizpůsoben stávající omítce	m2	17,700	776,10	13 737
1 894.	SP	99701RR01	Vyklišení ulehle suti	m3	4,200	2 437,60	10 238
		943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	126,000	43,70	5 506
		943943298R00	Pronájem prostorového lešení - 60 dní	m3	7 560,000	2,45	18 522
		943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	126,000	25,70	3 238
Přesuny							70 699
Přesuny suti							46 698
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,072	419,00	4 639
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	22,144	266,00	5 890

		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,072	383,50	4 246
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	88,576	42,70	3 782
1 895.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,072	1 160,80	12 852
1 896.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	110,720	40,60	4 495
1 898.	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,253	928,60	2 092
1 899.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	8,819	986,60	8 701

Přesuny ostatní

24 000

844.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	10,176	696,50	7 088
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	10,176	464,30	4 725
1 901.	SP	998762103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m - krov	t	2,418	5 040,60	12 188

VRN

17 744

2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,000	3 548,70	3 549
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,000	3 548,70	3 549
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,000	3 548,70	3 549
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,000	3 548,70	3 549
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,000	3 548,70	3 549

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **18**

Název: **Západní křídlo**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							470 095
ROZPOČET							447 709
Úpravy krovu							376 222
Konstrukce tesařské							227 324
		762361810R00	Demontáž spádových klínů plochy do 120 cm2	m	105,600	44,60	4 710
			<i>88 x 1,2</i>		<i>105,6</i>		
1 482.	SP	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	1,400	179,90	252
			<i>0,23 x 0,05: 2 x 0,7</i>		<i>1,4</i>		
1 483.	SP	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	4,600	231,00	1 063
			<i>0,06 x 0,25: 1,6 + 1,2</i>		<i>2,8</i>		
			<i>0,14 x 0,16: 1,8</i>		<i>1,8</i>		
1 484.	SP	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	21,811	287,90	6 279
			<i>0,14 x 0,17: 1,56</i>		<i>1,56</i>		
			<i>0,16 x 0,16: 3 + 1,5</i>		<i>4,5</i>		
			<i>0,15 x 0,18: -0,949</i>		<i>-0,949</i>		
			<i>0,16 x 0,18: 4,6 + 4,6 + 4,6</i>		<i>13,8</i>		
			<i>0,19 x 0,15: 2 x 1,45</i>		<i>2,9</i>		
1 904.	SP	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	10,850	319,20	3 463
			<i>0,16 x 0,2: 0,81 + 0,31</i>		<i>1,12</i>		
			<i>0,17 x 0,18: 2 x 1</i>		<i>2,0</i>		
			<i>0,18 x 0,22: 1,38</i>		<i>1,38</i>		
			<i>0,18 x 0,2: 1,25</i>		<i>1,25</i>		
			<i>0,19 x 0,2: 1,5</i>		<i>1,5</i>		
			<i>0,19 x 0,16: 2 x 0,85</i>		<i>2,7</i>		
			<i>0,2 x 0,17: 0,9</i>		<i>0,9</i>		
1 811.	SP	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	16,150	350,50	5 661
			<i>0,2 x 0,26: 1</i>		<i>1,0</i>		
			<i>0,21 x 0,26: 3,2</i>		<i>3,2</i>		
			<i>0,22 x 0,24: 1 + 1,05</i>		<i>2,05</i>		
			<i>0,22 x 0,26: 3</i>		<i>3,0</i>		
			<i>0,23 x 0,25: 1,6 + 1,6 + 1,6</i>		<i>4,8</i>		
			<i>0,23 x 0,28: 1,2</i>		<i>1,2</i>		
			<i>0,2 x 0,28: 2 x 1,6 - 2 x 1,6</i>		<i>-</i>		
			<i>0,29 x 0,26: 0,9</i>		<i>0,9</i>		
1 803.	SP	762331814	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	3,200	114,70	367
			<i>0,2 x 0,28: 3,2</i>		<i>3,2</i>		
1 487.	SP	762332941	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 120 cm2	m	107,000	363,30	38 873
			<i>Námětky</i>				
			<i>0,1 x 0,12: 88 x 1,2</i>		<i>105,6</i>		
			<i>Plomba pozednice</i>				
			<i>0,23 x 0,05: 2 x 0,7</i>		<i>1,4</i>		
1 488.	SP	762332942	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 224 cm2	m	4,600	455,00	2 093
			<i>Přiložky</i>				
			<i>0,06 x 0,25: 1,6 + 1,2</i>		<i>2,8</i>		
			<i>Krokev</i>				
			<i>0,14 x 0,16: 1,8</i>		<i>1,8</i>		
1 489.	SP	762332943	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 288 cm2	m	21,811	608,20	13 265
			<i>Vzpěra</i>				
			<i>0,14 x 0,17: 1,56</i>		<i>1,56</i>		
			<i>Podpěra a uchycení hromosvodu</i>				
			<i>0,16 x 0,16: 3 + 1,5</i>		<i>4,5</i>		
			<i>Krokev</i>				
			<i>0,15 x 0,18: -0,949</i>		<i>-0,949</i>		
			<i>Rozpěra</i>				
			<i>0,16 x 0,18: 4,6 + 4,6 + 4,6</i>		<i>13,8</i>		
			<i>Pozednice</i>				
			<i>0,19 x 0,15: 2 x 1,45</i>		<i>2,9</i>		
1 905.	SP	762332944	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 450 cm2	m	10,850	831,10	9 017
			<i>Krokev</i>				
			<i>0,16 x 0,2: 0,81 + 0,31</i>		<i>1,12</i>		

Pozednice	
0,17 x 0,18: 2 x 1	2,0
Krokev	
0,18 x 0,22: 1,38	1,38
Krokev	
0,18 x 0,2: 1,25	1,25
Výměna	
0,19 x 0,2: 1,5	1,5
Pozednice	
0,19 x 0,16: 2 x 0,85	2,7
Pozednice	
0,2 x 0,17: 0,9	0,9

1 815.	SP	762332945	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 600 cm2	m	16,150	957,60	15 465
--------	----	-----------	---	---	--------	--------	--------

Výměna	
0,2 x 0,26: 1	1,0
Vazný trám	
0,21 x 0,26: 3,2	3,2
Kráče	
0,22 x 0,24: 1 + 1,05	2,05
Stropní trám	
0,22 x 0,26: 3	3,0
Rákosník	
0,23 x 0,25: 1,6 + 1,6 + 1,6	4,8
Vazný trám	
0,23 x 0,28: 1,2	1,2
Pozednice	
0,2 x 0,28: 2 x 1,6 - 2 x 1,6	-
Vazný trám	
0,29 x 0,26: 0,9	0,9

1 498.	SP	762333135	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2	m	3,200	615,20	1 969
--------	----	-----------	---	---	-------	--------	-------

Pozednice	
0,2 x 0,28:	3,2

1 492.	H	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,412	10 562,90	14 915
1 493.	H	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,091	10 562,90	961
1 494.	H	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,668	10 911,10	7 289
1 906.	H	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,403	11 143,30	4 491
1 819.	H	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	1,218	13 232,70	16 117
1 838.	SP	762081410	Vicestanné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	91,215	181,10	16 519
1 840.	SP	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,446	812,50	2 800
1 841.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,446	2 217,10	7 640
1 844.	SP	76238RR01	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů	kus	6,000	9 019,10	54 115

Konstrukce tesařské - dřevomorka **61 706**

		767590840R00.1	Demontáž nosného roštu	m2	29,380	77,10	2 265
		762521915R00	Vyříznutí části podlahy plochy do 8 m2	m2	29,380	313,00	9 196
2 007.	SP	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu / spotřeba 2,5m/m2 (osová vzdál. 500mm + rozpěry cca po 3,0m) - zpětná montáž	m	19,600	67,30	1 319
		762523915RV1	Doplnění podlah prkny nehol. na sraz, pl.do 8 m2, bez dodávky řeziva	m2	29,380	521,00	15 307
2 010.	H	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	0,229	9 170,00	2 100
		60511154R	Fošna stavební prismovaná SM/JD/BO š. nad 220 mm, do 5 m - tl.40 mm	m3	1,297	9 290,00	12 049

Prkna překládána přes: 21,05 x 0,04 x 1,4 = 1,1788	
Prořez: 1,1788 x 1,1	1,297

1 277.	SP	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,387	812,50	1 127
1 278.	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,387	247,20	343
			Sanace dřevomorky	kpl	1,000	18 000,00	18 000

Cihelná podlaha - dřevomorka **82 332**

1 258.	SP	96508RR1113	Opatrné bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 - bez podkladního lože nebo mazaniny	m2	32,500	371,40	12 071
1 259.	SP	97905RR02	Očištění vybouraných půdních dlaždic a ošetření proti dřevomorce (záření) / následné uskladnění k dalšímu použití	m2	32,500	325,00	10 563
1 260.	SP	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,600	464,30	1 207
1 266.	SP	63621VC02.DT	Položení dlažby z cihel (půdovek) do pisku tl. 50mm	m2	32,500	1 137,50	36 969
1 267.	H	5963RR01	původní očištěná vybouraná dlažba	m2	26,136	116,10	3 034
1 268.	H	5963RR02	dlažba cihelná (půdovky) shodná se stávající dlažbou - doplnění v předpokládaném rozsahu 10%	m2	7,000	2 089,40	14 626
50.	SP	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopisku se zhutněním	m3	2,600	1 485,80	3 863

Konstrukce klempířské

4 860

			Prodloužení žlabových háků	ks	18,000	270,00	4 860
--	--	--	----------------------------	----	--------	--------	-------

Přesuny

71 487

Přesuny suti

26 159

		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,271	419,00	2 628
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,542	266,00	3 336
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,271	383,50	2 405
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	50,168	42,70	2 142
1 895.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,271	1 160,80	7 279
1 896.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	62,710	40,60	2 546
1 898.	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,271	928,60	5 823

Přesuny ostatní

45 327

844.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	15,893	696,50	11 069
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	15,893	464,30	7 379
1 903.	SP	998764103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce klempířské v objektech v do 24 m - střechy a krov	t	0,006	116 321,60	698
1 901.	SP	998762103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m - krov	t	5,194	5 040,60	26 181

VRN

22 385

2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,000	4 477,09	4 477
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,000	4 477,09	4 477
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,000	4 477,09	4 477
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,000	4 477,09	4 477
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,000	4 477,09	4 477

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **18**

Název: **Jižní křídlo**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							218 447
ROZPOČET							208 045
Úpravy krovu							190 283
Konstrukce tesařské							175 705
		762361810R00	Demontáž spádových klínů plochy do 120 cm2	m	104,400	44,60	4 656
					87 x 1,2	104,4	
1 484.	SP	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	10,750	287,90	3 095
					0,16 x 0,18: 1,75	1,75	
					0,16 x 0,16: 3 + 1,5 + 3 + 1,5	9,0	
1 904.	SP	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	2,140	319,20	683
					0,185 x 0,23: -0,9	-0,9	
					0,22 x 0,16: 3,04	3,04	
1 811.	SP	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	2,050	350,50	719
					0,24 x 0,28: 1,1	1,1	
					0,24 x 0,22: 0,95	0,95	
1 799.	SP	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	27,500	80,30	2 208
					0,13 x 0,15: 6 x 4 + 4,5	27,5	
1 487.	SP	762332941	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 120 cm2	m	104,400	363,30	37 929
					Námětky		
					0,1 x 0,12: 87 x 1,2	104,4	
1 489.	SP	762332943	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 288 cm2	m	10,750	608,20	6 538
					Krokev		
					0,16 x 0,18: 1,75	1,75	
					Podpěra a uchycení hromosvodu		
					0,16 x 0,16: 3 + 1,5 + 3 + 1,5	9,0	
1 905.	SP	762332944	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 450 cm2	m	2,140	831,10	1 779
					Vazný trám		
					0,185 x 0,23: -0,9	-0,9	
					Pozednice		
					0,22 x 0,16: 3,04	3,04	
1 815.	SP	762332945	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové plochy do 600 cm2	m	2,050	957,60	1 963
					Vazný trám		
					0,24 x 0,28: 1,1	1,1	
					Vazný trám		
					0,24 x 0,22: 0,95	0,95	
1 293.	SP	762333133	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	27,500	443,40	12 194
					Krokev		
					0,13 x 0,15: 6 x 4 + 4,5	27,5	
1 492.	H	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,675	10 562,90	17 693
1 493.	H	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,590	10 562,90	6 232
1 494.	H	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,309	10 911,10	3 372
1 906.	H	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,076	11 143,30	847
1 819.	H	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,137	13 232,70	1 813
1 838.	SP	762081410	Vicestanné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	71,867	181,10	13 015
1 840.	SP	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,263	812,50	1 839
1 841.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,263	2 217,10	5 017
1 844.	SP	76238RR01	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů	kus	6,000	9 019,10	54 115
Konstrukce tesařské - dřevomorka							2 698
		762521811R01	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm - kdalšímu použití	m2	4,200	115,30	484
		762523915RV1	Doplnění podlah prkny nehol. na sraz, pl.do 8 m2, bez dodávky řeziva	m2	4,200	521,00	2 188
1 278.	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podblijení	m3	0,105	247,20	26
Konstrukce klempířské							11 880
			Prodloužení žlabových háků	ks	44,000	270,00	11 880
Přesuny							17 762

Přesuny suti

5 431

		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,302	419,00	546
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,604	266,00	693
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,302	383,50	499
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,416	42,70	445
1 895.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,302	1 160,80	1 511
1 896.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	13,020	40,60	529
1 898.	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,302	928,60	1 209

Přesuny ostatní

12 330

1 903.	SP	998764103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce klempířské v objektech v do 24 m - střechy a krov	t	0,016	116 321,60	1 861
1 901.	SP	998762103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m - krov	t	2,077	5 040,60	10 469

VRN

10 402

2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveníště	%	1,000	2 080,45	2 080
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,000	2 080,45	2 080
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,000	2 080,45	2 080
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,000	2 080,45	2 080
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,000	2 080,45	2 080

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **18**

Název: **Obložení vikýřových oken**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							110 987
ROZPOČET							105 702
Úpravy krovu							103 368
Obložení vikýřů							46 841
		766411113R00	Obložení stěn pl. do 1 m2 palubkami SM, š. 10 cm	m2	19,200	465,00	8 928
<i>0,6 x 2 x 11 + 0,6 x 2 x 5</i>					<i>19,2</i>		
		766492100R00	Montáž obložení ostění	m2	7,920	808,00	6 399
<i>0,495 x 11 + 0,495 x 5</i>					<i>7,92</i>		
		762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	27,120	43,10	1 169
2 010.	H	605111120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	0,789	9 170,00	7 235
			Úprava prkna - polodrážka	bm	237,600	65,00	15 444
<i>10,8 x 2 x 11 + 10,8 x 2 x 5</i>							
			Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	27,120	224,00	6 075
1 841.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,717	2 217,10	1 590
Krytina skládaná - dmtž + mtž pro obložení vikýřů							56 528
		765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	55,000	144,50	7 948
<i>Vykýře: 5m2 x 11ks</i>					<i>55,0</i>		
1 310.	SP	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	55,000	563,00	30 965
1 311.	SP	76511RR01	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50° Veškeré krytiny a oplechování budou kotveny tak, aby odolaly povětrnosti ve III. větrné oblasti. / Návrh kotvení krytin a oplechování předloží dodavatel k odsouhlasení TDI, AD a stát.pam.dohledu. - v souladu s památkovou technologií	m2	55,000	214,70	11 809
1 357.	SP	998765102-KR	Přesun hmot tonážní pro kce krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	1,872	3 101,90	5 807
Přesuny							2 334
Přesuny ostatní							2 334
1 901.	SP	998762103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m - krov	t	0,463	5 040,60	2 334
VRN							5 285
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,000	1 057,02	1 057
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,000	1 057,02	1 057
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,000	1 057,02	1 057
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,000	1 057,02	1 057
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkové chráněných prostor	%	1,000	1 057,02	1 057

		š. (m)	v. (m)	c. d. (m)	P (m2)	V (m3)	C. V (m3)
Míčovna							
do	120	0,1	0,12	71,4	31,416	0,8568	0,8568
do	224	0,12	0,14	19	9,88	0,3192	0,3192
do	288	0,15	0,17	4,8	3,072	0,1224	0,2376
do	288	0,16	0,18	4	2,72	0,1152	
do	450	0,17	0,2	6,6	4,884	0,2244	0,621865
do	450	0,18	0,2	2,42	1,8392	0,08712	
do	450	0,19	0,22	4	3,28	0,1672	
do	450	0,21	0,19	1,95	1,56	0,077805	
do	450	0,22	0,18	1,65	1,32	0,06534	
nad	450	0,2	0,26	1,17	1,0764	0,06084	0,31338
nad	450	0,21	0,23	2,4	2,112	0,11592	
nad	450	0,22	0,23	2,7	2,43	0,13662	
					65,5896	2,348845	

z toho celé prvky

do 288 0,15 0,17 4,8 3,072 0,1224

Západní křídlo

do	120	0,1	0,12	105,6	46,464	1,2672	1,2833
do	120	0,23	0,05	1,4	0,784	0,0161	
do	224	0,06	0,25	2,8	1,736	0,042	0,08232
do	224	0,14	0,16	1,8	1,08	0,04032	
do	288	0,14	0,17	1,56	0,9672	0,037128	0,606795
do	288	0,15	0,18	-0,949	-0,62634	-0,025623	
do	288	0,16	0,18	13,8	9,384	0,39744	
do	288	0,16	0,16	4,5	2,88	0,1152	
do	288	0,19	0,15	2,9	1,972	0,08265	
do	450	0,16	0,2	1,12	0,8064	0,03584	0,366368
do	450	0,17	0,18	2	1,4	0,0612	
do	450	0,18	0,22	1,38	1,104	0,054648	
do	450	0,18	0,2	1,25	0,95	0,045	
do	450	0,19	0,2	1,5	1,17	0,057	
do	450	0,19	0,16	2,7	1,89	0,08208	
do	450	0,2	0,17	0,9	0,666	0,0306	
nad	450	0,2	0,26	1	0,92	0,052	1,1069
nad	450	0,21	0,26	3,2	3,008	0,17472	
nad	450	0,22	0,24	2,05	1,886	0,10824	
nad	450	0,22	0,26	3	2,88	0,1716	
nad	450	0,23	0,25	4,8	4,608	0,276	
nad	450	0,23	0,28	1,2	1,224	0,07728	
nad	450	0,28	0,2	3,2	3,072	0,1792	
nad	450	0,29	0,26	0,9	0,99	0,06786	
					91,21526	3,445683	

z toho celé prvky

nad 450 0,28 0,2 3,2 3,072 0,1792

Jižní křídlo

do	120	0,1	0,12	104,4	45,936	1,2528	1,2528
do	224	0,13	0,15	27,5	15,4	0,53625	0,53625
do	288	0,16	0,18	1,75	1,19	0,0504	0,2808
do	288	0,16	0,16	9	5,76	0,2304	
do	450	0,16	0,22	3,04	2,3104	0,107008	0,068713
do	450	0,185	0,23	-0,9	-0,747	-0,038295	
nad	450	0,24	0,28	1,1	1,144	0,07392	0,12408
nad	450	0,24	0,22	0,95	0,874	0,05016	

71,8674 2,262643

z toho celé prvky

do 224 0,13 0,15 27,5 15,4 0,53625

Písař

do	244	0,14	0,16	89,1	30,296	1,99584	1,99584
do	288	0,14	0,2	13,2	8,184	0,3696	0,42592
do	288	0,16	0,16	2,2	1,408	0,05632	
do	450	0,16	0,26	12	17,64	0,4992	1,4169
do	450	0,19	0,23	21	10,08	0,9177	

67,608 3,83866

ZMĚNOVÝ LIST



ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUĎEJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL: 19
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky , IČ: 25606468	
název ZL: Změnový list č. 19 - Likvidace ptačího trusu		
dotčené st. objekty:	SO 01	

předmět změny:
Předmětem změny je likvidace ptačího trusu z krovů horního zámku.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Ptačím trusem byly pokryty části trámových konstrukcí, jeho odstranění bylo nezbytné z hygienických důvodů a z důvodu zachování pevnosti dřevní hmoty (aby nedocházelo k chemickému poškození prvků).

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
V době zpracování projektové dokumentace byly konstrukce krovu z části nepřístupné a nebylo možné zjistit přesný rozsah kontaminace krovových konstrukcí ptačím trusem.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s obnovou střešního pláště a tesařských konstrukcí není ekonomicky výhodné a časově efektivní zadat samostatně. Oddělení opravy krovu od zakázky by mělo negativní dopad do záruk za provedené práce.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4 ZZVZ, změna negeneruje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	43 858,00	Kč
	21%DPH	9 210,18	Kč
	celkem	53 068,18	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	43 858,00	Kč
	21%DPH	9 210,18	Kč
	celkem	53 068,18	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:
Souhlasím.

vyjádření TDI:
Jedná se o nezbytný úkon.

vyjádření objednatele:
Souhlasím.

vyjádření orgánů památkové péče:
Souhlasím.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	Doklad - vážní lístek

za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **19**

Název: **Likvidace ptačího trusu**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							43 858
ROZPOČET							41 770
Likvidace ptačího trusu							41 770
		952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	36,0	210,50	7 578
		952902122R00	Příplatek odstranění holub.trusu za každých 5 cm	m2	15,0	25,40	381
		952902123R00	Příplatek za ztížený přístup při odst.holub.trusu	m2	12,0	76,30	916
		913 R00	Hzs - Stavební dělník - manipulace s odpadem, snesení, nakládka, apod	h	36,0	558,00	20 088
		100252261010R.1	Automobil nákladní - odvoz odpadu	km	90,0	29,10	2 619
		979990210R00	Poplatek za likvidaci nebezpečného odpadu - holubí trus	t	0,6	16 980,00	10 188
VRN							2 089
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	417,70	418
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	417,70	418
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	417,70	418
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	417,70	418
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkové chráněných prostor	%	1,0	417,70	418

ZMĚNOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUĎEJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL:
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	20
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468	
název ZL: Změnový list č. 20 - Realizace pomocné podlahy ve Vlčkově věži		
dotčené st.	SO 01	
objekty:		

předmět změny:
Předmětem změny je provedení ochrany interiéru Vlčkově věže formou roštu s podlahou z dřevěných prken a pojistnou podstřešní fólií.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Úprava reagovala na návštěvnícký provoz zámku v rámci trasy "Středověk", při kterém je nutné zabezpečit bezpečnost návštěvníků, kteří jsou přítomni při stavební obnově v interiéru objektu Vlčkově věže.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Změna reagovala na aktuální návštěvnícký provoz, který nebyl v původním řešení předpokládán. Z důvodu zachování finančního příjmu zámku bylo komisionálním posouzením doporučeno řešení formou provedení ochrany interiéru, viz změnový list.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů - tesařská konstrukce ochrany interiéru je součástí tesařských prací v interiéru, které jsou již zaslouženy v rámci veřejné zakázky.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4 ZZVZ,

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	232 127,00	Kč
	21%DPH	48 746,67	Kč
	celkem	280 873,67	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	232 127,00	Kč
	21%DPH	48 746,67	Kč
	celkem	280 873,67	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:
Souhlasí s řešením.

vyjádření TDI:
Souhlasím s řešením.

vyjádření objednatele:
Řešení je ideální pro zachování návštěvníckého provozu.

vyjádření orgánů památkové péče:
Souhlasím s řešením.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	Výtah z KD č. 60

za zhotovitele:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **20**

Název: **Pomocná podlaha ve Vlčkově věži**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							232 127
ROZPOČET							221 073
Montáž podlahy							155 693
1 988.	SP	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu / spotřeba 2,5m/m2 (osová vzdál. 500mm + rozpěry cca po 3,0m)	m	206,000	67,30	13 864
1 826.	H	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	5,075	10 562,90	53 607
1 990.	SP	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	132,000	131,20	17 318
1 991.	H	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	3,960	9 170,00	36 313
1 278.	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	9,035	247,20	2 233
1 289.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	132,000	98,40	12 989
		182951111R00	Položení netkané textilie bez upevnění	m2	132,000	18,50	2 442
		69366197R	Geotextilie netkaná FILTEK 200 g/m2	m2	151,800	32,00	4 858
		182951112R01	Položení folie včetně upevnění	m2	132,000	31,40	4 145
2 024.	H	28329218	folie hydroizolační pojistná difúzně otevřená bez bednění, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2	151,800	52,20	7 924
Demontáž podlahy							31 140
		762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	132,000	95,30	12 580
		762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	206,000	90,10	18 561
Přesuny							34 240
		979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,112	419,00	885
		979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,224	266,00	1 124
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,112	383,50	810
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,896	42,70	721
1 895.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,112	1 160,80	2 452
1 896.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	21,120	40,60	857
1 898.	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,112	928,60	1 961
1 901.	SP	998762103-KR	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m - krov	t	5,045	5 040,60	25 430
VRN							11 054
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení stavenišť	%	1,000	2 210,73	2 211
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,000	2 210,73	2 211
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,000	2 210,73	2 211
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,000	2 210,73	2 211
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkové chráněných prostor	%	1,000	2 210,73	2 211

ZMĚNOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUĎEJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku “		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL: 21
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky , IČ: 25606468	
název ZL:	Změnový list č. 21 - Změny elektro	
dotčené st. objekty:	SO 01	

předmět změny:	
Předmětem změny jsou montáž a dodávka rozvodů, automatické regulace včetně 2 ks dotykových displejů.	
zdůvodnění nezbytnosti změny:	
V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změně typu vytápění prostor pro správu zámku v objektu Míčovny z litinových článkových otopných těles s elektrickou topnou tyčí a elektrických přímotopných kachlových kamen na teplovodní vytápění tepelným čerpadlem. Z tohoto důvodu dochází k řešeným úsporám.	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	
Jedná se o úspory vyvolané novým optimálním řešením tras rozvodů. Optimalizace propojovacích krabic a nerealizovaných rozvodů pro provedení elektrického vytápění.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací bylo provedeno z důvodu změny systému teplovodního vytápění.	
zařazení změny dle ZZVZ:	
§222 odst 5 ZZVZ,	

záporná hodnota změny	bez DPH	-1 329 369,00	Kč
	21%DPH	-279 167,49	Kč
	celkem	-1 608 536,49	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	236 052,00	Kč
	21%DPH	49 570,92	Kč
	celkem	285 622,92	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-1 093 317,00	Kč
	21%DPH	-229 596,57	Kč
	celkem	-1 322 913,57	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:
Souhlasí z řešením.
vyjádření TDI:
Souhlasím s řešením.
vyjádření objednatele:
Souhlasím.
vyjádření orgánů památkové péče:
Není v gesci památkové péče
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet

za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**
Změnový list č.: **21**
Název: **Změny elektro**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							- 1 093 317
ROZPOČET							- 1 041 255
Konzervátorská dílna							- 61 161
Doplnění kabeláže z parteru - silnoproud							53 232
231.	SP	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	40,0	44,30	1 772
232.	H	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	42,0	30,20	1 268
237.	SP	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	4,0	329,70	1 319
238.	H	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	4,0	301,80	1 207
242.	SP	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	85,0	42,10	3 579
243.	H	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	97,75	18,60	1 818
244.	SP	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	150,0	44,20	6 630
245.	H	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	172,5	31,30	5 399
248.	SP	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	90,0	56,60	5 094
249.	H	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	103,5	53,40	5 527
742.	SP	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	90,0	52,50	4 725
743.	H	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	103,5	143,90	14 894
Změna uložení kabelů - silnoproud							16 838
		210010026R01	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr do 25 mm	m	76,19	59,50	4 533
		3457115962R1	Trubka elektroinstalační PVC d 21	m	80,0	16,50	1 320
		210010028R01	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 40 mm	m	47,619	63,80	3 038
		3457115964R1	Trubka elektroinstalační PVC d 40	m	50,0	43,10	2 155
727.	SP	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	76,19	44,30	3 375
728.	H	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	80,0	30,20	2 416
Změna uložení kabelů - slaboproud							- 131 231
813.	SP	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	- 46,667	61,50	- 2 870
814.	H	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	- 49,0	30,20	- 1 480
815.	SP	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	- 428,571	58,90	- 25 243
816.	H	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	- 450,0	45,30	- 20 385
889.	SP	K001	Montáž a připojení automatické regulace vytápění do prostorové rezervy v rozvaděči RPRD včetně - zapojení výstupů na výkonové stykače	kpl	- 1,0	17 411,40	- 17 411
890.	H	M023	Automatická regulace vytápění - komplet (zobrazení GUI na dotykovém displeji, výstupy pro ovládání - stykačů přímotopů a podlahového topení) v konfiguraci 6 PT100 vstupů, 16 DI vstupů, 16 DO výstupů / 230VAC, 4 AO výstupy, např. Siemens Logo	kpl	- 1,0	34 822,80	- 34 823
891.	SP	K024	Montáž displeje a vytvoření grafického rozhraní GUI v rozsahu 30 hodin programátora pro bezdotykový - displej na ovládání vytápění a zobrazování teplot v prostoru	kpl	- 1,0	17 411,40	- 17 411
892.	H	M025	Dotykový displej velikost 7" pro automatickou regulaci vytápění	kus	- 1,0	11 607,60	- 11 608
Míčovna							- 914 900
Změna uložení kabelů - silnoproud							21 826
		210010026R01	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr do 25 mm	m	95,238	59,50	5 667
		3457115962R1	Trubka elektroinstalační PVC d 21	m	100,0	16,50	1 650
		210010028R01	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 40 mm	m	66,667	63,80	4 253
		3457115964R1	Trubka elektroinstalační PVC d 40	m	70,0	43,10	3 017
231.	SP	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	95,238	44,30	4 219
232.	H	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	100,0	30,20	3 020
Změna rozvaděčů							107 893
		741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	3,0	539,00	1 617
		RPM1	Rozvodnice RPM1 1.NP 3x25A hl. jistič, včetně měření spotřeby a prostorové rezervy 30%	kpl	1,0	34 550,00	34 550
		RPM2	Rozvodnice RPM2 2.NP 3x25A hl. jistič, včetně měření spotřeby a prostorové rezervy 30%	kpl	1,0	27 669,00	27 669
		RPVV	Úprava stávající rozvodnice RPVV, doplnění vývodu 3x32A pro TČ, 3x25A RPM1 a 3x25A RPM2, nové vydrátování, detekce a odpojení provizorních a nevyužitých vývodů, kontrola a revize		1,0	50 847,00	50 847

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
265.	SP	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	- 1,0	719,70	- 720
266.	H	RPM	Oceloplechový rozváděč pod nástěnný 400VAC/50Hz 72 modulů vybavený dle schéma RPM	kpl	- 1,0	6 070,80	- 6 071
Méněpráce - silnoproud							- 328 984
229.	SP	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	- 420,0	45,90	- 19 278
230.	H	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	- 441,0	24,40	- 10 760
233.	SP	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	- 24,0	97,50	- 2 340
234.	H	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	- 24,0	174,10	- 4 178
235.	SP	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	- 115,0	98,00	- 11 270
236.	H	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	- 115,0	60,40	- 6 946
237.	SP	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	- 1,0	329,70	- 330
238.	H	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	- 1,0	301,80	- 302
239.	SP	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	- 1,0	10,20	- 10
240.	SP	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	- 410,0	36,00	- 14 760
241.	H	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	- 471,5	32,50	- 15 324
244.	SP	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	- 1 339,13	44,20	- 59 190
245.	H	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	- 1 540,0	31,30	- 48 202
248.	SP	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	- 121,739	56,60	- 6 890
249.	H	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	- 140,0	53,40	- 7 476
251.	SP	741124601	Montáž kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo stěny	m	- 237,0	90,50	- 21 449
252.	H	M003	Topný kabel 102m-2050W, 8,9A, 230V/50Hz	kus	- 1,0	6 755,60	- 6 756
253.	H	M017	Topný kabel 135m-2710W, 8,9A, 230V/50Hz	kus	- 1,0	8 531,60	- 8 532
254.	H	M004	GRUFAST standard délka 10 m, materiál: pozinkovaný ocelový pásek, fixace topných kabelů v betonu	kus	- 1,83	422,50	- 773
255.	H	M005	příchytka kabelu pro připevnění topného kabelu k polystyrenu nebo separační fólii, délka 25 mm, - balení 30 ks na pásu pro UP 211	kus	- 31,597	142,80	- 4 512
256.	H	M006	separační fólie iFOL návin 25 m2, šířka 1 m; pod topné kabely, pro zalití betonem i anhydritem, pro - lepší rozložení tepla v ploše	kus	- 1,32	2 244,90	- 2 963
257.	H	M007	lepící páska V-systém, páska pro lepení separační fólie, 66 m	kus	- 1,429	116,10	- 166
258.	H	M008	dilatační pás 25 m, obvodová dilatace pro podlahové vytápění, 25 m, tl. 10 mm, výška 13 cm; cena za - balení	kus	- 1,556	527,00	- 820
259.	H	M009	sada pro montáž regulace, pod omítku pro montáž podlahového čidla a krabice pro termostat; obsah - sady: speciální chránička podlah. čidla s koncovkou pro fixaci, chránička pro přívod, příchytka 5 / ks, instalační krabice, armovací síťka	kus	- 2,0	628,00	- 1 256
260.	SP	741124682	Montáž kabel Cu topný-přívodní (studený) vodič	m	- 8,0	37,10	- 297
261.	SP	741124683	Montáž kabel Cu topný-přechodová spojka	kus	- 2,0	890,30	- 1 781
273.	SP	741310203	Montáž termostat (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový s plynulou regulací	kus	- 14,0	92,60	- 1 296
274.	H	M018	Bakelitový zapuštěný termostat včetně jednonásobného kruhového rámečku	kus	- 14,0	3 821,20	- 53 497
291.	SP	741372042	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové lištové	m	- 7,9	290,20	- 2 293
292.	H	4LN-103	LED pásek 1800mm včetně předřadníku a AL profilu, podsvícení kuchyňské sestavy	kpl	- 1,0	2 881,00	- 2 881
293.	H	4LN-203	LED pásek 2000 a 740mm včetně předřadníku a AL profilu, podsvícení kuchyňské sestavy	kpl	- 1,0	3 361,60	- 3 362
294.	H	4LN-306	LED pásek 3450mm včetně předřadníku a AL profilu, nepřímé osvětlení stropu, umístěno na trámu shora	kpl	- 1,0	4 789,30	- 4 789
295.	SP	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	- 1,0	580,40	- 580
296.	H	4LN-307	zrcadlová skříňka závěsná s LED osvětlením. Bílý lak, dotykový vypínač a napájecí trafo. IP44	kpl	- 1,0	3 726,00	- 3 726
Doplnění kabeláže z parteru - silnoproud							13 631
231.	SP	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	35,0	44,30	1 551
232.	H	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	36,75	30,20	1 110
237.	SP	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	2,0	329,70	659
238.	H	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	2,0	301,80	604
242.	SP	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	115,0	42,10	4 842
243.	H	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	132,25	18,60	2 460
244.	SP	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	30,0	44,20	1 326
245.	H	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,5	31,30	1 080
Méněpráce - slaboproud							- 469 914
312.	SP	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	- 514,286	61,50	- 31 629
313.	H	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	- 540,0	30,20	- 16 308

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
314.	SP	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	- 1 809,524	58,90	- 106 581
315.	H	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	- 1 900,0	45,30	- 86 070
316.	SP	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	- 61,0	211,30	- 12 889
317.	H	10.712.760	Žlab MERKUR 150/50 M2 ŽŽ	m	- 61,0	357,50	- 21 808
318.	SP	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	- 61,0	155,50	- 9 486
319.	H	10.652.789	Spojka MERKUR SZM 1 M2 ŽŽ	kus	- 61,0	44,10	- 2 690
320.	H	1000287918	ARKYS ARK-225320 Nosník univerzální NZMU 200 "ŽŽ"	kus	- 61,0	164,80	- 10 053
325.	SP	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	- 65,0	98,00	- 6 370
326.	H	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	- 95,0	37,10	- 3 525
429.	SP	K001	Montáž a připojení automatické regulace vytápění do prostorové rezervy v rozváděči RPRD včetně - zapojení výstupů na výkonové stykače	kpl	- 2,0	17 411,40	- 34 823
430.	H	M023	Automatická regulace vytápění - komplet (zobrazení GUI na dotykovém displeji, výstupy pro ovládání - stykačů přímotopů a podlahového topení) v konfiguraci 6 PT100 vstupů, 16 DI vstupů, 16 DO výstupů / 230VAC, 4 AO výstupy, např. Siemens Logo	kpl	- 2,0	34 822,80	- 69 646
431.	SP	K024	Montáž displeje a vytvoření grafického rozhraní GUI v rozsahu 30 hodin programátora pro bezdotykový - displej na ovládání vytápění a zobrazování teplot v prostoru	kpl	- 2,0	17 411,40	- 34 823
432.	H	M025	Dotykový displej velikost 7" pro automatickou regulaci vytápění	kus	- 2,0	11 607,60	- 23 215
Doplnění kabeláže z parteru - slaboproud							15 843
312.	SP	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	60,0	61,50	3 690
313.	H	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	63,0	30,20	1 903
329.	SP	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	162,5	24,80	4 030
335.	H	34121264	kabel datový venkovní jádro Cu plně plášť PE (U/UTP) kat. 5e	m	195,0	31,90	6 221
Přípomoce							- 275 194
220.	SP	460941212	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	- 892,0	75,40	- 67 257
221.	SP	460952576	Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 90 cm	kus	- 12,0	754,50	- 9 054
222.	SP	468081214	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 90 cm	kus	- 12,0	2 182,20	- 26 186
223.	SP	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	- 892,0	168,30	- 150 124
224.	SP	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	- 9,534	475,90	- 4 537
225.	SP	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	- 9,534	290,20	- 2 767
226.	SP	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	- 9,534	325,00	- 3 099
227.	SP	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	- 95,34	29,00	- 2 765
228.	SP	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	- 9,534	986,60	- 9 406
VRN Elektro - Restaurátorská dílna + Mičovna							- 65 194
305.	SP	045203000	Kompletační činnost (2% z montáží)	%	2,0	- 3 760,90	- 7 522
306.	SP	045303000	Koordináční činnost (3% z montáží)	%	3,0	- 3 760,90	- 11 283
307.	SP	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů (2,7% z materiálů)	%	2,7	- 3 251,89	- 8 780
309.	SP	091404000	Práce na památkovém objektu - příplatek 10% z montáží za omezení z důvodu památkové chráněných - prostor	%	10,0	- 3 760,90	- 37 609
VRN							- 52 063
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	- 10 412,55	- 10 413
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	- 10 412,55	- 10 413
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordináční činnost	%	1,0	- 10 412,55	- 10 413
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	- 10 412,55	- 10 413
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkové chráněných prostor	%	1,0	- 10 412,55	- 10 413

ZMĚNOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUĎEJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL: 22
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky , IČ: 25606468	
název ZL: Změnový list č. 22 - Nátěr blokátorem soli		
dotčené st. SO 01		
objekty:		

předmět změny:

Předmětem změnového listu je aplikace nátěru blokátorem soli Salt IH v místech největšího zasolení jižních fasád, konkrétně část fasád P04 - P06.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Aplikace přípravku byla komisionálně doporučena jako vhodné řešení pro místa s největší salinitou. Vysoký výskyt solí byl odhalen na základě odběru vzorků a jejich laboratorního posouzení, viz příložená zpráva z 9.5.2025, Ing. Dagmar Michoinové, Ph.D.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změna postupu prací je reakcí na průzkum s odběrem vzorků z jižní fasády, jehož účelem bylo vyhodnotit a okomentovat salinitu nově dodaných vzorků. Jižní fasády byly při přípravě PD z bezpečnostních důvodů nepřístupné.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů - neboť by nebylo možné provést kompletaci prací - opravy omítkových vrstev, nátěru fasády blokátorem solí a jejich celkové dokončení. Problémem by bylo držení záruk na provedené práce, samostatné zadání by bylo s ohledem na provádění prací, nevhodné.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 4 ZZVZ, změna negeneruje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	50 263,00	Kč
	21%DPH	10 555,23	Kč
	celkem	60 818,23	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	50 263,00	Kč
	21%DPH	10 555,23	Kč
	celkem	60 818,23	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:
Souhlasím.

vyjádření TDI:
Po detailním průzkumu a stavbě lešení bylo možné upravit řešení opravy.

vyjádření objednatele:
Změna reaguje na skutečný konstrukčně-technický stav okna.

vyjádření orgánů památkové péče:
Souhlasím.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet VP
příloha č. 2	Situační nákres fasád
příloha č. 3	Zákres aplikace Salt IH
příloha č. 4	Technický list
příloha č. 5	Protokol - zjištění stav zasolení omítek - volná příloha

za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střech a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **22**

Název: **Nátěr blokátorem soli**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							50 263
ROZPOČET							47 869
Nátěr blokátorem soli							47 733
		620401161R01	Nátěr hydrofobizační SALT IH - P04	m2	36,0	245,00	8 820
		620401161R01	Nátěr hydrofobizační SALT IH - P05	m2	111,93	245,00	27 423
		620401161R01	Nátěr hydrofobizační SALT IH - P11a	m2	18,36	245,00	4 498
		620401161R01	Nátěr hydrofobizační SALT IH - P21b	m2	28,54	245,00	6 992
Přesun hmot							136
844.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,117	696,50	81
845.	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,117	464,30	54
VRN							2 393
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	478,69	479
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	478,69	479
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	478,69	479
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	478,69	479
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	478,69	479

Rozsah nátěru dle požadavku GP

ZMĚNOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL:
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	23
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468	

název ZL:	Změnový list č. 23 - Změny provedení oken
dotčené st. objekty:	SO 01

předmět změny:
Předmětem změnového listu je změna v konstrukčním řešení deseti oken objektu Míčovny (4.O-2-04, 4.O-2-08, 4.O-2-10, 2.O-1-09, 2.O-1-10, 2.O-1-12, 2.O-1-13, 2.O-1-14, 2.O-1-15, 2.O-2-30)
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Konstrukce oken je v mnohem horším konstrukčně-technickém stavu, než bylo při přípravě PD. Dřevní hmota je vyžilá a ztrouchnivělá. Bylo by zcela neefektivní na nepřístupných fasádách jižní strany původní okna zanechávat bez jakékoliv opravy.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Nové skutečnosti v konstrukci oken se objevily až po zřízení lešení a vizuální prohlídce zblízka z vnější strany okenního rámu.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů - neboť by nebylo možné provést kompletaci prací. Problémem by bylo držení záruk na provedené práce, samostatné zadání by s ohledem na převis požadavky po truhlářských pracích nebylo ani časově efektivní.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4 ZZVZ, změna negeneruje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-231 223,00	Kč
	21%DPH	-48 556,83	Kč
	celkem	-279 779,83	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	405 804,00	Kč
	21%DPH	85 218,84	Kč
	celkem	491 022,84	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	174 581,00	Kč
	21%DPH	36 662,01	Kč
	celkem	211 243,01	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:
Souhlasím.
vyjádření TDI:
Po detailním průzkumu bylo možné stanovit nové řešení.
vyjádření objednatele:
Změna reaguje na skutečný konstrukčně-technický stav okna.
vyjádření orgánů památkové péče:
Souhlasím.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP

za zhotovitele:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **23**

Název: **Změny provedení oken**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							174 581
ROZPOČET							166 268
Doplnění vnějších oken							77 977
Truhlářské prvky - Mičovna							77 977
		4.O-2-04	Repace vnějšího okna 1 150×1 900	kus	1,0	38 537,20	38 537
		4.O-2-08	Okno dvojité jednokřídlové ven a dovnitř otevíravé s poutcem a nadvětlíkem, spodní křídla - třítábulková, vnitřní okno původní, nadsvětlík vnitřní - otevíravý, vnější okno původní, / nadsvětlík vnější - otevíravý, 500×1 900 - NOVÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO + RÁM	kus	1,0	19 720,00	19 720
		4.O-2-10	Okno dvojité jednokřídlové ven a dovnitř otevíravé s poutcem a nadvětlíkem, spodní křídla - třítábulková, vnitřní okno původní, nadsvětlík vnitřní - otevíravý, vnější okno původní, / nadsvětlík vnější - otevíravý, 500×1 900 - NOVÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO + RÁM	kus	1,0	19 720,00	19 720
Truhlářské prvky - Fasáda							88 291
2 094.	SP	2.O-1-09	VNĚJŠÍ OKNO DVOJITÉHO OKNA, rozměr: 980×1 820 mm ; Repase: PEVNÝ RÁM: repase in situ - revize po odstranění nátěru, oprava drobných poškození, obnova nátěru, OKENNÍ KŘÍDLA: revize po odstranění / nátěru, oprava drobných poškození, obnova nátěru, doplnit zasklení, MATERIÁL: repase - drobná - poškozená vytmelit nebo vysadit vysušeným dřevem (vlhkost max. 10%), POVRCH.ÚPRAVA: : obnova nátěru	kus	- 1,0	38 537,20	- 38 537
		2.O-1-09	NOVÉ VNĚJŠÍ OKNO DVOJITÉHO OKNA, rozměr: 980×1 820 mm	kus	1,0	51 944,00	51 944
2 095.	SP	2.O-1-10	VNĚJŠÍ OKNO DVOJITÉHO OKNA, rozměr: 980×1 820 mm ; Repase: PEVNÝ RÁM: repase in situ - revize po odstranění nátěru, oprava drobných poškození, obnova nátěru, OKENNÍ KŘÍDLA: revize po odstranění / nátěru, oprava drobných poškození, obnova nátěru, doplnit zasklení, MATERIÁL: repase - drobná - poškozená vytmelit nebo vysadit vysušeným dřevem (vlhkost max. 10%), POVRCH.ÚPRAVA: : obnova nátěru	kus	- 1,0	38 537,20	- 38 537
		2.O-1-10	NOVÉ VNĚJŠÍ OKNO DVOJITÉHO OKNA, rozměr: 980×1 820 mm	kus	1,0	51 944,00	51 944
2 096.	SP	2.O-1-12	VNĚJŠÍ OKNO DVOJITÉHO OKNA, rozměr: 950×1 740 mm ; Repase: PEVNÝ RÁM: repase in situ - revize po odstranění nátěru, oprava drobných poškození, obnova nátěru, OKENNÍ KŘÍDLA: revize po odstranění / nátěru, oprava drobných poškození, obnova nátěru, MATERIÁL: repase - drobná poškozená vytmelit nebo - vysadit vysušeným dřevem (vlhkost max. 10%), POVRCH.ÚPRAVA: : obnova nátěru - odstranění starého	kus	- 1,0	38 537,20	- 38 537
		2.O-1-12	NOVÉ VNĚJŠÍ OKNO DVOJITÉHO OKNA, rozměr: 950×1 740 mm	kus	1,0	51 944,00	51 944
2 097.	SP	2.O-1-13	VNĚJŠÍ OKNO DVOJITÉHO OKNA, rozměr: 1 050×1 740 mm ; Repase: PEVNÝ RÁM: repase in situ - revize po odstranění nátěru, oprava drobných poškození, obnova nátěru, OKENNÍ KŘÍDLA: revize po odstranění / nátěru, oprava drobných poškození, obnova nátěru, doplnit zasklení, MATERIÁL: repase - drobná - poškozená vytmelit nebo vysadit vysušeným dřevem (vlhkost max. 10%), POVRCH.ÚPRAVA: : obnova nátěru	kus	- 1,0	38 537,20	- 38 537
		2.O-1-13	NOVÉ VNĚJŠÍ OKNO DVOJITÉHO OKNA, rozměr: 1 050×1 740 mm	kus	1,0	51 944,00	51 944
2 098.	SP	2.O-1-14	VNĚJŠÍ OKNO DVOJITÉHO OKNA, rozměr: 1 050×1 740 mm ; Repase: PEVNÝ RÁM: repase in situ - revize po odstranění nátěru, oprava drobných poškození, obnova nátěru, OKENNÍ KŘÍDLA: revize po odstranění / nátěru, napadené dřevo odstranit a vyprotézovat zdravým dřevem, oprava drobných poškození, obnova - nátěru, doplnit zasklení, MATERIÁL: repase - drobná poškozená vytmelit nebo vysadit vysušeným	kus	- 1,0	38 537,20	- 38 537
		2.O-1-14	NOVÉ VNĚJŠÍ OKNO DVOJITÉHO OKNA, rozměr: 1 050×1 740 mm	kus	1,0	51 944,00	51 944
2 099.	SP	2.O-1-15	VNĚJŠÍ OKNO DVOJITÉHO OKNA, rozměr: 1 050×1 740 mm ; Repase: PEVNÝ RÁM: repase in situ - revize po odstranění nátěru, oprava drobných poškození, obnova nátěru, OKENNÍ KŘÍDLA: revize po odstranění / nátěru, napadené dřevo odstranit a vyprotézovat zdravým dřevem, oprava drobných poškození, obnova - nátěru, doplnit zasklení, MATERIÁL: repase - drobná poškozená vytmelit nebo vysadit vysušeným	kus	- 1,0	38 537,20	- 38 537
		2.O-1-15	NOVÉ VNĚJŠÍ OKNO DVOJITÉHO OKNA, rozměr: 1 050×1 740 mm	kus	1,0	51 944,00	51 944
		2.O-2-30	Nový rám okna, rozměr: 500×800 mm	kus	1,0	7 850,00	7 850
VRN							8 313
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	1 662,68	1 663
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	1 662,68	1 663
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	1 662,68	1 663
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	1 662,68	1 663
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkové chráněných prostor	%	1,0	1 662,68	1 663

ZMĚNOVÝ LIST



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUĎEJOVICÍCH

„NPÚ, SZ Vimperk – památková obnova Dolního a Horního zámku – obnova fasád, střech a části interiéru Horního zámku“		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V141000008	číslo ZL: 24
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/44438/2023, SoD č. 3029H1230005	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468	
název ZL: Změnový list č. 24 - Cementové spáry fasád P04 a P05		
dotčené st. SO 01		
objekty:		

předmět změny:

Předmětem změnového listu je odstranění novodobého cementového spárování kamenného soklu na fasádách č. P04 a P05.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Nesouhrnné cementové spáry je nutné odstranit, neboť mohou zadržovat vlhkost, což vede k poškození kamenného zdiva. Kromě toho, cementové spáry mohou také zabránit dýchání zdi, což může vést k hromadění vlhkosti a poškození struktury.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Teprve po očištění stěn fasád a po detailním posouzení rozsahu a charakteru poruch omítkových vrstev a skladby kamenných soklů bylo možno určit přesně rozsah oprav omítek a technologií opravy omítek a spárování kamenného zdiva.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů - neboť by nebylo možné provést kompletaci prací - celkové opravy spár vápennou maltou, která je prodyšná a pružnější než cementová malty, což je důležité pro kamenné zdivo. Problémem by bylo držení záruk na provedené práce, samostatné zadání by bylo s ohledem na provádění prací, nevhodné.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 4 ZZVZ, změna negeneruje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-2 352,00	Kč
	21%DPH	-493,92	Kč
	celkem	-2 845,92	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	44 661,00	Kč
	21%DPH	9 378,81	Kč
	celkem	54 039,81	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	42 309,00	Kč
	21%DPH	8 884,89	Kč
	celkem	51 193,89	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD:

Souhlasím.

vyjádření TDI:

Po detailním průzkumu a stavbě lešení bylo možné upravit řešení opravy.

vyjádření objednatele:

Změna reaguje na skutečný konstrukčně-technický stav cementové vysrávky.

vyjádření orgánů památkové péče:

Souhlasím.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet VP
příloha č. 2	Fotodokumentace
příloha č. 3	Situační náčrty fasád

za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za AD:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za TDS:	XXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za Restaurátorský dozor:	XXXXXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025
za objednatele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	14.08.2025

Zakázka: **SZ VIMPERK - obnova krovu, střeš a části fasád HORNÍHO ZÁMKU**

Změnový list č.: **24**

Název: **Cementové spáry P04 a P05**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
CELKEM VČETNĚ VRN							42 309
ROZPOČET							40 294
Vysekání spár zdiva							29 400
Přípočet							31 752
		289903122R00,1	Vysekání cementových spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene střed.	m2	27,0	1 176,00	31 752
Odpočet							- 2 352
	B	622099RR02	proškrábnutí spár, odstranění zbytků nesoudržných malt	m2	- 27,0	87,10	- 2 352
Přesuny							10 894
		979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,052	835,00	1 713
		979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	6,156	398,50	2 453
		979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,052	383,50	787
		979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,416	42,70	701
841.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,052	1 160,80	2 382
842.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / celkem do 10 km (tam+zpět)	t	20,520	40,60	833
843.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,052	986,60	2 025
VRN							2 015
2 412.	ON	VRN-RR001	Zařízení staveniště	%	1,0	402,94	403
2 431.	ON	VRN-RR002	Kompletační činnost	%	1,0	402,94	403
2 432.	ON	VRN-RR003	Koordinační činnost	%	1,0	402,94	403
2 433.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	1,0	402,94	403
2 434.	ON	VRN-RR004	Práce na památkovém objektu - omezení z důvodu památkově chráněných prostor	%	1,0	402,94	403

Název díky:	NPU, St Vimperk - Pásmková obnova Dohňo a Homža zámku - 1. etapa stavební obnovy	Identifikační číslo díky (S/M/V):	134/14/000008
Název veřejné zakázky:	NPU, St Vimperk - pásmková obnova Dohňo a Homža zámku - obnova fasády, střeš a částí interiéru Homža zámku	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Režim zadání:	podmítní režim	Finanční limit pro podmínití režim de nařízení vlády ve smyslu 28 ZDZ:	
Cena sjednaná ve smlouvě (bez DPH: původní hodnota závazku):	54 485 616,00 Kč	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH):	
Výchozí hodnota závazku (bez DPH) relevantní pro posouzení změny (bez DPH) v případě VZMR:		Předpokládaná hodnota vyhrančené změny de 100 odst. 3 ZVZ (bez DPH):	
		byl-li postup v zádavcích podmínkách uplatněn:	

Poznámka: Pole která jsou takto podbarvená značí postup ve VZMR (neaplikuje se postup změn dle ZZVZ)

[illegible]Verze dokumentu: 1.07