



# Jan Litoborský - elektro

## NP - Nová 2, České Budějovice - rozpočet elektro - výměna EI

	Mn.j	Množství	mat/ks	mat. celkem	práce/ks	práce/celkem
Kabel CYKY 3x1.5	m	7	23,00	161	75	525
Kabel CYKY 5Cx6	m	22	150,00	3300	95	2090
Kabel CYKY 3Cx2.5	m	13	29,00	377	79	1027
Vypínač 1-pól. IP20	ks	9	190,00	1710	150	1350
Přepínač sériový IP20	ks	6	200,00	1200	160	960
Kompletní zásuvka IP20	ks	6	190,00	1140	150	900
Kompletní zásuvka dvojnásobná natočená IP20	ks	33	255,00	8415	175	5775
Kompletní zásuvka DATA cat 5e	ks	4	330,00	1320	250	1000
ventilátor 100mm kul. ložiska	ks	1	890	890	400,00	400
uzemnění vedení u kotle	ks	1	450,00	450	330,00	330
zásuvka/zástrčka na kabel	ks	4	130,00	520	220,00	880
prodlužovací vedení 5x230V	ks	2	440,00	880	190,00	380
svítidlo IP44 LED 18W - OSRAM	ks	8	1390,00	11120	450,00	3600
svítidlo reflektorové IP21 LED 8W	ks	10	150,00	1500	390,00	3900
svítidlo IP44 LED 8W	ks	4	690,00	2760	350,00	1400
doprava + parkování	ks	1	4000,00	4000	0,00	0
<b>SOUČET</b>				<b>39743</b>		<b>24517</b>
pomocný materiál				1500		0
				41243,00		24517
<b>SILNOPROUD CELKEM</b>						<b><u>65760,00</u></b>
<b>DODÁVKA- ROZVADĚČE</b>						
Přístroje ve standardu EATON(Moeller)						
rozvodnice plast 16 modulů	ks	2	2200	4400	1250	2500
vč. popis. štítků, apod.						
Proudový chránič 25A/ 0,03mA	ks	4	1390	5560	485	1940
jistič 10-16A jednopól	ks	18	190	3420	220	3960
hlavní vypínač	ks	2	690	1380	350	700
záslepky	kpl.	2	100	200	100	200
svorkovnice	ks	8	160	1280	220	1760
přepojení napájení do stávajícího RE + demontáž starého	kpl.	1	1500	1500	3000	3000
<b>Mezisoučet</b>				<b>17740</b>		<b>14060</b>
<b>ROZVODNICE RR + Elektroměrový rozváděč celkem</b>						<b><u>31800,00</u></b>
<b>ZEDNICKÉ PRÁCE</b>						
vysekání otvorů pro krabice	ks	0	0,00	0	100,00	0
vysekání rýh pro kabely v panelu	m	0	0,00	0	100,00	0
<b>Mezisoučet</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>ZEDNICKÉ PRÁCE-CELKEM</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>97 560 Kč</b>