

NZ38B

Oprava vnitřních prostor

Objekt	Část stavby
SO101	Vnitřní prostory
SO130	Vnitřní prostory
	CELKEM

27_5_2025

R04

Cena	
xxx	
xxx	
	xxx

Objekt:

SO 101 - Kotelna

Soupis:

Opravy vnitřních prostor

Místo:

Brno-Lesná

Datum:

13.05.2025

Zadavatel:

Teplárny Brno, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							#HODNOTA!
D			1.Prostor-dílič část (mezi osami B-G a 6-14) - m.č.101 (v.č.065, +0,00)				#HODNOTA!
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				xxx
K			Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	xxx	xxx	xxx
VV			336,18/5		xxx	xxx	xxx
D	998		Přesun hmot				xxx
K			Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v přes 18 do 52 m se zděným pláštěm	t	xxx	xxx	xxx
					xxx	xxx	xxx
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				xxx
K			Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	xxx	xxx	xxx
			S: (16,5+1,5+11)*3,0		xxx	xxx	xxx
			odpočet dveří: (2,4*2,4)*2		xxx	xxx	xxx
VV			Z: 37,9*3		xxx	xxx	xxx
VV			V: 5,0*3,0		xxx	xxx	xxx
VV			J: 16,5*8,0		xxx	xxx	xxx
			odpočet kolem výměny dveří		xxx	xxx	xxx
					xxx	xxx	xxx
K			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 5,00 m, z plošiny, lešení	m2	xxx	xxx	xxx
K			Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	xxx	xxx	xxx
K			Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	xxx	xxx	xxx
			Zapravení otvorů po potrubí - vyřezání betonu, vybourání, zabetonování vč. podbetnění, vložení výztuže. 1 otvor 2 hod + materiál	ks	xxx	xxx	xxx
D			3.Plošina na + 8,00 - m.č.301a (v.č.067, +8,00)				xxx
			dílič část (mezi osami B-G a 6-15)		xxx	xxx	xxx
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				xxx
K			Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	xxx	xxx	xxx
VV			407,33/5		xxx	xxx	xxx
D	998		Přesun hmot				xxx
K			Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v přes 18 do 52 m se zděným pláštěm	t	xxx	xxx	xxx
			Montážní prostředky, lešení, plošiny	kpl	xxx	xxx	xxx
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				xxx
K			Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	xxx	xxx	xxx
			S: 16,5*8		xxx	xxx	xxx
			odpočet dveří: (2,4*2,4)*2		xxx	xxx	xxx
VV			Z: (2+11)*4,0		xxx	xxx	xxx
VV			49,9*4		xxx	xxx	xxx
VV			odpočet dveří: (1,9*2,5)		xxx	xxx	xxx
VV			V: 5,0*8,0		xxx	xxx	xxx
K			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 5,00 m, z plošiny	m2	xxx	xxx	xxx
K			Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	xxx	xxx	xxx
K			Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	xxx	xxx	xxx
D			4.Plošina na +- 17,00 - m.č.501 (v.č.069, +17,00)				xxx
			Zapravení otvorů po potrubí - vyřezání betonu, vybourání, zabetonování vč. podbetnění, vložení výztuže. 1 otvor 2 hod + materiál	ks	xxx	xxx	xxx
D			5.Plošina na + 21,2 - m.č.601 (v.č.070, + 21,2)				xxx
			Podlaha - oprava, zavažení děr po demontáži, materiál, úprava stávajícího otvoru, doplnění, krácení na místě, výztuhy - svařování, krácení, zámečnická úprava - zaměření, nakráčení, provedení - 1 otvor 3 hod práce x 500 Kč/hod + 500 materiál	ks	xxx	xxx	xxx
					xxx	xxx	xxx
D			6.Plošina na + 3,6 m - ocelové plošiny				xxx

			Podlaha - oprava, zavaření děr po demontáži, materiál, úprava stávajícího otvoru, doplnění, krácení na místě, výztuhy - svařování, krácení, zámečnická úprava - zaměření, nakrácení, provedení - 1 otvor 3 hod práce x 500 Kč/hod + 500 materiál	ks	xxx	xxx	xxx
	D		7.Plošina na + 6,7 m - ocelové plošiny		xxx	xxx	xxx
			Podlaha - oprava, zavaření děr po demontáži, materiál, úprava stávajícího otvoru, doplnění, krácení na místě, výztuhy - svařování, krácení, zámečnická úprava - zaměření, nakrácení, provedení - 1 otvor 3 hod práce x 500 Kč/hod + 500 materiál	ks	xxx	xxx	xxx

Objekt:

SO 130 - Strojovna

Soupis:

Opravy vnitřních prostor

Místo:

Brno-Lesná

Datum:

Zadavatel:

Teplárny Brno, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem						
	D		1.Strojovna-m.č.107 a Strojovna-prostor pod parní turbínou-m.č.107a (v.č.020, +0,00)		xxx	xxx
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
	K		Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	xxx	xxx
	VV		428,455/5		xxx	xxx
	D	998	Přesun hmot		xxx	xxx
	K		Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v přes 18 do 52 m se zděným pláštěm	t	xxx	xxx
	D	784	Dokončovací práce - malby		xxx	xxx
	K		Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	xxx	xxx
			S: u vrat: (0,75*1,6)+(3,0*2,45)		xxx	xxx
			parapet: (6+3+3,2)*1,55		xxx	xxx
	VV		V: (4,5+4,5)*8,0		xxx	xxx
			(4,5+4,5+4,5+4,5)*4		xxx	xxx
	VV		stěny u výtahu: (4,5+4,5+2,93+8,58+1,7+14,25)*3,0		xxx	xxx
	VV		odpočet dveří: (1,8*2,2)+(1,5*2,0)+(1,8*2,5)		xxx	xxx
	VV		J: (4,56*3,0)-(2,5*2,4)		xxx	xxx
	VV		(21,8*3,0)-(1,9*2,55)		xxx	xxx
	VV		Z: (6,0*4,0)-(2,4*2,15)		xxx	xxx
	VV		(9+9+9+9)*4,0		xxx	xxx
			<i>odpočet kolem výměny dveří</i>		xxx	xxx
	K		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 5,00 m, z plošiny	m2	xxx	xxx
	K		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	xxx	xxx
	K		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	xxx	xxx
			Zapravení otvorů po potrubí - vyřezání betonu, vybourání, zabetonování vč. podbetnění, vložení výztuže. 1 otvor 2 hod + materiál	ks	xxx	xxx
	D		3.Plošina strojovny +8,00 - m.č.305 (v.č. 028, +8,00)		xxx	xxx
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		xxx	xxx
	K		Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	xxx	xxx
	VV		802,4/5		xxx	xxx
	D	998	Přesun hmot		xxx	xxx
	K		Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v přes 18 do 52 m se zděným pláštěm	t	xxx	xxx
			Montážní prostředky, lešení, plošiny	kpl	xxx	xxx
	D	784	Dokončovací práce - malby		xxx	xxx
	K		Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	xxx	xxx
			S: 0		xxx	xxx
	VV		V: (4,5*8)*4,00		xxx	xxx
	VV		stěny u výtahu: (2,93+8,58+1,7+8)*8,0		xxx	xxx
	VV		odpočet dveří: (1,8*2,2)+(1,5*2,0)+(1,8*2,5)		xxx	xxx
	VV		J: 29,17*8,0		xxx	xxx
	VV		odpočet dveří: (2,4*2,4)+(2,4*2,4)+(1,8*2,4)+(6*2,25)+(1,55*2,4)		xxx	xxx
	VV		Z: 6,0*8,0		xxx	xxx
	VV		(4,5*5)*4,2		xxx	xxx
					xxx	xxx
	K		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 5,00 m, z plošiny	m2	xxx	xxx
	K		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	xxx	xxx

	K	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	xxx	xxx
	D	4. Plošina +8 m - ocelové pororoštové plechy		xxx	xxx
		Výměna pororoštů na plošině +8 m	kpl	xxx	xxx
		RDS na plošinu je součástí kpl ceny položky 60		xxx	xxx
	D	5. Další práce		xxx	xxx
		Očištění ocelové konstrukce před malbou, oprášení, vysátí - plošiny, 2 prac, 200 hod		xxx	xxx
		plošiny, lešení, montáž, manipulace, demontáž, nájem, doprava		xxx	xxx

13.05.2025

XXX

[illegible]

[illegible]