

„Oprava podlah SO-01“**Předběžný harmonogram plnění díla**

- 1.) Předání staveniště, pro účely dopracování dalšího stupně dokumentace pro provádění díla a přípravných prací. (zahájení provádění sond a IGP pro účely stanovení způsobu a rozsahu umístění základových pasů a mikropilot na základě parametrů dodaných objednatelem. Zatížení pro podlahy, přívody energií v podlahách.

Do 3 dnů od účinnosti smlouvy

- 2.) Zahájení přípravných prací

Do 3 dnů od převzetí staveniště

- 3.) Zahájení výstavby a stavebních prací, dokončení PD pro provedení stavby v části statika.

Do 30 dnů od převzetí staveniště

- 4.) Dokončení a předání díla.

Do 30.09.2025

Datum: 15.07.2025



②

s.r.o.

617

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2025_04_03 Oprava podlah

Objekt: S001 Hala PŠ

Rozpočet: 01 Stavební práce

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

IČO: 25538543

Slunečná 4

DIČ: CZ699002617

63400

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH

12 %

Snížená DPH

12 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

23 195 700,00 CZK

v

10. 07. 2025

Za objednatele

Popis stavby: 2025_04_03 - Oprava podlah
 Popis objektu: SO01 - Hala PŠ
 Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
784	Malby	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_04_03	Oprava podlah
O:	SO01	Hala PŠ
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
312 627.03								
Díl: 1		Zemní práce						
1	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, snížení plochy (po odstranění 120 mm ŽB desky) na kótu cca -0,500m : m.č. 119 : 0,38*466,9 m.č. 120 : 0,38*119,3 Mezisoučet hloubení rýh pro zákl.pasy z kóty -0,500m na kótu -0,700m; počet ŽB pasů dl.5,0m je 8+8+4=20 ks : (8+8+4)*(0,2*(1,0*5,0)) Mezisoučet výkop pro základ pod příčku z panelů PUR : 1,0*0,7*20,2	m3					
2	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 256,89600*0,3	m3					
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 256,89600	m					
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 256,89600	m					
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 256,89600	m					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
6	229942123R00	Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část manžetová, průměr přes 105 do 115 mm počet mikropilot: 120 ks; délka mikropilot: 15,0 m : 120*15,0	m					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_04_03	Oprava podlah
O:	SO01	Hala PŠ
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7.	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže pasy pod zakladače : základový pas má rozměr cca: hl.0,5+0,2m, š.1,0m, dl.5,0m; počet ŽB pasů je 20 ks : (8+8+4)*(0,5+1,0*5,0) Mezisoučet pas pod příčku z PUR panelů : pas má rozměr š.1,0m, hl.0,7m, dl.20,2m : 1,0*0,7*20,2 Mezisoučet	m					
8.	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo případných vzpěr, pasy pod zakladače : ŽB pas je sice vysoký 0,7m, ale 0,2m je pod zemí a vrchních 0,2m je tvořeno žb deskou; dl.pasu je 5,0m, š.pasu je 1,0m : (8+8+4)*((0,3+0,1)*(5,0*2+1,0*2)) Mezisoučet pas pod příčku z PUR panelů : 0,3*(20,2*2+1,0*2) Mezisoučet	m					
9.	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 108,72000	m					
10.	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , předpokládá se 0,075t výztuže na 1 m3 betonu : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 64,14000*0,075	t					
11.	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 pod mazaninu tl. 0,2m : m.č. 119 : 466,9*1,1	m					

513,59000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_04_03	Oprava podlah
O:	SO01	Hala PŠ
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 120 : 119,3*1,1						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
12	611422221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových žebrových v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 703,44000						
13	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 550,00000						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
14	631316211RT2	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně hlazený, směsí s korundem	m2					
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 586,20000						
15	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,	m2					
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		m.č. 119 : 466,9						
		m.č. 120 : 119,3						
16	631317210R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-100 mm	m					
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		17,5*6						
		33,5*3						
17	631315811RT4	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 30 kg / m3	m3					
		hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasněho dilatačního pro zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).						
		mazanina tl. 0,2m :						
		m.č. 119 : 0,2*466,9				93,38000		
		m.č. 120 : 0,2*119,3				23,86000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_04_03	Oprava podlah
O:	SO01	Hala PŠ
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků hmotnost sítě KARI 8x8/150x150 mm je 5,4 kg/m2; přeložení přes sebe zvýší hmotnost o cca 15% : spodní výztuž : (66,9+119,3)*5,4*1,15/1000 horní výztuž : (66,9+119,3)*5,4*1,15/1000 distanční prvky, 10% z hmotnosti výztuže : (1,1563+1,1563)*0,1	t					
19	631571003R00	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním pod násyp pod ŽB desku, tl. cca 0,3m (mezi kótami -0,200m a -0,500m) : celá plocha : 0,3*(466,9+119,3) odpočet objemu ŽB pasů : -(8+8+4)*(0,3*(1,0*5,0))	m3					
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
20	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2					
21	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, 2 plošiny x 20 dnů x 10 hod : 2*(20*10)	h					
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
22	952901221R00	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží 466,9+119,3	m2					
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
23	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_04_03	Oprava podlah
O:	SO01	Hala PŠ
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do kg/m2), (3,0*3,6)+(3,0*1,8)						
24	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3					
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do kPa (150 kg/m2) 0,3*(3,0*(2,4+3,6)-(0,7*2,0)) 0,3*(3,0*(3,6+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4)-3*(0,7*2,0))						
25	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3					
		m.č. 119 : 0,12*466,9 m.č. 120 : 0,12*119,3						
26	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3					
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 70,34400						
27	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus					
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, jedenokřídlé : 4*1 dvoukřídlé : 1*2						
28	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2					
		2*(0,7*2,0)+2*(0,8*2,0)						
29	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2					
		1*(1,6*2,0)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_04_03	Oprava podlah
O:	SO01	Hala PŠ
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % strop : (466,9+119,3)*1,2	m2					
31	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % odhadovaná výměra : 550	m2					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t					
Díl: 713		Izolace tepelné						
33	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 644,82000	m2					
34	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu 2*(17,5*2+33,5*2)	m					
35	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
36	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg stávající schody : 700	kg					
Díl: 784		Malby						
37	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 703,44000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 550,00000	m2	1				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
38	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_04_03	Oprava podlah
O:	SO01	Hala PŠ
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t					
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t					
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t					
42	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t					
Díl: VN		Vedlejší náklady						
43	005124010R	Koordinační činnost	Soubor					
Díl: ON		Ostatní náklady						
44	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor					
45	00511 R	Geodetické práce	Soubor					
46	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor					

Celkem	19 170 000,00
---------------	----------------------