

Změnový list č. 2

VÍCEPRÁCE dle §222, odst. 4

Stavba: **Budování a rekonstrukce stanic povrchových vod ČHMÚ, část Plzeň – Lokalita Kaceřov**

Investor: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň

Zhotovitel: SENEA spol. s.r.o, Spálené Poříčí

Zpracovatel projektu (AD): HG partner s.r.o., Úvaly

Technický dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
[REDACTED]

Název: Závěrečný změnový list

ZL č.: 1

Vystavil: [REDACTED]

Datum vydání ZL: 11.7. 2025

Popis: na základě požadavku objednatele bylo odstraněno původní opevnění pravého břehu – degradované betonové konstrukce včetně schodů a limnigrafické latě. Vybourané bude nahrazeno kamennou dlažbou do betonu, která bude navazovat na novou dlažbu, schodištěm z lom. kamene a betonovým prahem.

Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny dodavatele obsažené v rozpočtu nebo v aktuální úrovni ceníku URS

A) Méněpráce - 0

B) Vícepráce – bourání stávajících bet. konstrukcí vč. vodorovného přemístění suti
 nové konstrukce z betonu prostého včetně bednění a odbednění
 dlažba z lom. kamene vč. podkladu z betonu prostého
 schody z lom. kamene
 přesun hmot

Přílohy:

Oceněný soupis prací

zpracovatel: [REDACTED]

Vícepráce: 19 906, 68 Kč bez DPH

Méněpráce: 0

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD: 305 452,10 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

0 dnů

Změnový list za zhotovitele předkládá:

jedenatel

Investor:

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Pobočka Plzeň ①
oddělení hydrologie
323 00 PLZEŇ, Mozartova 41

stanovisko: ~~SOUHLASÍ~~ / NESOUHLASÍ

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

stanovisko: ~~SOUHLASÍ~~ / NESOUHLASÍ

DIC: CZ 471169 01
WWW.VIVV.CZ

- 13 -

AD:

stanovisko: ~~SOUHLASÍ~~ / NESOUHLASÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budování a rekonstrukce stanic povrchových vod ČHMÚ, část Plzeň - lokalita Kaceřov, VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 01 - Limnigrafická stanice

Místo: Kaceřov

Datum: 11. 7. 2025

Zadavatel: Český hydrometeorologický ústav

Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: SENE spol. s r.o. Spálené Poříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 906,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 906,68

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

13	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311115

15	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných	m2				
----	---	-----------	--	----	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010

16	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2				
----	---	-----------	--	----	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010

D 4

Vodorovné konstrukce

20	K	451317114	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317114

38	K	465210122	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2				
----	---	-----------	--	----	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465210122

22	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513227

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

33	K	966041111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného	m3				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111

D 997

Přesun sutě

36	K	R997002.1	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t				
----	---	-----------	--	---	--	--	--	--

D 998

Přesun hmot

37	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t				
----	---	-----------	--	---	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011