

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 6000315570

Stavba: Oprava ST Čáslav

JKSO: 030
Místo: Čáslav

CC-CZ:
Datum: 10.8.2017

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
ROKA-STAV, s.r.o.

IČ: 24265608
DIČ: CZ24265608

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
L. Malý

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 264 136,55
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 264 136,55
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 264 136,55	265 468,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 529 605,23
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 6000315570

Stavba: Oprava ST Čáslav

Místo: Čáslav

Datum: ##

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: ROKA-STAV, s.r.o.

Zpracovatel: L. Malý

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 264 136,55	1 529 605,23
SO.01	Stavební část	1 059 026,75	1 281 422,37
SO.02	Elektroinstalace	205 109,80	248 182,86
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 264 136,55	1 529 605,23

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava ST Čáslav

Objekt: SO.01 - Stavební část

Místo: Čáslav

Datum: 10.08.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: ROKA-STAV, s.r.o.

Zpracovatel:

L. Malý

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 000 779,95
HSV - Práce a dodávky HSV	195 509,28
1 - Zemní práce	2 295,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 932,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 267,12
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	83 454,76
997 - Přesun sutě	15 044,21
998 - Přesun hmot	1 559,54
PSV - Práce a dodávky PSV	775 270,67
781 - Dokončovací práce - obklady	2 433,77
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 207,05
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 927,15
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	60 836,75
762 - Konstrukce tesařské	33 297,01
764 - Konstrukce klempířské	107 762,91
765 - Krytina skládaná	2 805,04
766 - Konstrukce truhlářské	55 962,42
767 - Konstrukce zámečnické	99 660,15
771 - Podlahy z dlaždic	4 677,03
776 - Podlahy povlakové	31 941,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	339 723,62
784 - Dokončovací práce - malby	22 035,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
2) Ostatní náklady	58 246,80
Provozní vlivy	29 123,40
Jiné VRN	29 123,40
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 059 026,75

ROZPOČET

Stavba: Oprava ST Čáslav

Objekt: SO.01 - Stavební část

Místo: Čáslav

Datum: 10.08.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: ROKA-STAV, s.r.o.

Zpracovatel:

L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 000 779,95

HSV - Práce a dodávky HSV

195 509,28

1 - Zemní práce

2 295,17

1	K	131312501	Hloubení jam pro sloupky u železnic ručně do 0,5 m3 v soudržných horninách tř. 4	m3	1,125	2 040,15	2 295,17
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 932,69

2	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3	kus	5,000	956,44	4 782,20
3	M	592310420	sloupek betonový plotový průběžný PLT 11/16/290 SPR nat. 105 x 160 x 2900	kus	3,000	618,87	1 856,61
4	M	592310460	sloupek betonový plotový krajový PLT 11/16/290 SKR nat. 105 x 160 x 2900	kus	2,000	853,11	1 706,22
5	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC	kus	16,000	353,68	5 658,88
6	M	592331160	deska plotová KZD šedá 200x5x50 cm, přírodní, štípaná	kus	16,000	397,58	6 361,28
7	K	348401320	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m do 15° sklonu svahu	m	24,000	8,90	213,60
8	M	314782010	drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m	kus	1,000	353,90	353,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

87 267,12

9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,000	162,70	976,20
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,000	107,01	642,06
11	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítka jádrová hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,000	188,47	1 130,82
12	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	85,000	240,26	20 422,10
13	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	86,000	136,99	11 781,14
14	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	390,260	36,38	14 197,66
15	K	622325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	76,000	183,25	13 927,00
16	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn (sokl)	m2	41,850	578,02	24 190,14

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

83 454,76

17	K	914531111	Montáž nástavce - bavoletu na sloupky chemickou kotvou	kus	5,000	127,32	636,60
18	M	354418371	nástavec Pz na uchycení ostnatého drátu	kus	5,000	159,43	797,15
19	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	390,260	40,32	15 735,28
20	K	941311211	Přípravek k tesení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	11 707,800	2,39	27 981,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	390,260	26,27	10 252,13
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (závěrečný úklid)	m2	100,000	73,98	7 398,00
23	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,440	96,58	1 008,30
24	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,625	1 872,97	1 170,61
25	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	8,000	63,83	510,64
26	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m ²	m2	15,120	149,59	2 261,80
27	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m2	4,000	164,60	658,40

997 - Přesun sutě

15 044,21

28	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,573	202,78	1 941,21
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	181,887	9,23	1 678,82
30	K	997013600	Odvoz výzisku - železného šrotu na místo určené objednatelem s naložením a složením (ODHAD)	t	0,150	1 788,52	268,28
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,573	1 165,35	11 155,90

998 - Přesun hmot

1 559,54

32	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	9,953	156,69	1 559,54
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

775 270,67

781 - Dokončovací práce - obklady

2 433,77

33	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	3,000	90,05	270,15
34	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m2	3,000	277,62	832,86
35	M	597610260	obkladačky keramické (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	3,300	361,84	1 194,07
36	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,000	37,63	112,89
37	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,048	495,81	23,80

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

7 207,05

38	K	721111000	Ostatní nespécifikované práce a materiály	kpl	1,000	7 207,05	7 207,05
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

6 927,15

39	K	722173000	Ostatní nespécifikované práce a materiály	kpl	1,000	6 927,15	6 927,15
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

60 836,75

40	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub or	3,000	137,45	412,35
41	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním	soub or	2,000	4 653,65	9 307,30
42	K	725114951	Výměna klozetového sedátka	kus	2,000	45,71	91,42
43	M	551673990	sedátko klozetové duroplastové DINO bílé	kus	2,000	844,81	1 689,62
44	K	725121512	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a se svislým přívodem vody	soub or	2,000	4 542,63	9 085,26
45	K	725130814	Demontáž pisoárových stání	soub or	2,000	747,76	1 495,52
46	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	2,000	104,86	209,72
47	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soub or	1,000	1 854,33	1 854,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	5,000	311,41	1 557,05
49	K	725291512	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo s fazetou, 40 x 60 cm	soubor	1,000	765,27	765,27
50	K	725291522	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové držák toaletních papírů	soubor	2,000	291,98	583,96
51	K	725291523	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové WC kartáč	soubor	2,000	74,84	149,68
52	K	725811302	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 4 l/min G 1/2	kus	2,000	7 193,75	14 387,50
53	K	725820801	Demontáž baterie	soubor	8,000	57,53	460,24
54	K	725821311	Baterie nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	5,000	1 501,66	7 508,30
55	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	3 320,90	3 320,90
56	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové s držákem sprchy	soubor	2,000	2 793,78	5 587,56
57	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	5,000	236,99	1 184,95
58	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,000	564,39	1 128,78
59	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,097	588,02	57,04

762 - Konstrukce tesařské

33 297,01

60	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m (poškozené střešní trámy)	m	25,000	156,42	3 910,50
61	K	762332534	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2	m	25,000	324,91	8 122,75
62	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,250	6 503,37	8 129,21
63	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	116,440	41,94	4 883,49
64	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	0,840	5 924,88	4 976,90
65	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,090	814,98	1 703,31
66	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,198	1 311,23	1 570,85

764 - Konstrukce klempířské

107 762,91

67	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	18,000	26,43	475,74
68	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	29,000	110,98	3 218,42
69	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	7,500	52,91	396,83
70	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	36,000	46,86	1 686,96
71	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	67,000	49,24	3 299,08
72	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	13,000	39,21	509,73
73	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	18,000	340,23	6 124,14
74	K	764214605	Oplechování normální plochy a atik bez ronu z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	29,000	592,94	17 195,26
75	K	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm	m	7,500	261,26	1 959,45
76	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejšovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	36,000	360,24	12 968,64
77	K	764511000	Montáž žlabového zachytávače listů	m	67,000	42,49	2 846,83
78	M	628614385	žlabový zachytávač listů pro žlaby 333 mm - barva hnědá	kus	67,000	188,31	12 616,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	67,000	498,86	33 423,62
80	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	407,98	1 631,92
81	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	13,000	661,48	8 599,24
82	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,544	1 489,49	810,28

765 - Krytina skládaná

2 805,04

83	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	116,440	24,09	2 805,04
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

766 - Konstrukce truhlářské

55 962,42

84	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	7,000	37,69	263,83
85	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	7,650	489,00	3 740,85
86	M	611437630	okno plastové 2křídlové OS2A 150x150 cm (spodní část skla s mléčným zastíněním)	kus	2,000	9 223,10	18 446,20
87	M	611437650	okno plastové 2křídlové OS2A 150x210 cm	kus	1,000	11 662,04	11 662,04
88	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdiva	kus	4,000	516,68	2 066,72
89	M	611305190	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 90x90 cm (mléčné sklo)	kus	2,000	3 579,61	7 159,22
90	M	611301050	okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 60x90 cm	kus	2,000	3 050,95	6 101,90
91	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	0,053	558,23	29,59
92	M	611627730	dveře vnitřní hladké foliované plně 1křídle 60, 80, 90x197 cm	kus	1,000	1 352,30	1 352,30
93	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	167,50	167,50
94	M	549146100	klika včetně rozet a montážního materiálu nerez PK	kus	1,000	363,16	363,16
95	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	7,000	185,65	1 299,55
96	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	7,500	325,20	2 439,00
97	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	14,000	51,97	727,58
98	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,178	803,27	142,98

767 - Konstrukce zámečnické

99 660,15

99	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	116,440	192,09	22 366,96
100	M	154851310	profil trapézový T60 60/235/940 pozink tl.plechu 0,7 mm	m2	122,262	321,21	39 271,78
101	K	767662201	Dodávka a montáž okenní bezpečnostní mříže 150 x 210 cm, vč. povrchové úpravy, 1 kus	m2	3,150	3 498,95	11 021,69
102	K	767662202	Dodávka a montáž okenní bezpečnostní mříže 150 x 150 cm, vč. povrchové úpravy, 2 kusy	m2	4,500	3 617,25	16 277,63
103	K	767662203	Dodávka a montáž okenní bezpečnostní mříže 90 x 90 cm, vč. povrchové úpravy, 2 kusy	m2	1,620	3 462,10	5 608,60
104	K	767662204	Dodávka a montáž okenní bezpečnostní mříže 60 x 60 cm, vč. povrchové úpravy, 2 kusy	m2	0,720	3 629,15	2 612,99
105	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (bezp. mříž a nepoužívané prvky z fasády)	kg	150,000	16,67	2 500,50

771 - Podlahy z dlaždic

4 677,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	5,940	94,71	562,58
107	K	771574113.1	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,940	308,87	1 834,69
108	M	597611370	dlaždice keramické 30 x 30 x 1 cm l. j.	m2	6,534	338,17	2 209,60
109	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,147	477,29	70,16

776 - Podlahy povlakové

31 941,82

110	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	39,040	10,42	406,80
111	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	39,040	30,94	1 207,90
112	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	39,040	194,63	7 598,36
113	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	25,000	99,24	2 481,00
114	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	39,040	106,60	4 161,66
115	M	284122850	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	42,944	294,46	12 645,29
116	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	25,000	9,58	239,50
117	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	25,000	79,17	1 979,25
118	M	284110080	lišta speciální soklová PVC	m	25,000	42,54	1 063,50
119	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,440	360,37	158,56

783 - Dokončovací práce - nátěry

339 723,62

120	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	244,490	44,44	10 865,14
121	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	244,490	41,21	10 075,43
122	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	244,490	61,34	14 997,02
123	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	244,490	67,38	16 473,74
124	K	783117101	Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	244,490	71,19	17 405,24
125	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	15,000	51,18	767,70
126	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	169,600	106,68	18 092,93
127	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	169,600	83,50	14 161,60
128	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	169,600	83,32	14 131,07
129	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	169,600	73,84	12 523,26
130	K	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	546,000	81,07	44 264,22
131	M	246182160	nátěr SANAKRYL UV 25 kg červenohnědá 07	kg	440,000	81,19	35 723,60
132	K	783501313	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°	m2	546,000	51,97	28 375,62
133	K	783501513	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 30° tlakovou vodou	m2	546,000	58,37	31 870,02
134	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	390,260	3,53	1 377,62
135	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	390,260	29,89	11 664,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
136	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	390,260	145,94	56 954,54

784 - Dokončovací práce - malby

22 035,95

137	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	231,890	22,00	5 101,58
138	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	231,890	13,13	3 044,72
139	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	100,000	3,54	354,00
140	M	581248440	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	100,000	3,45	345,00
141	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	5,29	529,00
142	M	581248490	<i>fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 4040-14, 140mm x 33 m</i>	m2	100,000	2,88	288,00
143	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	231,890	20,93	4 853,46
144	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	231,890	32,43	7 520,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

145	K	064002000	Práce ve zdraví škodlivém prostředí - příplatek za práci s azbestem a balení do pytlů vč. ohlášení těchto prací na příslušných úřadech	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
-----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava ST Čáslav

Objekt: SO.02 - Elektroinstalace

Místo: Čáslav

Datum: 10.08.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: ROKA-STAV, s.r.o.

Zpracovatel:

L. Malý

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	205 109,80
D1 - Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím	96 375,93
D2 - Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům	41 432,08
D3 - Demontáže	20 439,98
D4 - Ostatní náklady	40 480,88
D5 - Revize, zkoušky, měření	6 380,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	205 109,80

ROZPOČET

Stavba: Oprava ST Čáslav

Objekt: SO.02 - Elektroinstalace

Místo: Čáslav

Datum: 10.08.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: ROKA-STAV, s.r.o.

Zpracovatel:

L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

205 109,80

D1 - Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím

96 375,93

1	K	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	400,000	15,79	6 316,00
2	K	101209	kabel CYKY 4x10	m	150,000	128,55	19 282,50
3	K	101211	kabel CYKY 4x25	m	10,000	282,31	2 823,10
4	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	400,000	14,49	5 796,00
5	K	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	150,000	20,78	3 117,00
6	K	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	10,000	35,39	353,90
7	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	50,000	13,93	696,50
8	K	199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	50,000	2,12	106,00
9	K	210950101	označovací štítek na kabel	ks	50,000	6,77	338,50
10	K	311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	5,000	81,98	409,90
11	K	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovna.a zapojení(-KR97)	ks	5,000	106,67	533,35
12	K	413001	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44 Tango	ks	2,000	163,18	326,36
13	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,000	47,05	94,10
14	K	528412	svítidlo výbojkové příložené 3412401/SHC 250W/IP23	ks	2,000	5 497,62	10 995,24
15	K	593214	výbojka sodíková NAV-T 250W/E40	ks	2,000	323,25	646,50
16	K	210202001	svítidlo výbojkové průmyslové stropní	ks	2,000	266,83	533,66
17	K	522014	svítidlo zářivkové NT235H2/2x35W/IP20 holé kompenz	ks	14,000	2 709,59	37 934,26
18	K	592154	zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1449mm/G5 35W	ks	28,000	98,20	2 749,60
19	K	210201052	svítidlo zářivkové řadové stropní/2 zdroje	ks	14,000	237,39	3 323,46

D2 - Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům

41 432,08

20	K	434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	1,000	98,19	98,19
21	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	1,000	55,44	55,44
22	K	435039	jistič LVN-125B-3 3pól/ch.B/ 125A/10kA	ks	1,000	5 037,74	5 037,74
23	K	210120817	přístroj modul na lištu DIN vč.zapoj.do125A/3pól	ks	1,000	249,42	249,42
24	K	433264	pojistková patrona PNA1(125-160A)gG	ks	3,000	105,78	317,34
25	K	433163	pojistková patrona PNA000(25-80A)gG	ks	3,000	47,37	142,11
26	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	4,84	14,52
27	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	4,80	14,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	715346	rozvodnice plast PLS81/IP20/8x1f+1x3f jistič +styk	ks	3,000	8 604,53	25 813,59
29	K	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	3,000	488,84	1 466,52
30	K	721102	skříň SP100/PV1 3x160A přípojková konc do zdiva	ks	1,000	2 920,47	2 920,47
31	K	210191511	kabelová skříň plast SPP0-SPP9 /osazení bez ukonč.	ks	1,000	145,18	145,18
32	K	722113	rozvaděč ER1.3P/25A elektroměrový	ks	1,000	4 926,38	4 926,38
33	K	210191531	kabelová skříň elektroměrová ER /osaz.bez ukončení	ks	1,000	230,78	230,78

D3 - Demontáže

20 439,98

34	K	210901035	kabel Al(-AYKY) pevně uložený do 2x16/3x10/5 /dmtž	m	50,000	11,54	577,00
35	K	210110001	spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 1pólový/ /dmtž	ks	2,000	42,19	84,38
36	K	210190001.1	rozvodnice do hmotnosti 20kg /dmtž	ks	4,000	2 899,10	11 596,40
37	K	210200011	svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj /dmtž	ks	20,000	409,11	8 182,20

D4 - Ostatní náklady

40 480,88

38	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	16,000	8,73	139,68
39	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	30,000	6,28	188,40
40	K	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	4,000	122,10	488,40
41	K	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	200,000	68,74	13 748,00
42	K	219003236	zazdívká otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m	ks	15,000	1 537,42	23 061,30
43	K	219003613	omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty	ks	10,000	285,51	2 855,10

D5 - Revize, zkoušky, měření

6 380,93

44	K	21730901	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1,000	6 380,93	6 380,93
----	---	----------	---	----	-------	----------	----------