

		-0,3	vstup			-0,30							
		-12*6,9*0,52	konstrukce ZP			-43,06							
20	583427551	Kamenivo drcené 32/63	t	128,86	540,00	21	69 584,40	0,00	69 584,40	84 197,12	1,00	128,86	RTS II / 2023
		83,42*1,9		158,50									
		-78*0,2*1,9	původní podklady ZP										
	18	Povrchové úpravy terénu					693,78	12 673,22	13 367,00	16 174,07		0,00	
21	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	40,00	35,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
22	181201101R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	40,00	45,00	21	0,00	1 800,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
23	181006122R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 15 cm	m2	40,00	45,00	21	0,00	1 800,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	40,00	45,00	21	132,78	1 667,22	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
25	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	2,20	255,00	21	561,00	0,00	561,00	678,81	0,00	0,00	RTS II / 2023
		40*0,055		2,20									
26	185851111R00	Dovoz vody pro zkoušku těsnosti nádrže do 6 km	m3	23,10	260,00	21	0,00	6 006,00	6 006,00	7 267,26	0,00	0,00	RTS II / 2023
	27	Zahradnické práce					1 412,82	587,18	2 000,00	2 420,00		0,00	
27		Přesazení stávajícího stromu do vzdálenosti 50 m	ks	1,00	2 000,00	21	1 412,82	587,18	2 000,00	2 420,00		0,00	RTS II / 2023
		vč. dodávky substrátu											
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a					101,19	86,81	188,00	227,48		0,05	
28	452312151R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25	m3	0,02	5 000,00	21	83,34	16,66	100,00	121,00	2,50	0,05	RTS II / 2023
		0,4*0,4*0,15		0,02									
29	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	0,16	550,00	21	17,85	70,15	88,00	106,48	0,00	0,00	RTS II / 2023
		0,4*0,2*2		0,16									
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					40 799,35	6 524,65	47 324,00	57 262,04		69,60	
30	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	84,00	265,00	21	19 054,98	3 205,02	22 260,00	26 934,60	0,32	27,09	RTS II / 2023
		84		84,00									
31	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	77,12	325,00	21	21 744,37	3 319,63	25 064,00	30 327,44	0,55	42,51	RTS II / 2023
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch					13 153,53	26 494,07	39 647,60	47 973,60		8,30	
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	77,12	355,00	21	4 475,76	22 901,84	27 377,60	33 126,90	0,07	5,70	RTS II / 2023
		(7,02+8,2)/2*4		30,44									
		(4+6,7)/2*0,95		5,08									
		8*(4,85+5,55)/2		41,60									
33	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	23,00	165,00	21	202,77	3 592,23	3 795,00	4 591,95	0,00	0,01	RTS II / 2023
34	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm	m2	15,00	565,00	21	8 475,00	0,00	8 475,00	10 254,75	0,17	2,59	RTS II / 2023
	63	Podlahy a podlahové konstrukce					7 474,50	1 358,50	8 833,00	10 687,93		13,59	
35	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy , bez dodávky	m3	7,15	190,00	21	0,00	1 358,50	1 358,50	1 643,79	0,00	0,00	RTS II / 2023
		1,74*2,04*0,3	dno jámy	1,06									
		6,55*3,1*0,3		6,09									
36	583426851	Kamenivo drcené 16/32	t	13,59	550,00	21	7 474,50	0,00	7 474,50	9 044,15	1,00	13,59	RTS II / 2023
		7,15*1,9		13,59									
37		neobsazeno											
38		neobsazeno											
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					348 000,00	50 000,00	398 000,00	481 580,00		0,00	
39	899900100VD	Doprava prefa výrobků	kompl	1,00	12 000,00	21	0,00	12 000,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	
40	89910900VD	Jeřábové práce-osazení	kompl	1,00	18 000,00	21	0,00	18 000,00	18 000,00	21 780,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
41	593280660VD	Dodávka pož. nádrže+komponenty šachty	kompl	1,00	348 000,00	21	348 000,00	0,00	348 000,00	421 080,00	0,00	0,00	
42	894660880VD	Montáž prefabrikátů požár. nádrž+šachta	kompl	1,00	20 000,00	21	0,00	20 000,00	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních					7 124,71	1 896,29	9 021,00	10 915,41		4,35	
43	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	18,72	425,00	21	6 265,94	1 690,06	7 956,00	9 626,76	0,19	3,59	RTS II / 2023
		7,02+1,56+0,58	vč. obrubníku 80x250x1000	9,16									
		7,3+1,61+0,65		9,56									
44	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,30	3 550,00	21	858,77	206,23	1 065,00	1 288,65	2,53	0,76	RTS II / 2023
	H22	Komunikace pozemní a letišť					0,00	12 748,75	12 748,75	15 425,99		0,00	
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	82,25	155,00	21	0,00	12 748,75	12 748,75	15 425,99	0,00	0,00	RTS II / 2023
	H25	Objekty podzemní (mimo důlní)					0,00	10 715,25	10 715,25	12 965,45		0,00	
46	998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	142,87	75,00	21	0,00	10 715,25	10 715,25	12 965,45	0,00	0,00	RTS II / 2023
	S	Přesuny sutí					0,00	3 916,80	3 916,80	4 739,33		0,00	

[illegible]

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Vnější zdroj požární vody - opakování	Doba výstavby:		Objednatel:	Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Druh stavby:	Novostavba -nádřž	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	p.č. 1322/1, 588/1 Lysá nad Labem	Konec výstavby:		Zhotovitel:	SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
Zpracoval:	0	Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	0
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	1 218,55	22 305,95	23 524,50	56,35
13	Hloubené vykopávky	0,00	41 763,30	41 763,30	0,00
16	Přemístění výkopku	0,00	109 089,30	109 089,30	0,00
17	Konstrukce ze zemin	69 584,40	11 261,70	80 846,10	128,86
18	Povrchové úpravy terénu	693,78	12 673,22	13 367,00	0,00
27	Zahradnické práce	1 412,82	587,18	2 000,00	0,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	101,19	86,81	188,00	0,05
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	40 799,35	6 524,65	47 324,00	69,60
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	13 153,53	26 494,07	39 647,60	8,30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 474,50	1 358,50	8 833,00	13,59
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	348 000,00	50 000,00	398 000,00	0,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	7 124,71	1 896,29	9 021,00	4,35
H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	12 748,75	12 748,75	0,00
H25	Objekty podzemní (mimo důlní)	0,00	10 715,25	10 715,25	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	3 916,80	3 916,80	0,00
			Celkem:	803 685,00	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vnější zdroj požární vody - opakování	Objednatel:	Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Novostavba -nádrž	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	p.č. 1322/1, 588/1 Lysá nad Labem	Zhotovitel:	SKL RECYKLOSTAV s.r.o.	IČO/DIČ:	29010161/CZ29010161
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	50
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	489 562,84	Práce přesčas		18 000,00	Zařízení staveniště		12 055,28
	Montáž	236 342,76	Bez pevné podl.		1 000,00	Mimostav. doprava		16 500,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		1,00	Uzemní vlivy		1 000,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		1 000,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		1 000,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		1 000,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		77 779,00						
ZRN celkem		803 685,00	DN celkem		19 001,00	NUS celkem		32 555,28
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		1 500,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	856 741,00	DPH 21%	179 915,61
		Celkem bez DPH	856 741,00
		Celkem včetně DPH	1 036 657,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Vnější zdroj požární vody - opakování	Objednatel:	Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Novostavba -nádrž	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	p.č. 1322/1, 588/1 Lysá nad Labem	Zhotovitel:	SKL RECYKLOSTAV s.r.o.	IČO/DIČ:	29010161/CZ29010161
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	50
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	18 000,00			18 000,00
Bez pevné podl.	1 000,00			1 000,00
Kulturní památka	1,00			1,00
Celkem DN				19 001,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,50	803 685,00	12 055,28
Mimostav. doprava	16 500,00			16 500,00
Územní vlivy	1 000,00			1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00			1 000,00
Ostatní	1 000,00			1 000,00
NUS z rozpočtu	1 000,00			1 000,00
Celkem NUS				32 555,28

Celkem VRN	51 556,28
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	1 500,00			1 500,00
Celkem ORN				1 500,00