

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0080/2025/DEL
Stavba: Dokončovací práce - oprava v bytě

KSO:
Místo: Litoměřice h.n. - výpravní budova Liberecká čp.736

CC-CZ:
Datum: 18. 8. 2025

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTA XX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH			59 483,49
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesený 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesený 12,00%	59 483,49	0,00
Cena s DPH		v CZK	59 483,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0080/2025/DEL			
Stavba:	Dokončovací práce - oprava v bytě			
Místo:	Litoměřice h.n. - výpravní budova Liberecká čp.736		Datum:	18. 8. 2025
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., SPS OR ŮNL		Projektant:	
Zhotovitel:	DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		59 483,49	59 483,49	
0080/2025/ DEL	Dokončovací práce - oprava v bytě pan Zbroj	59 483,49	59 483,49	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací práce - oprava v bytě

KSO:

Místo: Litoměřice h.n. - výpravní budova Liberecká čp.736

18. 8. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

28738519

CZ28738519

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		59 483,49
	Základ daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	59 483,49	0,00
Cena s DPH	v CZK	59 483,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací práce - oprava v bytě

Místo: Litoměřice h.n. - výpravní budova Liberecká čp.736

18. 8. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončovací práce - oprava v bytě

Místo: Litoměřice h.n. - výpravní budova Liberecká č.p.736

18. 8. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	1,750	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------

PP	Obezdivka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244352					
VV		2,5*0,7			1,750	
VV		Součet			1,750	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	17,500	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------

PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001					
VV		2,5*7			17,500	
VV		Součet			17,500	

3	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,440	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------

PP	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311214					
VV		5,5*0,08			0,440	
VV		Součet			0,440	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------

PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
VV		10			10,000	
VV		Součet			10,000	

5	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl do 100 mm	m2	1,750	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------

PP	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132					
VV		2,5*0,7			1,750	
VV		Součet			1,750	

6	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,440	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------

PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141					
VV		5,5*0,08			0,440	
VV		Součet			0,440	

7	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	7,000	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------

PP	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974042564					
VV		7			7,000	
VV		Součet			7,000	

8	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,750	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------

PP	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978059541					
VV		2,5*0,7			1,750	
VV		Součet			1,750	

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 0,00

9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	2,135	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------

PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
----	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213				
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,135		0,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501				
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,725		0,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509				
VV			2,135*35 'Přepočtené koeficientem množství		74,725		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,135		0,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631				
D 998			Přesun hmot				0,00
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,270		0,00
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002				
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
14	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	7,000		0,00
PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721140802				
VV			7		7,000		
VV			Součet		7,000		
15	K	721170974	Potrubí z PVC krácení trub DN 110	kus	2,000		0,00
PP			Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721170974				
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
16	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000		0,00
PP			Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171905				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
17	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000		0,00
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171915				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
18	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 110	m	7,000		0,00
PP			Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 110				
VV			7		7,000		
VV			Součet		7,000		
19	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	7,000		0,00
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111				
VV			7		7,000		
VV			Součet		7,000		
20	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	49,699		0,00
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721312				
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
21	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		0,00
PP			Demontáž klozetů kombi				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110814				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
22	K	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	1,000		0,00
PP			Zařízení záchodů kombi klozetv s úspornou armaturou oodpad šikmý 76°				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112183				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
23	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		0,00
		PP	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725860811				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
24	K	725864311.HLE	Zápachová uzávěrka HL500 van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000		0,00
		PP	Zápachová uzávěrka HL500 van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
25	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000		0,00
		PP	Dvířka 30/30				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725980123				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
26	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	73,233		0,00
		PP	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725312				
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00
27	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	5,500		0,00
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011				
		VV	5,5		5,500		
		VV	Součet		5,500		
28	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,500		0,00
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011				
		VV	5,5		5,500		
		VV	Součet		5,500		
29	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	5,500		0,00
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121022				
		VV	5,5		5,500		
		VV	Součet		5,500		
30	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	5,500		0,00
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151021				
		VV	5,5		5,500		
		VV	Součet		5,500		
31	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,500		0,00
		PP	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771573810				
		VV	5,5		5,500		
		VV	Součet		5,500		
32	K	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,500		0,00
		PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574436				
		VV	5,5		5,500		
		VV	Součet		5,500		
33	M	59761132	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	6,050		0,00
		PP	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2				
		VV	5,5		5,500		
		VV	Součet		5,500		
		VV	5,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,050		
34	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,500		0,00
		PP	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112				
		VV	5,5		5,500		
		VV	Součet		5,500		
35	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,000		0,00
		PP	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591115				
		VV	11		11,000		
		VV	Součet		11,000		
36	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	7,000		0,00
		PP	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591184				
		VV	7		7,000		
		VV	Součet		7,000		
37	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	5,500		0,00
		PP	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771592011				
		VV	5,5		5,500		
		VV	Součet		5,500		
38	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	138,275		0,00
		PP	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771312				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00
39	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1,750		0,00
		PP	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011				
		VV	2,5*0,7		1,750		
		VV	Součet		1,750		
40	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,750		0,00
		PP	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011				
		VV	2,5*0,7		1,750		
		VV	Součet		1,750		
41	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	1,750		0,00
		PP	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472219				
		VV	2,5*0,7		1,750		
		VV	Součet		1,750		
42	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	1,925		0,00
		PP	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2				
		VV	2,5*0,7		1,750		
		VV	Součet		1,750		
		VV	1,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,925		
43	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	0,700		0,00
		PP	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492211				
		VV	0,7		0,700		
		VV	Součet		0,700		
44	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	0,735		0,00
		PP	lišta ukončovací z PVC 8mm				
		VV	0,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,735		
45	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1,400		0,00
		PP	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495115				
		VV	1,4		1,400		
		VV	Součet		1,400		
46	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	1,400		0,00
		PP	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495184				
		VV	1,4		1,400		
		VV	Součet		1,400		
47	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1,750		0,00
		PP	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495211				
		VV	2,5*0,7		1,750		
		VV	Součet		1,750		
48	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	24,589		0,00
		PP	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781312						
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
49	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	0,00
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný						
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4232						
VV prohlídka a zaměření						
VV 2 2,000						
VV Součet 2,000						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00
50	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
PP Inženýrská činnost						
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/040001000						
D		VRN8	Další náklady na pracovníky			0,00
51	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
PP Doprava zaměstnanců						
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/081002000						