

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
ve věcech technických

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 3100 - středisko správy komunikací

číslo smlouvy: 3100-25000390

a

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.
se sídlem Petláková 552/25, 620 00 Brno
IČO: 26241170
DIČ: CZ26241170
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 16.2.2001 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39363

zastoupen Ing. Markem Graciasem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Markem Graciasem
ve věcech technických Ing. Markem Graciasem
číslo smlouvy zhotovitele: 33MG2025

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě uličních vpustí (UV) ražbou v ulici Pekařská, Křenová a Boettigrova dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „OPRAVA UV RAŽBA 2025“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

- a) Stavba „OPRAVA UV RAŽBA 2025“

Stavbou jsou stavební práce spočívající v opravě uličních vpustí (UV) ražbou v ulici Pekařská, Křenová a Boettigrova.

b) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

II.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: do 5 dnů ode dne předání staveniště.
- (3) Dokončení a předání stavby: 31. 10. 2025
- (4) Dokončení a předání dokladové části: do 15. 11. 2025
- (5) Místo plnění: statutární město Brno, ulice Pekařská, Křenová a Boettigrova.
- (6) Dřívější plnění je možné.
- (7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

III.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 4 699 255,96 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

IV. Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají.

V. Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

- (7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VI.

Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatelé projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VII.

Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušování prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušování prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinností, o dobu přerušování prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přerušuje práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušení prací i objednatel.

- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) Technickým dozorem objednatele je [REDACTED] a [REDACTED]
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

VIII.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDACTED]

IX.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - doložit výstup o průtočnosti realizovaných uličních vpustí, který vystaví firma zabývající se touto činností, každá prověřená vpust bude označena dle tabulky uličních vpustí,
 - provést kamerové zkoušky přípojek včetně protokolu a CD, každá kamerová zkouška bude označena dle tabulky uličních vpustí; kamerová zkouška se provádí zejména z důvodu kontroly délky přípojek a také kontroly provedení přesnosti spojů tvarovek a trub,
 - doložit fotodokumentaci uličních vpustí a přípojek – před zakrytím konstrukce, foto bude obsahovat přípojku uliční vpusti před obetonováním popsanou dle tabulky uličních vpustí včetně vystavěné samotné uliční vpusti,
 - doložit přípojkový list K1; tento dokument poskytne pracovník správy odvodnění [REDACTED].
 - provést geodetické zaměření dle směrnice objednatele „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb (Mp-SÚ3200-01)“; směrnice k dispozici na [REDACTED],
 - vyhotovit zápisy ve stavebním deníku před zakrytím konstrukcí, podepsané technickým dozorem investora v případech, kdy jsou investorem Brněnské komunikace a.s., v ostatních případech pracovníkem správy odvodnění Brněnských komunikací a.s., zejména se kontroluje provedení podkladního betonu pod troubami, použití materiálů a

technické provedení přípojky a uliční vpusti, dále vymazání spojů ergelitem a výškové osazení,

- použít materiály I. jakostní kvality,
- zajistit záznamy ve stavebním deníku o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím, dle § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. a dle směrnice objednatele Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3.

X.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy,.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 15. 11. 2025.

XI.

Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

- 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
- 3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezbujuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Záruka za jakost:

- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
- Záruka za veškerá plnění **48 měsíců**
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
- 4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XII.

Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (15) Zhotovitel je povinen seznámit okolí stavby se základními informacemi o jejím průběhu (termín stavby, obchůzná trasy, uzavírky, změna svozu odpadu, kdo je investor, objednatel a zhotovitel, nadměrná prašnost apod.), přičemž přitom bude postupovat podle pokynu objednatele (zejména se týká obsahu, formy a dosahu informačního sdělení).

XIII.

Sankční ujednání

- (1)** Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2)** Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
 - 2.1 Ve výši 11.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
 - 2.2 Ve výši 11.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
 - 2.3 Ve výši 11.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 11.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 11.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 11.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činnosti stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
 - 2.7 Ve výši 11.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X. až XIII. nebo čl. XVI., a to za každé takové porušení.
 - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
 - 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelům ve stanovené lhůtě.
 - 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
 - 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
 - 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
 - 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
 - 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
 - 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstoupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XV.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, § 2620–2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjíráno v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.
- (10) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Za objednatele:

V Brně dne 22-08-2025




Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci




Za zhotovitele:

V Brně dne 15. 8. 2025



Ing. Marek Gracías
jednatel společnosti



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20250715 Oprava UV ražba 2025**

Zadavatel **Brněnské komunikace a.s.**
Renneská třída 787/1A
639 00 Brno - Štýřice

IČO: **60733098**
 DIČ: **CZ60733098**

Zhotovitel: **BARABA Brno, s.r.o.**
Petláková 552/25
620 00 Brno

IČO: **26241170**
 DIČ: **CZ26241170**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 324 765,96
PSV			174 990,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			199 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 699 255,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 699 255,96 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

4699255,96 CZK

v BRNO dne 15. 8. 2025

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO01	Pekařská - Úvoz	0,00	1 861 623,03		1 861 623,03	40
1	Pekařská - Úvoz	0,00	1 861 623,03		1 861 623,03	40
SO02	Křenova 12	0,00	1 799 034,01		1 799 034,01	38

1	Křenova 12	0,00	1 799 034,01	1 799 034,01	38
SO04	Boettingrova 33	0,00	1 038 598,92	1 038 598,92	22
1	Boettingrova 33	0,00	1 038 598,92	1 038 598,92	22
Celkem za stavbu				4 699 255,96	100

Popis stavby: 20250715 - Oprava UV ražba 2025

Popis objektu: SO01 - Pekařská - Úvoz

Popis rozpočtu: 1 - Pekařská - Úvoz

Popis objektu: SO02 - Křenova 12

Popis rozpočtu: 1 - Křenova 12

Popis objektu: SO04 - Boettingrova 33

Popis rozpočtu: 1 - Boettingrova 33

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 324 663,98	49,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			50 730,00	1,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			411 756,12	8,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 970,68	0,3
5	Komunikace	HSV			117 023,28	2,5
8	Trubní vedení	HSV			670 665,99	14,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 434,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 180,80	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			632 116,33	13,5
799	Ostatní	PSV			174 990,00	3,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			86 224,78	1,8
VN	Vedlejší náklady	VN			199 500,00	4,2
Cena celkem					4 699 255,96	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO01	Pekařská - Úvoz
R:	1	Pekařská - Úvoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obručníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	20,00000	160,00	3 200,00822-1	RTS 25/I	
				20,00000				
2	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a od zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	20,00000	400,00	8 000,00800-1	RTS 25/I	
				20,00000				
3	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a od zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	10,00000	420,00	4 200,00800-1	RTS 25/I	
				10,00000				
4	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a od zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	10,00000	410,00	4 100,00800-1	RTS 25/I	
				10,00000				
5	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Pekařská - Úvoz : (0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15)*4	m3	2,61600	8 700,00	22 759,20800-1	RTS 25/I	
				2,61600				
6	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.	m3	28,2612	400,00	11 304,48800-1	RTS 25/I	
				28,2612				
7	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	27,00000	1 000,00	27 000,00800-1	RTS 25/I	
				27,00000				
8	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	22,67925	2 100,00	47 626,43800-1	RTS 25/I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO01	Pekařská - Úvoz
R:	1	Pekařská - Úvoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
1,8*1,8*2,5*3								
-0,54025*3								
24,30000								
-1,62075								
9	142174111R00	Ražení ruční bez trh.,hor.1.mokrá, 200 m, 4 m2	m3	3,42158	12 200,00	41 743,28		RTS 25/I
Pekařská - Úvoz :								
UV : ((1,25+0,97)/2*1,37*4,5*0,5)*1								
10	142274111R00	Ražení ruční bez trh.,hor.2.mokrá, 200 m, 4 m2	m3	3,42158	13 100,00	44 822,70		RTS 25/I
Pekařská - Úvoz :								
UV : ((1,25+0,97)/2*1,37*4,5*0,5)*1								
11	144261111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 suchá do 10 m2	m3	9,00000	3 700,00	33 300,00		RTS 25/I
Pekařská - Úvoz : (2*2*4,5*0,5)*1								
12	144271111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 mokrá do 10 m2	m3	9,00000	4 800,00	43 200,00		RTS 25/I
Pekařská - Úvoz : (2*2*4,5*0,5)*1								
13	154073111R00	Pažení výrubu oc. pažnic.,hor. mokrá, dl. do 200 m	m2	4,50000	3 100,00	13 950,00		RTS 25/I
Pekařská - Úvoz : 4,5*1,0*1,0								
14	154074111R00	Pažení výrubu dočas., hor.mokrá, do 200 m, fošnami	m2	12,33000	2 200,00	27 126,00		RTS 25/I
Pekařská-Úvoz : 4,5*1,37*2*1								
15	154074611R00	Odpažení výrubu dočas.,hor.mokrá, do 200 m, fošny	m2	12,33000	733,00	9 037,89		RTS 25/I
Pekařská-Úvoz : 4,5*1,37*2*1								
16	154275110R00	Montáž nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	2,06219	7 050,00	14 538,44		RTS 25/I
Pekařská-Úvoz : ((1,26+0,97)/2*4,5*1,37*0,3)*1								
17	154275210R00	Demont.nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	2,06219	2 030,00	4 186,25		RTS 25/I
Pekařská-Úvoz : ((1,26+0,97)/2*4,5*1,37*0,3)*1								
2,06219								
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	49,67925	1 800,00	89 422,68	800-1	RTS 25/I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
1,8*1,8*2,5*3								
24,30000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO01	Pekařská - Úvoz
R:	1	Pekařská - Úvoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		-0,54025*3 12*1,5*1,5		-1,62075 27,00000				
19	161101551R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Pekařská - Úvoz : (0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15)*4	m3	2,61600	1 980,00	5 179,68800-1	RTS 25/I	
20	161152111R00	Svislé přemístění rubaniny v hoře z hl. do 15 m Včetně vyklopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek. 3,42158*2 9*2	m3	24,84316	600,00	14 905,90	RTS 25/I	
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 1,8*1,8*2,5*3 -0,54025*3 12*1,5*1,5 3,42158*2	m3	56,52241	255,00	14 413,21800-1	RTS 25/I	
22	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 2,616	m3	2,61600	255,00	667,08800-1	RTS 25/I	
23	163333521R00	Vodorovný přesun rubaniny v hoře do 200 m, mokré Včetně vyklopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek. Pekařská-Úvoz : (1,25+0,97)/2*1,37*4,5*1	m3	6,84316	780,00	5 337,66	RTS 25/I	
24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 56,52241 2,616	m3	59,13841	19,00	1 123,63800-1	RTS 25/I	
25	171201206U00	Skládkové - ostatní zeminy 59,13841*0,1*1,8	t	10,64491	640,00	6 812,74	URS	
26	113107022T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm při překopech inž. sítí	m2	40,00000	700,00	28 000,00	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO01	Pekařská - Úvoz
R:	1	Pekařská - Úvoz

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Pekařská-Úvoz 3 UV : 20,0*2		40,00000				
27	113107031T00 Odstranění podkladu plochy do 15m2 z betonu prostého tl. 150 mm při překopech inž. sítí	m2	40,00000	1 200,00	48 000,00		Vlastní
	Pekařská-Úvoz 3 UV : 20,0*2		40,00000				
28	113107043T00 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl. 150 mm při překopech inž. sítí	m2	40,00000	625,00	25 000,00		Vlastní
	Pekařská-Úvoz 3 UV : 20,0*2		40,00000				
29	154065411U00 Paž výt šachty fošny 2 roky suchá	m2	18,00000	1 780,00	32 040,00		URS
	Pekařská-Úvoz : 2*4*4,5*0,5		18,00000				
30	154065511U00 Odpaž výt šachty fošny suchá	m2	18,00000	442,00	7 956,00		URS
	Pekařská-Úvoz : 2*4*4,5*0,5		18,00000				
31	154075411U00 Paž výt šachty fošny 2 roky mokrá	m2	18,00000	1 842,00	33 156,00		URS
	Pekařská-Úvoz : 2*4*4,5*0,5		18,00000				
32	154075511U00 Odpaž výt šachty fošny mokrá	m2	18,00000	445,00	8 010,00		URS
	18		18,00000				
33	154966112U00 Nos koe výst šach dř rámy mtž suchá	m3	0,39690	14 900,00	5 913,81		URS
	Pekařská-Úvoz : (0,14*0,14*(2*4,5)*4,5*0,5)*1		0,39690				
34	154966211U00 Nos koe výst šach dř rámy dtž suchá	m3	0,39690	6 700,00	3 453,03		URS
	0,3969		0,39690				
35	154976112U00 Nos koe výst šach dř rámy mtž mokrá	m3	0,39690	16 000,00	6 350,40		URS
	Pekařská-Úvoz : (0,14*0,14*(2*4,5)*4,5*0,5)*1		0,39690				
36	154976211U00 Nos koe výst šach dř rámy dtž mokrá	m3	0,39690	11 500,00	4 564,35		URS
	Pekařská-Úvoz : (0,14*0,14*(2*4,5)*4,5*0,5)*1		0,39690				
37	171201221U00 Skládkové zemina	t	123,59920	450,00	55 619,68		Vlastní
	59,13841*1,9		112,36298				
	59,13841*0,1*1,9		11,23630				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO01	Pekařská - Úvoz
R:	1	Pekařská - Úvoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
38	17201231	Skládkové suť	t	5,75520	420,00	2 417,18		Vlastní
		2,616*2,2		5,75520				
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání							
39	216902111R00	Očištění základových spár nezapaženého dna štol	m2	6,75000	748,00	5 049,00		RTS 25/ I
		Včetně naložení uvolněného materiálu a naplavenin do tl. 10 cm na dopravní prostředek.						
		Pekařská - Úvoz : 4,5*1,5*1		6,75000				
40	216906111U00	Očištění nezapaž dna šachet	m2	16,00000	810,00	12 960,00		URS
		UV 4 kus : 2*2*4		16,00000				
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
41	360311123R00	Nosná obezd. štol z betonu, 200 m,mokrá C30/37 XA3	m3	5,30995	7 600,00	40 355,62		RTS 25/ I
		Pekařská-Úvoz : ((1,25+0,97)/2)*1,37*4,5-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*5,0)*1		5,30995				
42	360351121R00	Bednění lice obezd. z prken, do 200 m, hor. mokrá	m2	6,75000	2 350,00	15 862,50		RTS 25/ I
		Pekařská - Úvoz : 4,5*1,5*1		6,75000				
43	360352121R00	Odbednění lice obezd. z prken, do 200 m, h. mokrá	m2	6,75000	205,00	1 383,75		RTS 25/ I
		Pekařská-Úvoz : 4,5*1,5*1		6,75000				
44	389381001RT1	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 12/15	m3	8,00000	5 840,00	46 720,00	801-2	RTS 25/ I
		se zřízením a odstraněním bednění						
		0,4*2,0*5*2		8,00000				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce							
45	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisku do 65 mm	m3	3,96000	1 230,00	4 870,80	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		12*1,2*0,2		2,88000				
		4,5*1,2*0,2		1,08000				
46	451541192R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty příplatek k ceně za práce ve štole	m3	1,08000	48,00	51,84	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		4,5*1,2*0,2		1,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO01	Pekařská - Úvoz
R:	1	Pekařská - Úvoz

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
47	45211111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	16,50000	48,00	792,00	827-1 RTS 25/I
		12	12,00000				
		4,5	4,50000				
48	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	16,66500	50,00	833,25	SPCM RTS 25/I
		16,5*1,01	16,66500				
Díl: 5 Komunikace							91 304,00
49	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	38,00000	128,00	4 864,00	822-1 RTS 25/I
		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm					
		Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.					
		(2+2+2+2)*1	8,00000				
		(2+2)*3	12,00000				
		18	18,00000				
50	566901133T00	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	40,00000	272,00	10 880,00	Vlastní
		Pekařská-Úvoz UV : 20,0*2		40,00000			
51	566901161T00	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	40,00000	680,00	27 200,00	Vlastní
		40	40,00000				
52	566901172T00	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl. 150 mm	m2	40,00000	741,00	29 640,00	Vlastní
		40	40,00000				
53	572340111T00	Vyspravení krytu komunikací plo překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm	m2	40,00000	468,00	18 720,00	Vlastní
		40	40,00000				
Díl: 8 Trubní vedení							348 356,42
54	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	22,00000	844,00	18 568,00	827-1 RTS 25/I
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 22					
		22	22,00000				
55	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	1,00000	236,00	236,00	827-1 RTS 25/I
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 22					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO01	Pekařská - Úvoz
R:	1	Pekařská - Úvoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
56	831312121.RT00	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN150	m	27,00000	133,00	3 591,00		Vlastní
				27,00000				
57	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,	kus	6,00000	202,00	1 212,00	827-1	RTS 25/I
				6,00000				
58	837314111.RT00	Navrtávka na stávající stoku - KT DN 150	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00		Vlastní
				1,00000				
59	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	4,00000	2 120,00	8 480,00	827-1	RTS 25/I
				4,00000				
60	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivé přes 100 do 150 kg včetně rámů a košů na bahno,	kus	4,00000	1 630,00	6 520,00	827-1	RTS 25/I
				4,00000				
61	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, potrubí : 20,5*0,3*1,2 obetonování šachty : (1,8*1,8*2,5)*4+(1,2*1,2*1,5)*4 -1*(0,66^2*3,14)/7*2,5*4	m3	46,46602	4 900,00	227 683,50	827-1	RTS 25/I
				46,46602				
62	899203211U00	Dmž mříž litina+rám -150kg	kus	4,00000	630,00	2 520,00		URS
63	55242139R	rám kanalizační; litina; rozměr 610x610x80 mm	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00	SPCM	RTS 14/I
64	552422151	mříž na UV plastová N 500 D	kus	4,00000	3 700,00	14 800,00		Vlastní
65	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	4,00000	600,00	2 400,00	SPCM	RTS 23/I
66	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	4,00000	600,00	2 400,00	SPCM	RTS 23/I
67	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	4,00000	600,00	2 400,00	SPCM	RTS 23/I
68	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,00000	600,00	4 200,00	SPCM	RTS 23/I
69	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	3,00000	600,00	1 800,00	SPCM	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO01	Pekařská - Úvoz
R:	1	Pekařská - Úvoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
70	59224373.AR	Příslušenství šachty - těsnění elastomerové DN 1000	kus	30,00000	350,00	10 500,00	SPCM	RTS 25/I
71	59710632R	trouba kameninová hrdlová; DN 150,0; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	25,08000	844,00	21 167,52	SPCM	RTS 24/II
		22*1,14		25,08000				
72	597110240T	koleno kameninové glazované DN 150 mm 90° spojovací systém F	kus	6,09000	760,00	4 628,40		Vlastní
		6*1*1,015		6,09000				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
73	91716111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	20,00000	230,00	4 600,00	822-1	RTS 25/I
		se zřízením lože tl. 80-100 mm						
		20		20,00000				

74	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	1,00000	3 000,00	3 000,00	822-1	RTS 25/I
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		obrubníky : 20*0,25*0,20		1,00000				
75	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 100 do 150 mm	m	38,00000	71,00	2 698,00	822-1	RTS 25/I
		včetně spotřeby vody						
		38		38,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
76	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár	m	20,00000	48,00	960,00	822-1	RTS 25/I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
77	99827411R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových ve štole	t	220,25093	1 440,00	317 161,34	827-1	RTS 25/I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, na vzdálenost 50 m						

Díl: 799	Ostatní							
78	799001001T00	Zkouška průtoku kanalizace	kpl	1,00000	2 990,00	2 990,00		Vlastní
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO01	Pekařská - Úvoz
R:	1	Pekařská - Úvoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	799001002T00	Provizorní dopravní značení	den	17,00000	1 060,00	18 020,00		Vlastní
		17*1		17,00000				
80	799001003T00	Zpracování EBU	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
		1		1,00000				
81	799001005T00	Baňská záchranná služba	den	17,00000	1 450,00	24 650,00		Vlastní
		17		17,00000				
82	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesatř)	h	40,00000	450,00	18 000,00	Prav.M	RTS 25/ I
		1*40		40,00000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
83	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	37,24000	277,00	10 315,48	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 11,60000		11,60000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 13,00000		13,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 12,64000		12,64000				
84	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	37,24000	55,00	2 048,20	822-1	RTS 25/ I
		37,24		37,24000				
85	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	335,16000	18,00	6 032,88	822-1	RTS 25/ I
		37,24*9		335,16000				
86	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	37,24000	533,00	19 848,92	821-1	RTS 25/ I
		37,24		37,24000				
87	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	5,40054	544,00	2 937,89	821-1	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 5,40000		5,40000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00054		0,00054				
88	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	5,40054	421,00	2 273,63	822-1	RTS 25/ I
		5,4		5,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO01	Pekařská - Úvoz
R:	1	Pekařská - Úvoz

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00054							
89 979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,00054	688,00		0,37822-1	RTS 25/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00054							
90 979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km pře km	t	0,00054	49,00		0,03822-1	RTS 25/I
0,00054							
91 979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	5,40000	531,00	2 867,40		RTS 25/I
5,40000							
92 979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	24,60000	365,00		8 979,00801-3	RTS 25/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 11,60000							
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 13,00000							
93 979999996R00	Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	12,64000	361,00		4 563,04801-3	RTS 25/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 12,64000							
Díl: VN Vedlejší náklady					80 500,00		
94 005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/I
95 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
96 005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/I
Provozní vlivy: : 1							
provoz investora, třetích osob :							
silniční provoz :							
ztížení pohyb vozidel v centech měst :							
ostatní provozní vlivy :							
97 005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00		RTS 25/I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se z náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO01	Pekařská - Úvoz
R:	1	Pekařská - Úvoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

1,00000

Ztížené dopravní podmínky : 1 : 1

Celkem	1 861 623,03							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO02	Křenova 12
R:	1	Křenova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				933 041,57		
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obručníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,00000	160,00	320,00	822-1	RTS 25/I
				2,00000				
2	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,00000	160,00	960,00	822-1	RTS 25/I
				6,00000				
3	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopušti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a od zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	2,00000	400,00	800,00	800-1	RTS 25/I
				2,00000				
4	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopušti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a od zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	2,00000	420,00	840,00	800-1	RTS 25/I
				2,00000				
5	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopušti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a od zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	2,00000	410,00	820,00	800-1	RTS 25/I
				2,00000				
6	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatikým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Křenová 12 : (0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15)*2	m3	1,30800	8 700,00	11 379,60	800-1	RTS 25/I
				1,30800				
7	130001101R00	Příplatek k cenám za ztlížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.	m3	28,2612	400,00	11 304,48	800-1	RTS 25/I
				28,26121				
8	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	7,44600	2 100,00	15 636,60	800-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO02	Křenova 12
R:	1	Křenova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
zapážených i nezapážených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
				8,10000				
				-0,65400				
9	142174111R00	Ražení ruční bez trh.,hor.1.mokrá, 200 m, 4 m2	m3	12,92595	12 200,00	157 696,59		RTS 25/ I
Křenová 12 :								
UV : ((1,25+0,97)/2*1,37*17,0*0,5)*1								
10	142274111R00	Ražení ruční bez trh.,hor.2.mokrá, 200 m, 4 m2	m3	12,92595	13 100,00	169 329,95		RTS 25/ I
Křenová 12 :								
UV : ((1,25+0,97)/2*1,37*17,0*0,5)*1								
11	144261111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 suchá do 10 m2	m3	8,00000	3 700,00	29 600,00		RTS 25/ I
Křenová 12 : (2*2*4,0*0,5)*1								
12	144271111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 mokrá do 10 m2	m3	8,00000	4 800,00	38 400,00		RTS 25/ I
Křenová 12 : (2*2*4,0*0,5)*1								
13	154073111R00	Pažení výrubu oc. pažnic.,hor.mokrá, dl. do 200 m	m2	17,00000	3 100,00	52 700,00		RTS 25/ I
Křenová 12 : 17*1,0*1,0								
14	154074111R00	Pažení výrubu dočas., hor.mokrá, do 200 m, fošnami	m2	46,58000	2 200,00	102 476,00		RTS 25/ I
Křenová 12 : 17,0*1,37*2*1								
15	154074611R00	Odpažení výrubu dočas.,hor.mokrá, do 200 m, fošny	m2	46,58000	733,00	34 143,14		RTS 25/ I
Křenová 12 : 17*1,37*2*1								
16	154275110R00	Montáž nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	7,79051	7 050,00	54 923,10		RTS 25/ I
Křenová 12 : ((1,26+0,97)/2*17*1,37*0,3)*1								
17	154275210R00	Demont.nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	7,79051	2 030,00	15 814,74		RTS 25/ I
Křenová 12 : ((1,26+0,97)/2*17*1,37*0,3)*1								
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	16,44600	1 800,00	29 602,80	8000-1	RTS 25/ I
				8,10000				
				1,8*1,8*2,5*1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO02	Křenova 12
R:	1	Křenova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,308/2 4,0*1,5*1,5			-0,65400 9,00000			
19	161101551R00	Svislé přemístění výkopku nošením z hominy 5 až 7 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Křenová 12 : (0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15)*2	m3	1,30800	1 980,00	2 589,84	800-1	RTS 25/I
20	16115211R00	Svislé přemístění rubaniny v hoře z hl. do 15 m Včetně vyklopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek. 12,92595*2 8*2	m3	41,85190	600,00	25 111,14		RTS 25/I
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 12,92595*2 8*2 7,446	m3	49,29790	255,00	12 570,98	800-1	RTS 25/I
22	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 1,308	m3	1,30800	255,00	333,54	800-1	RTS 25/I
23	163333521R00	Vodorovný přesun rubaniny v hoře do 200 m, mokré Včetně vyklopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek. Křenová 12 : (1,25+0,97)/2*1,37*17*1	m3	25,85190	780,00	20 164,48		RTS 25/I
24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 12,92595*2 8*2 7,446 1,308	m3	50,60590	19,00	961,51	800-1	RTS 25/I
25	171201206U00	Skládkové - ostatní zeminy 82,77942*0,1	t	8,27794	640,00	5 297,88		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO02	Křenova 12
R:	1	Křenova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	113107022T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm při překopech inž. sítí	m2	6,48000	700,00	4 536,00		Vlastní
		Křenova 12 : 1,8*1,8*2		6,48000				
27	113107031T00	Odstranění podkladu plochy do 15m2 z betonu prostého tl. 150 mm při překopech inž. sítí	m2	6,48000	1 200,00	7 776,00		Vlastní
		Křenova 12 : 1,8*1,8*2		6,48000				
28	113107043T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl. 150 mm při překopech inž. sítí	m2	6,48000	625,00	4 050,00		Vlastní
		Křenova 12 : 1,8*1,8*2		6,48000				
29	154065411U00	Paž výr šachty fošny 2 roky suchá	m2	16,00000	1 780,00	28 480,00		URS
		Křenová 12 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
30	154065511U00	Odpaz výr šachty fošny suchá	m2	16,00000	442,00	7 072,00		URS
		Křenová 12 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
31	154075411U00	Paž výr šachty fošny 2 roky mokrá	m2	16,00000	1 842,00	29 472,00		URS
		Křenová 12 : 2*4*4,0*0,5		16,00000				
32	154075511U00	Odpaz výr šachty fošny mokrá	m2	16,00000	445,00	7 120,00		URS
		16		16,00000				
33	154966112U00	Nos kce výst šach dř rámy mtž suchá	m3	0,31360	14 900,00	4 672,64		URS
		Křenová 12 : (0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5)*1		0,31360				
34	154966211U00	Nos kce výst šach dř rámy dtž suchá	m3	0,31360	8 700,00	2 728,32		URS
		Křenová 12 : (0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5)*1		0,31360				
35	154976112U00	Nos kce výst šach dř rámy mtž mokrá	m3	0,31360	16 000,00	5 017,60		URS
		Křenová 12 : (0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5)*1		0,31360				
36	154976211U00	Nos kce výst šach dř rámy dtž mokrá	m3	0,31360	11 500,00	3 606,40		URS
		Křenová 12 : (0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5)*1		0,31360				
37	171201221U00	Skladkové zemina	t	74,50148	450,00	33 525,67		Vlastní
		12,92595*2*1,8		46,53342				
		8*2*1,8		28,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO02	Křenova 12
R:	1	Křenova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		7,446*1,			7,44600			
		-82,77942*0,1			-8,27794			
38	171201231	Skládkovné suť	t	2,87760	420,00	1 208,59		Vlastní
		1,308*2,2		2,87760				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				25 554,00		
39	21690211R00	Očištění základových spár nezapaženého dna štol	m2	25,50000	748,00	19 074,00		RTS 25/I
		Včetně naložení uvolněného materiálu a naplavenin do tl. 10 cm na dopravní prostředek.						
		Křenova 12 : 17*1,5*1		25,50000				
40	21690611U00	Očištěn nezapaž dna šachet	m2	8,00000	810,00	6 480,00		URS
		UV : 2*2*1		4,00000				
		UV : 2*2*1		4,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				239 531,74		
41	360311123R00	Nosná obezd. štol z betonu, 200 m,mokrá C30/37 XA3	m3	20,48569	7 600,00	155 691,24		RTS 25/I
		Křenova 12 : ((1,25+0,97)/2*1,37*17,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*17,5)*1		20,48569				
42	360351121R00	Bednění lice obezd. z prken, do 200 m, hor. mokrá	m2	25,50000	2 350,00	59 925,00		RTS 25/I
		Křenová 12 : 17,0*1,5*1		25,50000				
43	360362121R00	Odbednění lice obezd. z prken, do 200 m, h. mokrá	m2	25,50000	205,00	5 227,50		RTS 25/I
		Křenova 12 : 17*1,5*1		25,50000				
44	369381001RT1	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 12/15 se zřízením a odstraněním bednění	m3	3,20000	5 840,00	18 688,00	1801-2	RTS 25/I
		0,4*2,0*2*2		3,20000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 987,24		
45	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	4,08000	1 230,00	5 018,40	1827-1	RTS 25/I
		17*1,2*0,2		4,08000				
46	451541192R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty příplatek k ceně za práce ve štolé v otevřeném výkopu,	m3	4,08000	48,00	195,84	1827-1	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO02	Křenova 12
R:	1	Křenova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,0*1,2*0,2		4,08000				
47	45211111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	18,00000	48,00		864,00	827-1 RTS 25/ I
		17		17,00000				
		1		1,00000				
48	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	18,18000	50,00		909,00	SPCM RTS 25/ I
		18*1,01		18,18000				
Díl: 5	Komunikace					16 051,28		
49	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. (2+2+2+2)*2	m	16,00000	128,00		2 048,00	822-1 RTS 25/ I
		16,00000						
50	566901133T00	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm Křenova 12 : 1,8*1,8*2	m2	6,48000	272,00		1 762,56	Vlastní
		6,48000						
51	566901161T00	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm Křenova 12 : 1,8*1,8*2	m2	6,48000	680,00		4 406,40	Vlastní
		6,48000						
52	566901172T00	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl. 150 mm Křenova 12 : 1,8*1,8*2	m2	6,48000	741,00		4 801,68	Vlastní
		6,48000						
53	572340111T00	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm Křenova 12 : 1,8*1,8*2	m2	6,48000	468,00		3 032,64	Vlastní
		6,48000						
Díl: 8	Trubní vedení					215 614,67		
54	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 4+17	m	22,00000	844,00		18 568,00	827-1 RTS 25/ I
		21,00000						
		1,00000						
55	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 1	kus	2,00000	236,00		472,00	827-1 RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO02	Křenova 12
R:	1	Křenova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	831312121.RT00	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN150	m	18,00000	133,00	2 394,00		Vlastní
57	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,	kus	6,00000	202,00	1 212,00	827-1	RTS 25/I
58	837314111.RT00	Navrtávka na stávající stoku - KT DN 150	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00		Vlastní
59	895941111R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální včetně zřízení lože ze štěrkopisku,	kus	2,00000	2 120,00	4 240,00	827-1	RTS 25/I
60	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	2,00000	1 630,00	3 260,00	827-1	RTS 25/I
61	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, potrubí : 18*0,3*1,2 obetonování šachty : (1,8*1,8*2,5)*2+(1,2*1,2*1,5)*2 -1*(0,66*2*3,14)/7*2,5*2	m3	26,0230	4 900,00	127 512,78	827-1	RTS 25/I
62	899203211U00	Dmíř mříž litina+rám -150kg	kus	2,00000	630,00	1 260,00		URS
63	55242139R	rám kanalizační; litina; rozměr 610x610x80 mm	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00	SPCM	RTS 14/I
64	552422151	mříž na UV plastová N 500 D	kus	2,00000	3 700,00	7 400,00		Vlastní
65	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	2,00000	600,00	1 200,00	SPCM	RTS 23/I
66	59223823R	dno uliční vpustí beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	2,00000	600,00	1 200,00	SPCM	RTS 23/I
67	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	2,00000	600,00	1 200,00	SPCM	RTS 23/I
68	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	3,00000	600,00	1 800,00	SPCM	RTS 23/I
69	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	3,00000	600,00	1 800,00	SPCM	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO02	Křenova 12
R:	1	Křenova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
70	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	15,00000	350,00		5 250,00	SPCM RTS 25/I
71	59710632R	trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	25,08000	844,00		21 167,52	SPCM RTS 24/II
				25,08000				
72	597110240T	koleno kameninové glazované DN 150 mm 90° spojovací systém F	kus	6,09000	760,00		4 628,40	Vlastní
				6,09000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci							3 808,00	
73	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože betonu prostého C 12/15	m	6,00000	250,00		1 500,00	822-1 RTS 25/I
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou								
74	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	2,00000	230,00		460,00	822-1 RTS 25/I
se zřízením lože tl. 80-100 mm								
				2,00000				
75	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,19000	3 000,00		570,00	822-1 RTS 25/I
z dlažebních kostek z betonu prostého								
obrubníky : 2*0,25*0,20								
2*0,3*0,15								
76	919735113R00	Rezární stávajících krytů nebo podkladů živichých, hloubky přes 100 do 150 mm	m	18,00000	71,00		1 278,00	822-1 RTS 25/I
včetně spotřeby vody								
				18,00000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí							124,80	
77	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	2,00000	48,00		96,00	822-1 RTS 25/I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
				2,00000				
78	979071122R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	0,60000	48,00		28,80	822-1 RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO02	Křenova 12
R:	1	Křenova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

od spojavacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m
2*0,3 0,60000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					224 882,87		
79	998274111R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových ve štole	t	156,16866	1 440,00	224 882,87	827-1	RTS 25/I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, na vzdálenost 50 m

Díl: 799	Ostatní					60 840,00		
80	799001001T00	Zkouška průtoku kanalizace	kpl	1,00000	2 990,00	2 990,00		Vlastní

1,00000

81	799001002T00	Provizorní dopravní značení	den	15,00000	1 060,00	15 900,00		Vlastní
----	--------------	-----------------------------	-----	----------	----------	-----------	--	---------

15,00000

82	799001003T00	Zpracování EBU	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
----	--------------	----------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

1,00000

83	799001005T00	Báňská záchranná služba	den	15,00000	1 450,00	21 750,00		Vlastní
----	--------------	-------------------------	-----	----------	----------	-----------	--	---------

15,00000

84	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	40,00000	450,00	18 000,00	Prav.M	RTS 25/I
----	---------	--	---	----------	--------	-----------	--------	----------

40,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					13 097,84		
85	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	6,03288	277,00	1 671,11	822-1	RTS 25/I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,87920

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 2,10600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 2,04768

86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,03288	55,00	331,81	822-1	RTS 25/I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	----------

6,03288

87	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,29592	18,00	977,33	822-1	RTS 25/I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	----------

54,29592

88	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	6,03288	533,00	3 215,53	821-1	RTS 25/I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO02	Křenova 12
R:	1	Křenova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, 6,03288						
89	979087113R00	Vodorovná doprava suť a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky,	t	1,23036	544,00	669,32	821-1	RTS 25/I
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, 0,54000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,54000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,69000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00036						
90	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	1,23036	421,00	517,98	822-1	RTS 25/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,54000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,69000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00036						
91	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,00036	688,00	0,25	822-1	RTS 25/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00036						
92	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km pře km	t	0,00072	49,00	0,04	822-1	RTS 25/I
		0,00036*2						
93	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	6,63000	531,00	3 520,53		RTS 25/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,54000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,69000						
		5,4						
94	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	3,98556	365,00	1 454,73	801-3	RTS 25/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00036						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,87920						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 2,10600						
95	979999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	2,04768	361,00	739,21	801-3	RTS 25/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 2,04768						
Díl: VN		Vedlejší náklady				59 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO02	Křenova 12
R:	1	Křenova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	005111021R	Vytčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/I
97	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

98	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/I
				1,000000				

Provozní vlivy : 1

provoz investora, třetích osob :

silniční provoz :

ztlížení pohyb vozidel v centech měst :

ostatní provozní vlivy :

99	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 25/I
----	----------	--------------	--------	---------	----------	----------	--	----------

Náklady na ztlížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se ztlížení související s extrémními podmínkami místa provádění.

Ztlížené dopravní podmínky : 1 : 1

1,000000

Celkem						1 799 034,01		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO04	Boettingrova 33
R:	1	Boettingrova 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obručnicků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,00000	160,00	320,00	822-1	RTS 25/ I
				2,00000		633 184,74		
2	2119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízení a od zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	2,00000	400,00	800,00	800-1	RTS 25/ I
				2,00000				
3	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízení a od zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	2,00000	420,00	840,00	800-1	RTS 25/ I
				2,00000				
4	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízení a od zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	2,00000	410,00	820,00	800-1	RTS 25/ I
				2,00000				
5	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Boettingrova 33 : (0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15)*1	m3	0,65400	8 700,00	5 689,80	800-1	RTS 25/ I
				0,65400				
6	130001101R00	Příplatek k cenám za zřízené výkopávkou v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny, Boettingrova 33 : (1,25+0,97)*2*1,37*3,5*0,5)*1	m3	20,66100	400,00	8 264,40	800-1	RTS 25/ I
				20,66100				
7	142174111R00	Ražení ruční bez trh.,hor.1.mokrá, 200 m, 4 m2 Boettingrova 33 :	m3	2,66122	12 200,00	32 466,88		RTS 25/ I
				2,66123				
8	142274111R00	Ražení ruční bez trh.,hor.2.mokrá, 200 m, 4 m2 Boettingrova 33 :	m3	2,66122	13 100,00	34 861,98		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO04	Boettingrova 33
R:	1	Boettingrova 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
UV : ((1,25+0,97)/2*1,37*3,5*0,5)*1								
9	14426111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 suchá do 10 m2	m3	18,00000	3 700,00	66 600,00		RTS 25/I
Boettingrova 33 : (2*2*9,0*0,5)*1								
10	14427111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 mokrá do 10 m2	m3	18,00000	4 800,00	86 400,00		RTS 25/I
Boettingrova 33 : (2*2*9,0*0,5)*1								
11	15407311R00	Pažení výrubu oc. pažnic.,hor. mokrá, dl. do 200 m	m2	3,50000	3 100,00	10 850,00		RTS 25/I
Boettingrova 33 : 3,5*1,0*1,0								
12	15407411R00	Pažení výrubu dočas., hor.mokrá, do 200 m, fošnami	m2	9,59000	2 200,00	21 098,00		RTS 25/I
Boettingrova 33 : 3,5*1,37*2*1								
13	154074611R00	Odpažení výrubu dočas.,hor.mokrá, do 200 m, fošny	m2	9,59000	733,00	7 029,47		RTS 25/I
Boettingrova 33 : 3,5*1,37*2*1								
14	154074621R00	Odpažení výrubu dočas.,hor.mokrá, do 200 m, oc.paž	m2	3,50000	800,00	2 800,00		RTS 25/I
Boettingrova 33 : 3,5*1,0*1,0								
15	154275110R00	Montáž nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	1,60393	7 050,00	11 307,71		RTS 25/I
Boettingrova 33 : ((1,26+0,97)/2*3,5*1,37*0,3)*1								
16	154275210R00	Demont. nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	1,60393	2 030,00	3 255,98		RTS 25/I
Boettingrova 33 : ((1,26+0,97)/2*3,5*1,37*0,3)*1								
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,00000	1 800,00	9 000,00	800-1	RTS 25/I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
Boettingrova 33 : (2*2*2,5*0,5)*1								
18	161101551R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7	m3	0,65400	1 980,00	1 294,92	800-1	RTS 25/I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,								
Boettingrova 33 : (0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15)*1								
19	161152111R00	Svislé přemístění rubaniny v hoře z hl. do 15 m	m3	41,32245	600,00	24 793,47		RTS 25/I

Včetně vyklopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,66123

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,66123

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV rážba 2025
O:	SO04	Boettingrova 33
R:	1	Boettingrova 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 18,00000		18,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 18,00000		18,00000				
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	41,32245	255,00	10 537,22800-1	RTS 25/ I	
		41,32245		41,32245				
21	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	0,65400	255,00	166,77800-1	RTS 25/ I	
		0,654		0,65400				
22	163333521R00	Vodorovný přesun rubaniny v hoře do 200 m, mokré Včetně vyklopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek.	m3	5,32245	780,00	4 151,51	RTS 25/ I	
		Boettingrova 33 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,5*1		5,32245				
23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	41,97645	19,00	797,55800-1	RTS 25/ I	
		41,32245		41,32245				
		0,654		0,65400				
24	171201206U00	Skládkovné - ostatní zeminy	t	7,43804	640,00	4 760,35	URS	
		41,32245*0,1*1,8		7,43804				
25	113107022T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm při překopech inž. sítí	m2	4,00000	700,00	2 800,00	Vlastní	
		Boettingrova 33 : 2*2		4,00000				
26	113107031T00	Odstranění podkladu plochy do 15m2 z betonu prostého tl. 150 mm při překopech inž. sítí	m2	4,00000	1 200,00	4 800,00	Vlastní	
		Boettingrova 33 : 2*2		4,00000				
27	113107043T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichých tl. 150 mm při překopech inž. sítí	m2	4,00000	625,00	2 500,00	Vlastní	
		Boettingrova 33 : 2*2		4,00000				
28	154065411U00	Paž výr šachty fošny 2 roky suchá	m2	36,00000	1 780,00	64 080,00	URS	
		Boettingrova 33 : 2*4*9,0*0,5		36,00000				
29	154065511U00	Odpaž výr šachty fošny suchá	m2	36,00000	442,00	15 912,00	URS	
		Boettingrova 33 : 2*4*9,0*0,5		36,00000				
30	154075411U00	Paž výr šachty fošny 2 roky mokrá	m2	36,00000	1 842,00	66 312,00	URS	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO04	Boettingrova 33
R:	1	Boettingrova 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Boettingrova 33 : 2*4*9,0*0,5								
31	154075511U00	Odpaz výr šachty fošny mokrá	m2	36,00000	445,00	16 020,00		URS
36								
32	154966112U00	Nos kce výst šach dř rámy mříž suchá	m3	1,58760	14 900,00	23 655,24		URS
Boettingrova 33 : (0,14*0,14*(2*9,0)*9,0*0,5)*1								
33	154966211U00	Nos kce výst šach dř rámy dtž suchá	m3	1,58760	8 700,00	13 812,12		URS
1,58760								
34	154976112U00	Nos kce výst šach dř rámy mříž mokrá	m3	1,58760	16 000,00	25 401,60		URS
1,58760								
35	154976211U00	Nos kce výst šach dř rámy dtž mokrá	m3	1,58760	11 500,00	18 257,40		URS
Boettingrova 33 : (0,14*0,14*(2*9,0)*9,0*0,5)*1								
36	171201221U00	Skládkovné zemina	t	66,94237	450,00	30 124,07		Vlastní
-41,32245*0,1*1,8								
41,32245*1,8								
37	171201231	Skládkovné sut	t	1,43880	420,00	604,30		Vlastní
0,654*2,2								
1,43880								
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
38	216902111R00	Očištění základových spár nezapaženého dna štol	m2	5,25000	748,00	3 927,00		RTS 25/I
Včetně naložení uvolněného materiálu a naplavenin do tl. 10 cm na dopravní prostředek.								
Boettingrova 33 : 3,5*1,5*1								
39	216906111U00	Očištění nezapaž dna šachet	m2	4,00000	810,00	3 240,00		URS
UV 1 kus : 2*2*1								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
40	360311123R00	Nosná obezd. štol z betonu, 200 m,mokrá C30/37 XA3	m3	4,09588	7 600,00	31 128,76		RTS 25/I
							67 902,51	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO04	Boettingrova 33
R:	1	Boettingrova 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	566901161T00	Vyspravení podkladu po překopech ing. sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	4,00000	680,00	2 720,00		Vlastní
		2*2		4,00000				
51	566901172T00	Vyspravení podkladu po překopech ing. sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl. 150 mm	m2	4,00000	741,00	2 964,00		Vlastní
		4		4,00000				
52	572340111T00	Vyspravení krytu komunikací pio překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm	m2	4,00000	468,00	1 872,00		Vlastní
		4		4,00000				
Díl: 8 Trubní vedení								
53	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	12,50000	844,00	10 550,00	827-1	RTS 25/ I
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 9+3,5		12,50000				
54	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	1,00000	236,00	236,00	827-1	RTS 25/ I
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 1		1,00000				
55	831312121.RT00	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN150	m	12,50000	133,00	1 662,50		Vlastní
		12,5		12,50000				
56	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm	kus	6,00000	202,00	1 212,00	827-1	RTS 25/ I
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu, 6		6,00000				
57	837314111.RT00	Navrtávka na stávající stoku - KT DN 150	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00		Vlastní
		1		1,00000				
58	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00000	2 120,00	2 120,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně zřízení lože ze šterkopísku, 1		1,00000				
59	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivé přes 100 do 150 kg	kus	1,00000	1 630,00	1 630,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně rámu a košů na bahno, 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO04	Boettingrova 33
R:	1	Boettingrova 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody						

8 8,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					96,00		
75	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár	m	2,00000	48,00		96,00	822-1 RTS 25/I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

2 2,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					90 072,12		
76	998274111R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových ve štole	t	62,55008	1 440,00		90 072,12	27-1 RTS 25/I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, na vzdálenost 50 m

Díl: 799	Ostatní					48 290,00		
77	799001001T00	Zkouška průtoku kanalizace	kpl	1,00000	2 990,00		2 990,00	Vlastní

1 1,00000

78	799001002T00	Provizorní dopravní značení	den	10,00000	1 060,00		10 600,00	Vlastní
----	--------------	-----------------------------	-----	----------	----------	--	-----------	---------

10*1 10,00000

79	799001003T00	Zpracování EBU	kpl	1,00000	2 200,00		2 200,00	Vlastní
----	--------------	----------------	-----	---------	----------	--	----------	---------

1 1,00000

80	799001005T00	Báňská záchranná služba	den	10,00000	1 450,00		14 500,00	Vlastní
----	--------------	-------------------------	-----	----------	----------	--	-----------	---------

10 10,00000

81	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	40,00000	450,00		18 000,00	Prav.M RTS 25/I
----	---------	--	---	----------	--------	--	-----------	-----------------

1*40 40,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					13 260,10		
82	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	3,72400	277,00		1 031,58	22-1 RTS 25/I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 1,16000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250715	Oprava UV ražba 2025
O:	SO04	Boettingrova 33
R:	1	Boettingrova 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	979999996R00	Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalog odpadů	t	1,26400	361,00	456,30	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 1,26400				1,26400				

Díl: VN	Vedlejší náklady							
93	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
94	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
95	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
Provozní vlivy : : 1				1,00000				

provoz investora, třetích osob :
silniční provoz :
ztížení pohyb vozidel v centech měst :
ostatní provozní vlivy :

96	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 25/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se ze náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.								
Ztížené dopravní podmínky : 1 : 1				1,00000				
Celkem						1 038 598,92		

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele



Příloha č. 2

BARABA Brno, s.r.o., Petláková 552/25, 620 00 Brno
Zastoupený: Ing Markem Graciasem
IČO:26241170
DIČ:CZ26241170
Bankovní spojení 

Prohlašujeme, že poddodavatelé nebudou vyžiti.

V Brně dne 15. 8. 2025

Ing. Marek Gracias

