

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-21
Stavba: Sv Mechová



KSO:
Místo: revír Pohoří

CC-CZ:
Datum: 23.7.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

497 108,75


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	497 108,75	104 392,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

601 501,65



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-206-21

Stavba: Sv Mechová

Místo: revír Pohoří

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:

23.7.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		497 108,75	601 501,65
2025-206-21	Sv Mechová	497 108,75	601 501,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sv Mechová

Místo: revír Pohoří

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23.7.2025

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

497 108,75

D HSV Práce a dodávky HSV

497 108,75

D 1 Zemní práce

485 108,75

1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	35,000	590,00	20 650,00
	VV	35			35,000		
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	48,000	800,00	38 400,00
	VV	48			48,000		
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	731,250	100,00	73 125,00
	VV	0,290-0,485 km					
	VV	195*1,5*2,5			731,250		
4	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	35,000	140,00	4 900,00
	VV	35			35,000		
5	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	48,000	380,00	18 240,00
	VV	48			48,000		
6	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	731,250	80,00	58 500,00
	VV	731,25			731,250		
7	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	731,250	295,00	215 718,75
	VV	731,25			731,250		
8	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	30,00	11 700,00
	VV	0,290-0,485 km					
	VV	195*2			390,000		
9	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	877,500	50,00	43 875,00
	VV	0,290-0,485 km					
	VV	195*4,5			877,500		
D	998	Přesun hmot					12 000,00
10	K	N2.1	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	VV	1			1,000		