

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025
Stavba: 229-LC Novoveská



KSO:
Místo: revír Jelení

CC-CZ:
Datum: 23.7.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			183 585,67
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	183 585,67	38 553,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			222 138,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2025

Stavba: 229-LC Novoveská

Místo: revír Jelení

Datum: 23.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		183 585,67	222 138,67
945/2025	229-LC Novoveská	183 585,67	222 138,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229-LC Novoveská

KSO:

Místo: revír Jelení

CC-CZ:

Datum: 23.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

183 585,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 585,67	21,00%	38 553,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

222 138,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229-LC Novoveská

Místo:

revír Jelení

Datum:

23.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

183 585,67

HSV - Práce a dodávky HSV

183 585,67

1 - Zemní práce

57 909,58

5 - Komunikace pozemní

47 156,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 110,00

998 - Přesun hmot

5 409,49

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

229-LC Novoveská

Místo:

revír Jelení

Datum: 23.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

183 585,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

183 585,67

D 1

Zemní práce

57 909,58

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	28,500	66,00	1 881,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2				
	VV		19*1,5		28,500		
	VV		Součet		28,500		
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	123,000	27,50	3 382,50
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		3*41		123,000		
	VV		Součet		123,000		
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	9,600	188,00	1 804,80
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
	VV		sanace				
	VV		1*7*0,3		2,100		
	VV		pero				
	VV		1,5*4*0,3		1,800		
	VV		sanace krajnice				
	VV		19*1,5*0,2		5,700		
	VV		Součet		9,600		
4	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	484,30	1 743,48
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	VV		odvodňovací pero				
	VV		(4*0,6*0,5)*3		3,600		
	VV		Součet		3,600		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	288,000	79,10	22 780,80
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	VV		9,6+3,6+67,5+133,5+73,8		288,000		
	VV		Součet		288,000		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	288,000	77,20	22 233,60
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		288		288,000		
	VV		Součet		288,000		
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	130,000	28,00	3 640,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	VV		1*7		7,000		
	VV		3*41		123,000		
	VV		Součet		130,000		
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	6,000	73,90	443,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
		PP					
		W	1,5*4		6,000		
		W	Součet		6,000		
	D	5	Komunikace pozemní				47 156,60
9	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	6,000	351,00	2 106,00
		PP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm				
		W	skluz				
		W	1,5*4		6,000		
		W	Součet		6,000		
10	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	19,000	300,40	5 707,60
		PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm				
		W	sanace krajnice				
		W	1*19		19,000		
		W	Součet		19,000		
11	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	137,000	215,00	29 455,00
		PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm				
		W	sanace				
		W	(1*7)*2		14,000		
		W	3*41		123,000		
		W	Součet		137,000		
12	K	581131113	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm	m2	9,600	1 030,00	9 888,00
		PP	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 180 mm				
		W	oprava krytu				
		W	1,2*8		9,600		
		W	Součet		9,600		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 110,00
13	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	225,000	88,00	19 800,00
		PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
		W	225		225,000		
		W	Součet		225,000		
14	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	267,000	102,00	27 234,00
		PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
		W	267		267,000		
		W	Součet		267,000		
15	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	492,000	53,00	26 076,00
		PP	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
		W	225+267		492,000		
		W	Součet		492,000		
	D	998	Přesun hmot				5 409,49
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	63,195	85,60	5 409,49
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
		W	63,195		63,195		
		W	Součet		63,195		