

Soupis prací - dod. č. 866

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Libeň výh. č. 149, kol. č. 63 - odstranění závad v GPK výměnou vyhnílych pražců, odstranění def. vadných kolejnic a svarů výměnou kolejnic, posuny a svařením

Fakturované položky		Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
pol.č.	KNC			jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
			Výkony					
		5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované rtule	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								274 883,41

Za zhotovitele:

Za objednatele