

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-194-018
Stavba: Linka v ODD. 24



KSO:
Místo: revír Borovany

CC-CZ:
Datum: 14.02.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jihočeská stavební spol.s r.o.

IČ: 28066839
DIČ: CZ28066839

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			413 878,50
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	413 878,50	86 914,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	500 793,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

16.2.2025

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-194-018

Stavba: Linka v ODD. 24

Místo: revír Borovany

Datum: 14.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jihočeská stavební spol.s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů


413 878,50 **500 793,00**

2025-194-
018

Linka v ODD. 24

413 878,50

500 793,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Linka v ODD. 24

Místo: revír Borovany

Datum: 14.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jihočeská stavební spol.s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

413 878,50

D HSV Práce a dodávky HSV 413 878,50

D 1 Zemní práce 96 142,34

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	278,550	101,70	28 328,54
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W			0,035-0,060 km				
W			25*3*0,15		11,250		
W			0,190-0,310 km				
W			120*3*0,3		108,000		
W			0,328-0,460 km				
W			132*3*0,30		118,800		
W			0,460-0,550 km				
W			90*3*0,15		40,500		
W			Součet		278,550		

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	278,000	123,00	34 194,00
W			278		278,000		

3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 227,000	27,40	33 619,80
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

W			0,035-0,060 km				
W			25*3		75,000		
W			0,190-0,310 km				
W			120*3		360,000		
W			0,328-0,460 km				
W			132*3*2		792,000		
W			Součet		1 227,000		

D 5 Komunikace pozemní 267 347,88

4	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	276,300	967,60	267 347,88
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

W			0,035-0,060 km				
W			25*2*0,15		7,500		
W			0,190-0,310 km				
W			120*3*0,3		108,000		
W			0,328-0,460 km				
W			132*3*0,3		118,800		
W			0,375-0,445 km				
W			70*3*0,2		42,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		276,300		
D	998		Přesun hmot				50 388,28
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	579,600	64,30	37 268,28
VV			276*2,1		579,600		
6	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	13 120,00	13 120,00
VV		1			1,000		

