



MC Praha - ĎÁBLICE

Doručeno: 29.08.2017

SML 162/2017

listy 39 přílohy 1

adresy: Ústecký kraj - 64101/08/Mc

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Smlouva)



uzavřený na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné z
názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.8.2016, (dále jen
„smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce objednatele:	Ing. Mgr. Martin Tumpach, místostarosta
IČ:	00231266
Sídlo:	Květnová č.p. 553/52, Praha-Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/6000
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b
Dále jen „Objednatel“	

a

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.
Oprávněný zástupce:	Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Zapsaný:	V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	25567225/CZ25567225
Sídlo/místo podnikání:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Dušan Gelien, na základě plné moci
bankovní spojení	ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100
kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333 e-mail: sekretariat@wachal.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Pindák, stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz	
ID datové schránky: j89tauw	

Dále jen „Zhotovitel“

1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 7 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu změnových listů:

ZL060 - Revize kanalizace lapol
ZL061 - Oprava fasády a učebny 1.4
ZL063 - Elektroúpravy kolem oken, přesun rozvaděčů
ZL068 - Změny SDK – podhled lávka, příčka server
ZL070 - VZT + stavební práce
ZL071 - Práce nad rámeč smlouvy č. 1

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

ZL č.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč, včetně DPH
60	Revize kanalizace lapol	183 561,71	222 109,67
61	Oprava fasády a učebny 1.4	111 289,63	134 660,46
63	Elektro úpravy kolem oken, přesun rozvaděčů	69 024,55	83 519,71
68	Změny SDK - podhled lávka, příčka server	52 957,36	64 078,41
70	VZT + stavební práce	66 955,97	81 016,73
71	Práce nad rámeč smlouvy č. 1	480 253,83	581 107,14
	SOUČET	964 043,05	1 166 492,12

2.3. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

55 149 527,24 Kč bez DPH

slovy: „padesátpětmilionůstočtyřicetdevěttisícpětsetdvacetsedmkorundvacetčtyřihaléřčeské“,

tj. 66 730 927,96 Kč vč. 21 % DPH

slovy:

„šedesátšestmilionůsedmsettřicettisícdevěťsetdvacetsedmkorundevadesátšesthaléřůčeských“

2.4. Vzhledem ke změnám předmětu plnění sjednaným tímto dodatkem způsobeným okolnostmi, které zadavatel nemohl objektivně předvídat (změny dle ZL 061 a ZL 063) i změnám stejného charakteru sjednaným v předchozím dodatku č. 6 (změny dle ZL 067 a ZL 069), se termíny

uvedené v článku 3. smlouvy odst. 3.1. se tímto dodatkem ruší a nahrazují, jak je uvedeno níže. Termíny uvedené v článku 3. smlouvy odst. 3.4. se tímto dodatkem ruší. Zhotovitel dokončí a předá předmět díla v těchto termínech:

Termín dokončení prací pro kolaudaci a užívání stavby: 25.8.2017


Termín dokončení a předání kompletního díla Objednateli
(bez vad a nedodělků bránících užívání díla): 15.9.2017

3.

Doložka platnosti právního jednání

3.1. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha Ďáblice usnesením dne 21.8. 2017.


4.

 Další a závěrečné podmínky, kterými se nemění a doplňuje obsah smlouvy, přičemž každé z těchto dodatků tvoří nedílnou součást smlouby, kterou držela po jednom vyhotovení.

V Praze Ďáblicích 22.8.2017 2017

V Prose dne 22-08-2017
2017

podpis:


podpis: **VW WACHAL, a.s.**


za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Mgr. Martin Tumpach, místostarosta

Dušan Gelien

Příloha č. 1 - Změnový list č. 60
Příloha č. 2 - Změnový list č. 61
Příloha č. 3 - Změnový list č. 63
Příloha č. 4 - Změnový list č. 68
Příloha č. 5 - Změnový list č. 70
Příloha č. 6 - Změnový list č. 71
Příloha č. 7 – Komentář TDS ke změnovým listům

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka	
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice	
ZL060	Revize kanalizace lapol	
Název stavby:	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2.etapa	
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Květnova 553/52, 18200, Praha-Ďáblice	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	Atelier K2 architektonický atelier, nam. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4	
Technický dozor:	Ing. Josef Dytrych	
Rozpočtoval:	Ing. Petr Formáček	
Za zhotovitele:	Valenta Ivan	
Datum:	Za objednatele: Ing. Josef Dytrych Datum:	
Poznámka:	Rozítka a podpis	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	183 561,71 Kč
DPH	38 547,96 Kč
DPH 21%	38 547,96 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	222 109,67 Kč

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Rozpočet: ZLO60: Revize kanalizace lapol

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Základní škola Praha – Ďáblice				136 574,54
		HSV: Práce a dodávky HSV				24 913,00
		3. Práce a dodávky				456,93
1.	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	18,65	24,50	456,93
2.	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm - Nová položka - Cena RTS ponižena o 10%	m2	42,25	390,60	16 502,85
3.	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ - Nova položka - cena RTS ponižena o 10%	m3	6,338	288,00	1 825,20
4.	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. náradím v soudrých horninách tř. 4 - Nové přidáná položka. cena URS ponižena o 10%	m3	1,348	1 143,00	1 540,76
5.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,6	70,20	673,92
6.	174101102.R00	Zásyp ruční se zhutněním - Nova položka - cena RTS ponižena o 10%	m3	10,368	304,20	3 153,95
7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,918	160,00	1 106,88
8.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,918	12,50	86,48
9.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skladkovně)	t	15,429	150,00	2 314,38
30.	319271111	31. Svališť a horn. dílny, kopař. úkony Zdivo šachtic z cihel betonových dl 290 mm na MC - Nova položka - cena URS ponižena o 10%	m3	0,225	4 689,00	1 055,03
92.	564851111	51. Komunikace, pozemní Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	84,5	97,50	8 238,75
100.	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 - Cena URS - poniženo o 10%	m2	61,65	257,40	15 868,71
137.	631311113	51. Úprava povrchů, podlahy a osazování vrbí Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 17/15	m3	0,594	2 533,00	1 504,60
139.	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,227	2 805,00	3 441,74
143.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,098	20 500,00	2 012,28
145.	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	24,54	246,00	6 036,84

Por.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
146.	632683111	Sešívání trřlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	m	49,1	644,00	31 620,40
1.	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	m	27,6	128,70	3 552,12
2.	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	m	48,3	174,60	8 433,18
190.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm - pl přes 4 m2	m3	2,555	1 708,00	4 364,28
192.	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	24,64	40,40	995,46
4.	997013155	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace - Nově přidana položka, cena URS ponižena o 10%.	t	6,744	1 026,00	6 919,34
209.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,644	75,00	1 773,30
210.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je oříantační, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídné cenu	t	23,644	8,00	189,15
212.	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	1,031	250,00	257,75
213.	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovně)	t	0,092	580,00	53,36
214.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	22,521	350,00	7 882,35
215.	998011003	599_Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	40,416	150,00	6 062,40
216.	711111001	PSV: Práce a dodávky PSV 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	23,5	7,80	183,30
						44 185,39
						5 964,85
						183,30

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
217.	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,007	32 378,50	228,27
221.	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	18,3	8,92	163,24
222.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	23,5	65,00	1 527,50
223	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	25,85	146,50	3 787,03
232.	998711103	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,128	590,00	75,52
Odstanění tepelné izolace						
247.	713120821	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm	m2	44,14	9,68	427,28
248.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	24,54	19,80	485,89
254.	283759220	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	15,75	96,60	1 521,45
255.	283759190	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 30 mm	m2	13,204	48,30	637,75
7.1. Podlahy z dlaždic						
1.	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	52,1	18,70	974,27
2.	771591111	Podlahy penetrace podkladu - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	m2	44,14	35,01	1 545,34
3.	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	16,58	395,00	6 549,10
4.	771571116	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 25 ks/m2 - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	m2	4,18	449,10	1 877,24
5.	771571916	Oprava podlah z keramických dlaždic rezných do malty do 25 ks/m2 - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	kus	95,0	47,43	4 505,85
6.	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	52,1	113,00	5 887,30
7.	771479001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	m	52,1	67,50	3 516,75
8.	597611550	dlaždice keramické 20 x 20 x 0,75 cm I. j.	m2	7,938	268,50	2 131,25
9.	597611370	dlaždice keramické 30 x 30 x 0,9 cm I. j.	m2	25,509	282,00	7 193,54
10.	998771103	Přesun hmot tonažní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,209	438,00	967,54
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	180 759,93	2 801,78
						1 807,60

Poř.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	180 759,93	180,76
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	180 759,93	180,76
994.	MD	individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,001	180 759,93	90,38
995.	KC	Kompletní činnost (hl. XI)	%	0,002	180 759,93	361,52
996	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	180 759,93	180,76

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice

Rozpočet: ZL061: Opravy fasády a učebny 1.4

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		HSV: Práce a dodávky HSV				52 829,22
1.	622325409	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 100% - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	m2	6,444	1 827,00	11 772,82
2.	622325409R01	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 po konzolách potrubí M.K.	ks	17,0	369,00	6 273,00
3.	622215144	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 200 mm plochy do 1,0m2 - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	kus	2,0	963,00	1 926,00
4.	622215142	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 200 mm plochy do 0,25m2 - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	kus	8,0	282,00	2 256,00
5.	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	kus	2,0	60,73	121,46
6.	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - Nová položka - cena urs ponižena o 10%	m2	68,4	20,34	1 391,26
7.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	m2	40,892	27,18	1 111,43
1.	945412112	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	den	2,0	3 645,00	7 290,00

27 874,80

7 290,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 691	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy - Nova položka - cena URS ponižena o 10%	hod	24,0	857,70	20 584,80
1	998011003	Presun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,683	150,00	102,45
1 689	764003801	PSV: Práce a dodávky PSV Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventiláčnicích nástavců a jiných kusových prvků do suti - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	kus	8,0	104,40	835,20
1 690	764004861	Demontáž svodu do suti - Nová položka - cena URS ponižena o 10%	m	12,5	35,82	447,75
1	783827445R00	783 - Dvojnásobný nátěr hladkých Krycí silikonový nátěr stupně členitosti 3	m2	187,717	253,00	47 492,40
2	783827445R01	Krycí silikonový nátěr omítek malých ploch do 0,5m2	kus	4,0	239,00	956,00
3	783827445R02	Krycí silikonový nátěr omítek malých ploch do 4m2	kus	1,0	1 289,00	1 289,00
352	784321033	784 - Dekorační práce - malby a tapety Dvojnásobně silikátové bílé malby v místnosti výšky do 5,00 m	m2	96,069	42,00	4 034,89
353	784321053	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	96,069	5,00	480,35
1 592	783968201	Ochranný jednonásobný akrylátový transparentní nátěr - Nově přidaná položka, cena URS ponižena o 10%	m2	13,888	88,29	1 226,17

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 698,66
		<i>území</i>				
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	109 590,97	1 095,91
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	109 590,97	109,59
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	109 590,97	109,59
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,0005	109 590,97	54,80
995.	KC	Kompletní činnost (hl. XI)	%	0,002	109 590,97	219,18
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	109 590,97	109,59

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL063	Elektro úpravy kolem oken, přesun rozvaděčů
Název stavby:	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2. etapa
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Květnova 553/52, 18200, Praha-Ďáblice
Zhotovitel:	VW WACHAL a s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	Atelier K2 architektonický atelier, nám. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4
Technický dozor:	Ing. Josef Dytrých
Rozpočtoval:	Ing. Petr Formáček
Za zhotovitele: Horák Pavel	Za objednatele: Ing. Josef Dytrých
Datum:	Datum:
Razítko a podpis	Razítko a podpis
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	69 024,55 Kč
DPH	14 495,16 Kč
DPH 21%	14 495,16 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	83 519,71 Kč

Poznámka:

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Rozpočet: ZL063: Elektro úpravy kolem oken, přesun rozvaděčů
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Základní údaje: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice	69 024,55	14 495,16	83 519,71
SM: Montáže	67 971,00	14 273,91	82 244,91
Montáž rozvaděčů	37 431,00	7 840,61	45 271,61
Montáž rozvaděčů	30 540,00	6 433,30	36 973,30
Práce na rozvaděčích	10 000,00	2 100,00	12 100,00
Práce na rozvaděčích	20 540,00	4 333,30	24 873,30
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 053,55	221,25	1 274,80
Celkem (bez DPH)	69 024,55		
DPH	14 495,16		
Celkem (včetně DPH)			83 519,71

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice
Rozpočet: ZL063: Elektro úpravy kolem oken, přesun rozvaděčů
Typ: Změnový list

Por	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
1.	971 03-3123.R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	5,0	45,00	225,00
2.	974 08 2112.R00	Vysekáni ryh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	160,0	40,00	6 400,00
MZ - Elektrická instalace						
1.	ELEROZ01	Úprava stávajícího rozvaděče staré budovy RH	ks	1,0	4 610,00	4 610,00
2.	ELEROZ02	Úprava stávajícího rozvaděče 1.NP dostavby R11	ks	1,0	2 990,00	2 990,00
3.	ELEROZ03	Úprava stávajícího rozvaděče 1.NP dostavby RS1.1	ks	1,0	1 470,00	1 470,00
4.	11-24	Zásuvka jednonásobná, barva šedá, na povrch, montáž na hořlavý podklad třídy reakce na oheň B-F, - 250V/16AX, IP20	kus	3,0	115,00	345,00
5.	210 11-1031.R00_01	Zásuvka domovní v krabici 2P+Z, venkovní	kus	3,0	65,00	195,00
6.	P1_00040_01	Tlačítko CENTRAL STOP v krabici, skleněný kryt, červené s popisem, 12x12x 5cm 250V/6A, Zzapínací - kontakt, IP55, polozapuštěné	kus	1,0	940,00	940,00
7.	P1_00041	Montáž požárního tlačítka včetně zapojení	kus	1,0	110,00	110,00
8.	P4_0001	Dvířka pro osazení do niky se zásuvkou v zateplení, vnější rozměry 300x300mm	kus	3,0	1 990,00	5 970,00
9.	P1_00047	Montáž dvířek do zateplení	kus	3,0	560,00	1 680,00
10.	P4_0002	Podlahová krabice pro 9 zásuvek, včetně 4 zásuvek	ks	1,0	10 730,00	10 730,00
11.	P4_0002A	Podlahová krabice pro 12 zásuvek, včetně 8 zásuvek	ks	1,0	12 330,00	12 330,00
12.	P4_0003	Montáž podlahové krabice	ks	2,0	890,00	1 780,00
13.	341-11036_01	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	35,0	15,00	525,00
13.	210 81-0106	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	35,0	15,00	525,00
14.	11-40	Kabel silový s Cu jádrem 750 V B2.s1.d0 CXKH-R(J) 3 x 1,5 mm2	m	25,0	19,00	475,00
15.	11-42	Kabel CXKH-R 3 x 1,5 mm2 pevně uloženy	m	25,0	15,00	375,00
16.	P1_00068	Kabel silový s Cu jádrem 750 V B2.s1.d0 CXKH-V(O) 3x1,5 mm2	m	105,0	37,00	3 885,00
17.	P1_00069	Kabel CXKH-V 3 x 1,5 mm2 pevně uloženy	m	105,0	45,00	4 725,00
18.	210 10-0002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	15,0	25,00	375,00
19.	33-15	Trubka ohebná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 25 mm	m	60,0	9,20	552,00

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
20.	210 01-0004.R00	Trubka ohebná pod omytku, typ 23., 29 mm	m	60,0	15,00	900,00
21.	22-12	Krabice rozvodná prům.68 IP 20 do 4 mm2	kus	3,0	8,00	24,00
22.	210 01-0321.RT0	Krabice odbočná KR 68. se zapojením	kus	3,0	45,00	135,00
23.	905	HZS revize stavebního objektu	hod	10,0	450,00	4 500,00
24.	111 ASiLa	Podružný materiál	kpl	1,0	1 200,00	1 200,00
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 053,55
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	67 971,00	679,71
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	67 971,00	67,97
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	67 971,00	67,97
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,001	67 971,00	33,99
995.	KC	Kompleteční činnost (hl. XI)	%	0,002	67 971,00	135,94
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	67 971,00	67,97

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL068	Změny SDK - pohled lávka, přička server
Název stavby:	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2. etapa
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 18200, Praha-Ďáblice
Zhotovitel:	VW WACHAL a s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	Atelier K2 architektonický atelier, nám. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4
Technický dozor:	Ing. Josef Dytrých
Rozpočtoval:	Ing. Petr Formáček
Za zhotovitele: Horký Pavel	Za objednatele: Ing. Josef Dytrých
Datum:	Datum:
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	52 957,36 Kč
DPH	11 121,05 Kč
DPH 21%	11 121,05 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	64 078,41 Kč

Poznámka:

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Rozpočet: ZL068: Změny SDK - podhled lávka, příčka server
Typ: Změnový list

Popis	CELKEM	DPH	CELKEM + DPH
Práce a dodávky HSV	110 247,61	23 152,00	133 399,61
Práce a dodávky PSV	28 990,00	6 087,90	35 077,90
Práce a dodávky VRN	808,31	169,75	978,06
Celkem	140 045,92	30 409,65	170 455,57
Celkem (bez DPH)	52 957,36		
DPH	11 121,05		
DPH celkem (včetně DPH)	64 078,41		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice


Rozpočet: ZL068: Změny SDK - podhled lávka, příčka server

Typ: Změnový list

Číslo položky	Popis	Jednotka	Množství	Cena	Podíl
62.	342248112 Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	8,878	496,40	
65.	3422R1163 Příčky tl 140 mm z očištěných cihel plných různých materiálů dl 290 mm	m2	55,6	553,40	
106.	612311145 Vápenná omítka štuková dvourvrstva vnitřních stěn a stropů nanašena ručně	m2	83,503	252,00	
215.	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	12,534	150,00	
				-1 880,10	
				-1 880,10	
				110 247,61	
1.	714119906_01 Montáž a materiál akustických obkladů stěn a stropů z desek DC01 ocel plech děrovaný SE tl. 1,2 mm - vč min vlny 40 mm na OC. ROŠT - NOSNÝ PROFIL, FeZn Plech, křížové spojky / (viz tabulka skladby S27)	m2	44,6	650,00	
				-28 990,00	
				-28 990,00	
1.	763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Tl dvourvrstva spodní kce profil CD+UD	m2	578,70		
				139 217,61	
				-26 670,20	
2.	763131440R SDK podhled 1xRigiton 12,5 8/18 bez Tl spodní kce profil CD+UD LÁVKA	m2	46,0	1 850,00	
				85 100,00	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	342013322	Příčka SDK tl 150 mm, ocel.kce. 2xoplášť . RF 12.5mm Nová položka - cena RTS ponižena o 10%	m2	64,478	1 062,00	68 475,11
4.	763121925	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK představené stěně tl přes 100 mm s vyztužením profily Nova položka - cena URS ponižena o 10%	kus	2,0	1 368,00	2 736,00
5.	763111761	Příplatek k SDK přičce s jednoduchou nosnou konstrukci za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm Nova položka - cena URS ponižena o 10%	m2	15,535	115,83	1 799,45
6.	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr - Nova položka - cena URS ponižena o 10%	m2	128,956	38,43	4 955,78
7.	998763102	Přesun hmot tonažní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	3,673	760,00	2 791,48
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
Oděti:						
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	52 149,05	521,49
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	52 149,05	52,15
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	52 149,05	52,15
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,001	52 149,05	26,07
995.	KC	Kompletní činnost (hl. XI)	%	0,002	52 149,05	104,30
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	52 149,05	52,15
						808,31

DOKUMENTACE K ÚMLUVĚ O ZHOTOVENÍ

Číslo zakázky	Zakazka	
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL	Změnové listy	

Název stavby:	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2. etapa
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 18200, Praha-Ďáblice
Zhotovitel:	VW WACHAL a. s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	Atelier K2 architektonický atelier, nam. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4
Technický dozor:	Ing. Josef Dytrých
Rozpočtoval:	Ing. Petr Formáček

Za zhotovitele: Pavel Horký	Za objednatele: Ing. Josef Dytrých												
Datum:	Datum:												
Razítko a podpis	Razítko a podpis												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">REKAPITULACE NAKLADŮ</th> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">66 955,97 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">14 060,75 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">14 060,75 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">81 016,73 Kč</td> </tr> </table>		REKAPITULACE NAKLADŮ		Celkem (bez DPH)	66 955,97 Kč	DPH	14 060,75 Kč	DPH 21%	14 060,75 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	81 016,73 Kč
REKAPITULACE NAKLADŮ													
Celkem (bez DPH)	66 955,97 Kč												
DPH	14 060,75 Kč												
DPH 21%	14 060,75 Kč												
DPH 15%	0,00 Kč												
Cena celkem (včetně DPH)	81 016,73 Kč												

Poznámka:

Základní nabídka a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

číslo účtu: ZL: Změnové listy

710701 VZ - stavební práce 07/2017

1.	342248110	Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	6,438	425,00	2 736,15	66 955,97
2.	342248113	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC - Nová položka - cena URS ponížena o 10%	m2	9,534	581,40	5 543,07	
3.	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami - Nová položka URS - jednotková cena ponížena o 10%.	m	19,8	89,10	1 764,18	
176.	962031136	Ostatní konstrukce a práce, ocourání Bourání příček z tvárnice nebo příčekovek tl do 150 mm	m2	16,973	67,40	1 143,98	1 143,98
207.	997013115	997. Převodnutí Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	1,986	130,00	258,18	1 143,98
209.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,986	75,00	148,95	1 143,98
210.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je orientální, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídne cenu	t	1,986	8,00	15,89	1 143,98
214.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,986	350,00	695,10	1 143,98

Popis	Výhod	Opis	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
1. VZTR001		Demontáž a zpětná montáž profidesťové žaluzie 900x100 na vstupu do přístavby	hod	3,0	380,00	1 140,00
2. VZTR002		Zkrácení potrubí 900x1000 ukončení ve zdi	nod	6,0	365,00	2 190,00
3. VZTR003		Demontáž a zpětná montáž krycí mřížky v nové přístavbě	nod	3,0	380,00	1 140,00
4. VZTR004		Zkrácení potrubí 900x800 - ukončení ve zdi	nod	6,0	365,00	2 190,00
1. VZTR005		Demontáž a zpětná montáž potrubí spiro DN 355 v prostoru šaten	nod	64,0	380,00	24 320,00
2. VZTR063		Potrubí kruhové Spiro A355mm	bm	6,0	786,50	4 719,00
3. VZTR006		Montážní mechanismy	kpl	1,0	1 120,00	1 120,00
4. VZTR007		Montážní materiál	kpl	1,0	540,00	540,00
1. VZTR008		Demontáž a zpětná montáž ALP 7 0/7	nod	12,0	380,00	4 560,00
2. VZTR009		Odskok 400x315, délka 500mm	ks	1,0	1 736,00	1 736,00
3. VZTR010		Oblouk 90° 315x400	ks	1,0	1 820,00	1 820,00
4. VZTR049		Tepelná izolace VZT potrubí 40mm s Al. Kašírováním	m2	5,0	312,00	1 560,00
1. VZTR011		Příplatek za přechod pravouhlý 400x400 na DN355 pro z.č. 5	ks	1,0	1 420,00	1 420,00
2. VZTR012		Příplatek za přechod pravouhlý 400x400 na DN315 pro z.č. 4	ks	1,0	1 420,00	1 420,00
1. VZTR226.		Přesun hmot po staveništi	kpl	1,0	450,00	450,00
2. VZTR227.		Doprava komponentů VZT	kpl	1,0	2 500,00	2 500,00
3. VZTR228		Stavební přípomoc vč. přípravy drážek, otvorů průstupů, včetně utěsnění, začištění omítkou apod.	soub	1,0	520,00	520,00
991. ZS		Výhled na další rozpočtové náklady				1 021,98
992. UV		Odčet				1 021,98
993. PV		Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	65 934,00	659,34
994. MD		Uzemní vlivy (hl. VI)	%	0,001	65 934,00	65,93
		Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	65 934,00	65,93
		Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,001	65 934,00	32,97

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 820	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL071	Práce na rámec smlouvy č.1

Název stavby:	Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice – 2.etapa
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 18200, Praha-Ďáblice
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	Atelier K2 architektonický atelier, nám. Hradů 8, 140 00, Praha 4
Technický dozor:	Ing. Josef Dytrych
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Valenta Ivan	Za objednatele: Ing. Josef Dytrych
Datum:	Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	480 253,83 Kč
DPH	100 853,30 Kč
DPH 21%	100 853,30 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	581 107,14 Kč

Poznámka:

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice

Rozpočet: ZL071: Práce na rámec smlouvy č.1

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL071: Práce na rámec smlouvy č.1	480 253,83	100 853,30	581 107,14
ZL071A: Dilatační lišty - PVC dvorana	53 455,05	11 225,56	64 680,61
776: Podlahy povlakové	53 455,05	11 225,56	64 680,61
ZL071B: Doplnění SDK podhledů v dostavbě	30 642,01	6 434,82	37 076,83
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni	- 18 736,20	- 3 934,60	- 22 670,80
763: Konstrukce suché výstavby	48 136,77	10 108,72	58 245,49
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 433,74	301,08	1 734,82
998: Přesun hmot	- 192,30	- 40,38	- 232,68
ZL071C: Oprava nátěru soklu	188 278,17	39 538,41	227 816,58
783: Dokončovací práce - nátěry	188 278,17	39 538,41	227 816,58
ZL071D: Paniková klika vstupní dveře	7 010,00	1 472,10	8 482,10
TV: Tabulky výrobků	7 010,00	1 472,10	8 482,10
ZL071E: Úprava otvoru do gastra	49 964,18	10 492,48	60 456,65
3: Svislé a kompletní konstrukce	7 066,85	1 484,04	8 550,89
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 068,24	1 484,33	8 552,57
763: Konstrukce suché výstavby	2 145,98	450,65	2 596,63
784: Dokončovací práce - malby a tapety	253,65	53,27	306,92
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 155,82	1 922,72	11 078,54
997: Přesun sutě	1 285,89	270,04	1 555,93
998: Přesun hmot	309,75	65,05	374,80
TV: Tabulky výrobků	22 678,00	4 762,38	27 440,38
ZL071F: Zámečnické konstrukce 08/2017	96 120,00	20 185,20	116 305,20
TV: Tabulky výrobků	96 120,00	20 185,20	116 305,20
ZL071G: Protivlhkostní uzávěry	47 454,12	9 965,37	57 419,49
775: Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	47 454,12	9 965,37	57 419,49
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7 330,31	1 539,37	8 869,68
Oddíl :	7 330,31	1 539,37	8 869,68

Celkem (bez DPH)

480 253,83

DPH

100 853,30

DPH 21 % ze základny: 480 254

100 853,30

Celkem (včetně DPH)

581 107,14

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice

Rozpočet: ZL071: Práce na rámeč smlouvy č.1

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL071: Práce na rámeč smlouvy č.1						
ZL071A: Dilatační lišty - PVC dvorana						
14.	776111411R	776: Podlahy povlakové Montáž lišty dilatační povlakových podlah	m	-49,5	44,60	2 207,70
		Výkaz výměr: počet povlaků dilatačních lišt ve ZL 030: -301,5 přesněná výměra dilatačních lišt: 0,5		301,500		53 455,05
15.	776111411RA	Lišta dilatační povlakových podlah	m	-331,65	57,00	18 904,05
		Výkaz výměr: počet povlaků dilatačních lišt: -331,65		331,650		53 455,05
15.	776111411RA1	Lišta dilatační povlakových podlah - Profil výšky 3mm, typ AADA 333 - Li	m	277,2	269,00	74 566,80
		Výkaz výměr: změna dilatační lišty - skrytá lišta AADA 333 - Li šmm: 252*4,1		277,200		74 566,80
ZL071B: Doplnění SDK podhledů v dostavbě						
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
4.	612311145	Vápenná omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn a stropů nanášená ručně	m2	-74,35	252,00	18 736,20
		Výkaz výměr: výška stropu: 2,70m; celková plocha: 202,70m2		74,350		18 736,20
763: Konstrukce suché výstavby						
1.	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvourvrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	88,319	531,00	46 897,28
		Výkaz výměr: podhledy kabe nové instalace: 13,36*10,78 podhledy kabe nové instalace: 13,36*10,78 m.č. 3.50 u panelů: 5,71*10,387 m.č. 3.41 u příplatek: 5,71*10,487 m.č. 3.42: 15,713 m.č. 2.54: 26,78 m.č. 2.73: 4,137 m.č. 2.74: 10,78 m.č. 3.43: 10,78 m.č. 3.44: 10,78 m.č. 3.50 u panelů: 5,71*10,387 m.č. 3.41 u příplatek: 5,71*10,487		88,319		46 897,28
2.	763131761	příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě - Nová položka - cena ÚRS ponížena o 10%	m2	8,947	39,15	350,29

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		sokl III.NP číselná:2,7*1,5				
	1,2*1,2			4,000		
	7,1*1,5			2,000		
	10,4*1,5			10,400		
	1,1*1,5			2,000		
	1,2*1,2			6,700		
	sokl II.NP:3*2,5			3,000		
	1,9*1,5			2,000		
	1,5*1,5			2,000		
	8,3*1,2			10,400		
	4,8*1,2			5,000		
	7,1*1,5			10,600		
	3,3*1,5			49,500		
	1,4*1,5			3,000		
	1,1*1,5			0,500		
	0,9*1,2*3			4,000		
	1,2*1,2			4,000		
	7,8*1,5			11,000		
	5,8*1,2			5,000		
	1,1*1,2			2,100		
	pod radiánsy:1,2*0,8*1,0			15,500		
	1,3*1,2			4,000		
	schodiště : samostatně: 7,4*1,1			3,000		
	1,1*1,5			1,800		
	1,8*1,5			3,000		
	3*1,2			4,000		
	1,2*1,2			2,000		
	1,95*1,5			2,000		
	1,1*1,5			3,000		
	1,9*1,2			2,100		
	2,2*0,9			1,000		
	1,5*1,2			4,000		
	1,85*1,5			2,000		
	1,9*1,5			3,000		
	2,5*1,2			1,200		
	2*1,5			3,000		
	1,9*1,5			3,000		
	1,1*1,1			3,000		
	1,2*1,5			10,600		
	1,1*1,5			1,800		
	1,1*1,5			5,000		
	2,8*1,5			10,300		
	3,8*1,2			5,400		
	1,2*1,2			5,000		
	1,15*1,2			1,700		
	0,9*1,2*2			4,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3: Svislé a kompletní konstrukce						
1.	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,123	6 260,00	7 066,85 769,85
Výkaz výměr: Přídávka nosníků: 7,147,0144						
2.	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti I1 375, h=140 mm	t	0,135	21 000,00	2 841,30
Výkaz výměr: 0,135,1						
3.	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,688	544,90	374,89
Výkaz výměr: 0,12,1,1						
4.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC - Nová položka - cena URS ponížena o 10%	m3	0,128	3 549,91	454,39
Výkaz výměr: Vyzdívka mezi nosníky: 7,24,1,1						
5.	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC - Nová položka URS - jednotková cena ponížena o 10%	m2	3,965	662,40	2 626,42
Výkaz výměr: Příčky tl 140 mm do suterzár: 3,965,0,11,0,1 Dosažení výškové údi kolem opražení: 0,0,1,1						
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - Nové přidáná položka, cena URS ponížena o 10%	m2	4,81	504,00	7 068,24 2 424,24
Výkaz výměr: Omítka ostění a nadpraží: 0,705,0,11,7,0,56 Omítka vst. p. do vst. vstahar: 14,25+1,84,0,1,0,74						
2.	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách - Nové přidáná položka, cena URS ponížena o 10%	kus	2,0	1 107,00	2 214,00
Výkaz výměr: Omítka p. na stěny: 2,0,0,0,1,1,1,1,1						
3.	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách - Nová položka - cena URS ponížena o 10%	kus	2,0	1 215,00	2 430,00
Výkaz výměr: Omítka příčivky a otvoru: 2,0,0,0,1,1,1,1,1						
763: Konstrukce suché výstavby						
1.	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1XA 12,5 Tl EI 15 - Nová položka - cena URS ponížena o 10%	m2	3,56	477,00	2 145,98 1 698,17
Výkaz výměr: Stěna tl 112,5 mm gaster: 3,25,0,0,11,0,1,1,1,1,1						
2.	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivé - Nová položka - cena URS ponížena o 10%	m2	3,56	48,96	174,30
Výkaz výměr: Příplatek: 3,56,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1						
3.	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním - Nová položka - cena URS ponížena o 10%	m	3,63	47,07	170,86
Výkaz výměr: Dávkování příčky a podhledu: 3,25,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1						
4.	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr - Nová položka - cena URS ponížena o 10%	m2	3,56	19,44	69,21

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
304.	998763102	Přesun hmot tonažní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,044	760,00	33,44
4.	784321033	784: Dokončovací práce - malby a tapety Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 5,00 m Výkaz vymezení: Malba 10, 343 (VÝKAZ) 10,343	m2	3,56	42,00	253,65
6.	784321055	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu sytém- Nově přidaná položka - cena URS ponižena o 10% Nové přidaná položka - cena URS ponižena o 10%	m2	3,56	29,25	104,13
1.	975053131.	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání Víceřadové podchytení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 - Nová položka - cena URS ponižena o 10% Výkaz vymezení: Pochybnost: Příkladový: 27,011+1,131	m	6,28	261,00	9 155,82
2.	974031155	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm - Nová položka - cena URS ponižena o 10% Výkaz vymezení: Vysekání rýh pro osazení nosníků: 7,214	m	8,8	135,00	1 188,00
3.	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 Výkaz vymezení: Bourání zdiva: 74,217, 2,415+2,15+2,14	m3	0,846	522,80	442,29
4.	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2 Výkaz vymezení: Bourání: 0,41, 2,041+1,14	m3	0,134	2 289,00	307,64
5.	970231200	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm - Nová položka - cena RTS ponižena o 50% Výkaz vymezení: Řezání průřezů: 10,788+2,751+2	m	6,26	422,00	2 641,72
6.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC - Nová položka - cena URS ponižena o 10% Výkaz vymezení: Ostění: Příkladový: 10,788+2,751+0,14	m2	1,252	93,60	117,19
7.	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výtuzu 16 mm - Nová položka - cena URS ponižena o 10% Výkaz vymezení: Řezání nadřezání vstupu do garáže: 10,725+1,011+2	m	2,5	909,00	2 272,50
8.	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 Výkaz vymezení: Bourání nadzákladového vstupu do garáže: 10,411+0,14	m3	0,1	2 873,00	287,30
9.	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu - Nová položka - cena URS ponižena o 10% Výkaz vymezení: Přisekání nadřezání vstupu do garáže: 10,788+2,751+2	m2	0,5	520,20	260,10

997: Přesun sutě


1 285,89

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
207.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	2,284	130,00	296,92
209.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,284	75,00	171,30
210.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je otřesná, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídnou cenu	t	2,284	8,00	18,27
214.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,284	350,00	799,40
215.	998011003	998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,065	150,00	309,75 309,75
4.	OS73	TV: Tabulky výrobků D + M Hliníková roleta včetně přiznaného boxu a hliníkových vodících lišt - 1690x2250	KUS	1,0	20 540,00	22 678,00 20 540,00
8.	OS74	D + M Vnitřní dřevěný parapet okna do gastra dl.1050mm š.535mm	KUS	1,0	1 612,00	1 612,00
8.	OS75	D + M Nerezový plech tl. 0,5mm lepeno jednosložkovým akrylovým lepidlem ke srovnání podkladu - dl 1050 mm š. 100mm	KUS	1,0	526,00	526,00
ZL071F: Zámečnické konstrukce 08/2017						
1.	ZDV01	TV: Tabulky výrobků D + M Atypická plechová dvířka rozměr 720/550 mm	ks	2,0	5 730,00	96 120,00 96 120,00 11 460,00
2.	ZDV02	D+M Atypická plechová dvířka rozměr 500/500 mm	ks	1,0	5 470,00	5 470,00
3.	ZDV03	D+M Atypická plechová dvířka rozměr 900/600mm	ks	1,0	6 120,00	6 120,00
4.	ZDV04	D+M Atypická plechová dvířka rozměr 830/600 mm	ks	1,0	5 900,00	5 900,00
5.	Z001R	D + M Rohož v rámu pro hlavní vstup - vybourání obruby, zpětná betonáž, rohož	ks	1,0	22 750,00	22 750,00
6.	Z002R	D + M Madla včetně sloupků m.č. 1.56	bm	1,7	2 600,00	4 420,00
7.	Z003R	Změna počtu stavitelných terčů pod lavice - změna PD v.č. 5.16 - 69 ks navíc	ks	69,0	160,00	11 040,00
1 699.	Z64	Atypická ocelová mříž - prvek Z64	ks	1,0	10 630,00	10 630,00
1 700.	Z65	Atypická ocelová mříž - prvek Z65	ks	1,0	18 330,00	18 330,00

ZL071G: Protivíhkovostní uzávěry

47 454,12

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 702.	POD01R 775: Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) Pryskyřičná uzavěra vlhkosti nad 5% - UZIN PE 480 Výška vymeř: 1,10E m. 1. 1. 14 - nový beton v. 120 ž. vlysy: 8,91 m. 2. 1. 14 - nový beton v. 120 ž. vlysy: 33,94 m. 3. 1. 14 - v. 120 ž. vlysy: 9,10 m. 4. 1. 14 - v. 120 ž. vlysy: 24,11 m. 5. 1. 14 - v. 120 ž. vlysy: 49,00	m2	125,54	378,00	47 454,12 47 454,12
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
Oddíl :					
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	472 923,52
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	472 923,52
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	472 923,52
994.	MD	Individuální mimoř. doprava (hl. VI)	%	0,001	472 923,52
995.	KC	Kompletní činnost (hl. XI)	%	0,002	472 923,52
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	472 923,52
					7 330,31
					7 330,31
					4 729,24
					472,92
					472,92
					236,46
					945,85
					472,92



Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části

76. zasedání
dne 21. 8. 2017

USNESENÍ č. 641/17/RMČ

k bodu: „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ se společností VW Wachal a.s.- Dodatek č.7

Rada po projednání

I. schvaluje

vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle soupisu uvedeném na změnovém listu č.60, 61, 63, 68, 70 a 71 v celkové částce 964 043,05 Kč bez DPH, tj. 1 166 492,12 Kč včetně DPH.

II. schvaluje

uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ se společností VW Wachal a.s.

III. pověřuje

zástupce starosty podpisem Dodatku č. 7.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty