

132/2017/VV

Julius Trča – JUPEKO
Podlahářské práce
Fr. Ondříčka 52
370 11 České Budějovice

Tel.: 385 349 102
GSM: 602 140 301 – p. Trča
e-mail: info@jupeko
www.jupeko.cz

JESLOVÁ A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ České Budějovice, příspěvková organizace
E. Pittera 256/3
370 01 Č. Budějovice
Tel.: 601 389 388
e-mail: technik@jazeb.cz

Věc: Cenová nabídka na provedení podl. prací
Akce: dodávka a montáž podlahové krytiny
Termín: dle dohody

Podlahovina

PVC Solid š. 2 a 4 m, tl. nášlapné vrstvy 0,70 mm, kl. tř. 41

Stavební chemie Bostik

Dvousložkový penetrační nátěr Nibogrund Express
Niboplan D 150 – dispersní tmelící hmota
Nibolay TS 150 – izolační podložka z korkového a pryžového granulátu
Niboplay TS 450 – samolepicí podložka z vpichovaného filcu
Okrajová páska Bostik
Skelná vlákna Glassfaser
Polymerové lepidlo Bostik Superfix
Oboustranná lepicí páska Aspo 50mm
Opravný tmel Niboplan ST 400 Fein
Vyrovnávací a vyhlazovací směs Niboplan 300
Dispersní lepidlo Nibofloor Multi – k lepení PVC + koberců
Kontaktní lepidlo Nibopren 725 – k lepení PVC soklu

Pomocný materiál

Podložka Tiros š. 1 m
PVC sokl 30x30 mm
Kobercová lišta TL vč. spojovacích rohů

Technologické podmínky

V době montáže musí být teplota min. 18°C

Rozpis provedených prací a dodaného materiálu

Kancelář vedoucí

Odstranění stávajícího PVC vč. likvidace a příprava podkladu		
Vystěrkování podkladu vč. penetrace Express	16 m2/270,-	
Okrajová dilatační páska Bostik vč. montáže	15 bm/ 60,-	
Skelná vlákna Glasfasser do stěrkovací hmoty	8 ks/ 130,-	
PVC Solid vč. nalepení	16 m2/410,-	
Prořez PVC Solid	3,6 m2/331,-	
Obvodová lišta IZZI č.763 vč. montáže	17,50 bm/ 75,-	
Rohy spojovací, spojky a ukončení IZZI vč. montáže	10 ks/ 20,-	
PVC soklová lišty 30x30mm vč. nalepení	4,50 bm/ 42,-	
Lišta přechodová ALU vč. montáže	0,85 bm/220,-	

Cena zakázky celkem bez DPH

Část III. oddělení

Odstranění staré podlahové krytiny vč. likvidace a příprava podkladu		
Samolepící podložka TS 450 vč. položení a prořezu	45,90 m2/ 285,-	
Koberec Hercules 65 vč. nalepení lepidlem Bostik Multi	45,90 m2/430,-	
Prořez koberce Hercules	5,70 m2/338,-	
Kobercové pásy vč. nařezání, montáže a oboustranné lepicí pásy Siga Toplac 35mm	27 bm/55,-	

Cena zakázky celkem bez DPH

Část IV. oddělení

Odstranění staré podlahové krytiny vč. likvidace a příprava podkladu		
Samolepící podložka TS 450 vč. položení a prořezu	46,50 m2/ 285,-	
Koberec Hercules 41 vč. nalepení lepidlem Bostik Multi	46,50 m2/430,-	
Prořez koberce Hercules	5,70 m2/338,-	
Kobercové pásy vč. nařezání, montáže a oboustranné lepicí pásy Siga Toplac 35mm	27 bm/55,-	

Cena zakázky celkem bez DPH

Doprava osob, přesun hmot a materiálu

Celková cena celé zakázky bez DPH

Poskytnutá zákaznická sleva

Celková cena celé zakázky po slevě bez DPH

99 070,-