

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SOD:

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedení NN - Hodiny

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

405/1

Číslo ZBV:

13

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **Společnost T.A.Q. s.r.o.**
 Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 IČ: 28868781

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	-1 113,00	202 671,67	201 558,67

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	-1 113,00	202 671,67	201 558,67

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
 a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název Stavby dle SOD:

II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedení NN - Hodiny

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

405/1

Číslo ZBV/ skupina
změny

13.3.

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0088/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 Dejvice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů
Další doklady dle Přehledu dalších dokladů	18	počet listů

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Iniciátor změny: Investor, Zhotovitel, NPÚ

Popis a zdůvodnění Změny: Změny na základě dopracování PDPS do stupně RDS a změna na základě požadavku třetí strany

Na základě dodatečného požadavku Národního památkového ústavu (NPÚ) byla provedena komplexní repase hodin a květináčů, která zahrnovala výrobu nového teracového povrchu na připravený podklad včetně frézovaných svislých lemů pilíře, opravu a repasi teracových květináčů, vložkování a opravu poškozených částí žulových kvádrů pod hodinami, přezlacení písma na žulové desce a doplnění o čtyři kusy nerezových vratových šroubů. Současně v rámci dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) do realizační dokumentace stavby (RDS) došlo k úpravě typu napájecího kabelu, konkrétně ke zvýšení počtu žil na pět, a to na základě požadavku správce umožnit vedení dvou nezávislých napájecích okruhů v rámci jedné kabelové trasy, čímž se zlepšila provozní flexibilita a bezpečnost systému.

Dopad do položky č. 4, č. 5, č. 101 a položky č. 102

Dokladem je příloha č. 08 Schválená RDS SO 404 a příloha č. 9 09 Zhotovitel – Oznámení o změně č. 6 ze dne 30.6.2025

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů na základě nově zjištěných skutečností. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 113,00	202 671,67	201 558,67	203 784,67

Technická pomoc Objednatele: PRAGOPROJEKT, a.s.	jméno	Daniel Löffler	datum	podpis
--	-------	----------------	-------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost T.A.Q. s.r.o.	jméno	Jan Čikara	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): TUBES s.r.o.	jméno	Ing. Aleš Meister	datum	podpis
Stavební dozor: FRAM Consult, a.s.	jméno	Ing. Luboš Hapal	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Zástupce objednatel: KSÚS SK, p.o.	jméno	Miroslav Knopp	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Jelínek	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13**

Název Stavby: II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice			
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	405/1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedení NN - Hodiny			

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
68 063,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	68 063,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 113,00	202 671,67	202 671,67	297,77%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 113,00	269 621,67	201 558,67	296,14%

Rozpis ocenění a změn položek													
Evidenční číslo a název stavby:				Změna soupisu prací (SO/PS)									
Číslo a název SO/PS:				001									
Číslo a název rozpočtu:				Skupina Změn: 3									
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	113779.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	M	4,600	5,000	0,400	2 500,00	11 500,00	0,00	1 000,00	12 500,00	1 000,00	8,70
5	742G11.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	21,000	0,000	-21,000	53,00	1 113,00	-1 113,00	0,00	0,00	-1 113,00	-100,00
Nové položky													
JC dle OTSKP 2025, není-li v soupise prací uvedeno jinak													
101	75L2666.R.N	KOMPLETNÍ REPASE STAVAJÍCÍCH HODIN A KVĚTINÁČŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	197 483,75	0,00	0,00	197 483,75	197 483,75	197 483,75	100,00
102	742H11.N	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	0,000	22,000	22,000	190,36	0,00	0,00	4 187,92	4 187,92	4 187,92	100,00
Celkem								12 613,00	-1 113,00	202 671,67	214 171,67	201 558,67	1 598,02
Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.													
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny													
Za Zhotovitele: Jan Čikara - stavbyvedoucí								Za Objednatele: Ing. Luboš Hapal -TDI					
Datum:								Datum:					

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Název a evidenční číslo Stavby: II/106, most ev.č. 106 – 001 Stěchovice

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	72 422 087,67	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	20 365 824,73	bez ABS	12=(36+37)/1*100		Limit	10 863 313,15
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	92 989 471,07	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	28,12%		13=36+37		Sledování limitu (15%)	0,00%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	112 517 259,99	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 726 626,30		14=137336000-13		Hodnota skupiny 5	0,00
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	128,40%								
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%								
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%								

						Skupiny změn																
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(36+37)/1*100
		II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice	-11 908 192,54	32 475 575,94	20 567 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 167 149,98	30 741 654,27	19 574 504,29	41 908 804,25	- 739 929,56	1 531 250,00	791 320,44	2 271 179,56	0,00	0,00	0,00
401/1	1	Vedení CETIN - metalický kabel	-68 696,40	896 439,36	827 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 696,40	896 439,36	827 742,96	965 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
402/1	2	Vedení CETIN - optický kabel	-69 215,05	955 850,40	886 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 215,05	955 850,40	886 635,35	1 025 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
180/1	3	DIO	0,00	790 473,71	790 473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 473,71	790 473,71	790 473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201/1	4	Most - Závěsy	-2 360 880,00	6 859 976,35	4 499 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 360 880,00	6 859 976,35	4 499 096,35	9 220 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201/2	5	Most - Podélné předpětí, koncové příčníky, úložné prahy, komory	-5 142 249,00	9 894 366,53	4 752 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 142 249,00	9 894 366,53	4 752 117,53	15 036 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201/3	6	Most - Tlumice, PDPS/RDS	-1 256 187,88	7 054 714,42	5 798 526,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 258,32	5 523 464,42	5 007 206,10	6 039 722,74	-739 929,56	1 531 250,00	791 320,44	2 271 179,56	0,00	0,00	0,00%
000/1	7	Vedlejší a ostatní náklady - ZS	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201.1./1	8	Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice - Bourací práce	-994 684,38	73 263,68	-921 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994 684,38	73 263,68	-921 420,70	1 067 948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
180/2	9	DIO	0,00	2 540 562,40	2 540 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 562,40	2 540 562,40	2 540 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201/4	10	Most - PDPS/RDS	-1 835 779,08	909 082,52	-926 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 835 779,08	909 082,52	-926 696,56	2 744 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
403/1	11	Vedení NN - Veřejné osvětlení na mostě - PDPS/RDS	-179 387,75	60 135,50	-119 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 387,75	60 135,50	-119 252,25	239 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
404/1	12	Vedení NN - Osvětlení plavebních znaků - PDPS/RDS	0,00	18 039,40	18 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 039,40	18 039,40	18 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
405/1	13	Vedení NN - Hodiny - PDPS/RDS	-1 113,00	202 671,67	201 558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113,00	202 671,67	201 558,67	203 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	13	
Název stavby:	II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedení NN - Hodiny	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	405/1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO 405 po změně č. 1	4	
08 Schválená RDS SO 405	1	Příložena pouze rozpiska s podpisy RDS uložena v archivu Objednatele, Zhotovitele
09 Zápis z KD č. 25 ze dne 15.5.2025_bod 5.8.	8	
10 Zhotovitel - Oznámení o změně č. 12 ze dne 15.5.2025	1	
11 Kalkulace položky č. 101_75L2666.R.N	4	
12 Vyjádření AD k ZBV 13 ze dne 15.7.2025	2	
13 Vyjádření TDI k ZBV č. 7-13 ze dne 25.7.2025	1	
14 Objednatel - souhlas s řešením a pokyn k vypracování ZBV 13	1	
Počet listů celkem	22	

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 261 II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice

Objekt: SO 405 Vedení NN - Hodiny

Rozpočet: SO 405 Vedení NN - Hodiny

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje

Zhotovitel dokumentace: TUBES spol. s r.o.

Zhotovitel: Prováděné stavby

Základní cena: 68 063,00 Kč

Cena celková: 269 621,67 Kč

DPH: 56 620,55 Kč

Cena s daní: 326 242,22 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 269 621,67 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 261 II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice
Objekt: SO 405 Vedení NN - Hodiny
Rozpočet: SO 405 Vedení NN - Hodiny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana vedení po dobu výstavby včetně potřebné manipulace. Ochranný žlab je součástí SO 201.	KPL	1,000	19 500,00	19 500,00
2	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize elektrického zařízení	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
3	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR spolupráce se správcem zařízení, potřebné manipulace v rozvodu	KPL	1,000	12 500,00	12 500,00
101	75L2666.R	N	KOMPLETNÍ REPASE STAVAJÍCÍCH HODIN A KVĚTINÁČŮ JC dle kalkulace	KUS	0,000	197 483,75	0,00
	ZBV:	13	PDPS/RDS Úprava hodin a květináčů na základě požadavku NPÚ Rozsah: Teracový pilíř pod hodinami - nové teraco na nově připravený podklad Frézované svislé lemy pilíře Repase teracových květináčů Repase/vložkování poškozených částí žulových kvádrů vyzdivky pod hodinami Přezlacení písma na žulové desce + 4ks nerez vratových šroubů 1,0=1,000 [A]		1,000		197 483,75
					aktuální množství	1,000	197 483,75
0	Všeobecné konstrukce a práce						237 483,75

1

Zemní práce



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 261 II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice
Objekt: SO 405 Vedení NN - Hodiny
Rozpočet: SO 405 Vedení NN - Hodiny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	113779		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE Frézování drážky 40/40 nebo vrtání otvoru ve sloupu hodin pro osazení chráničky 40/32.	M	4,600	2 500,00	11 500,00
	ZBV:	13	PDPS/RDS PDPS: -4,6=-4,600 [A] RDS: 5,0=5,000 [B] Celkem: A+B=0,400 [C]		0,400		1 000,00
			aktuální množství		5,000		12 500,00
1			Zemní práce				12 500,00
7			Přidružená stavební výroba				
5	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 CYKY 3x2,5 mm2 5% na zvlnění a prostřih Napojení hodin v chodníku: 1,05*12,0=12,600 [A] Napojení hodin ve sloupu: 1,05*8,0=8,400 [B] Celkem: A+B=21,000 [C]	M	21,000	53,00	1 113,00
	ZBV:	13	PDPS/RDS -21,0=-21,000 [A]		-21,000		-1 113,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 261 II/106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice
Objekt: SO 405 Vedení NN - Hodiny
Rozpočet: SO 405 Vedení NN - Hodiny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
102	742H11	N	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 JC dle OTSKP 2025	M	0,000	190,36	0,00
	ZBV:	13	PDPS/RDS 22,0=22,000 [A]		22,000		4 187,92
			aktuální množství		22,000		4 187,92
6	742L11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 CYKY 3x2,5 mm2	KUS	2,000	175,00	350,00
7	742Z22		DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) vedení v chodníku: 12,0=12,000 [A] vedení ve sloupu: 8,0=8,000 [B] Celkem: A+B=20,000 [C]	M	20,000	755,00	15 100,00
7	Přidružená stavební výroba						19 637,92

Celkem: 269 621,67

ČÁST D.1

SO 405

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

číslo změny	text změny – odůvodnění	datum	podpis
a			
b			
c			

Objednatel stavby:



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001

Technický dozor:



FRAM Consult, a.s.

Olšanská 2643/1a
130 00 Praha 3
IČ: 649 48 790

Autorský dozor:



TUBES spol. s r. o.

Nad Zátíším 345/12
142 00 Praha 4
IČ: 250 62 255

Zhotovitel:



Společnost T.A.Q. s.r.o.

Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
IČ: 288 68 781

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.

Navrhl/vypracoval: Ing. Petr KOHOUT podpis:	Zodpovědný projektant: Jan MUSIL podpis:
Technická kontrola: Ing. Miloš podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Filip ŘEPA podpis:

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	24-109-3
Místo stavby:	Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice (okr. Praha-západ)	Číslo akce:	19-111
Objednatel:	Společnost T.A.Q. s.r.o.	Datum:	03/2025
Název stavby:	II/106, most ev. č. 106-001 Štěchovice	Formát:	
Objekt:	Vedení NN - Hodiny	Měřítko:	
		Stupeň:	RDS
		Číslo přílohy:	1

Zápis z XXV. kontrolního dne stavby

„II/ 106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice“

Kontrolní den			
číslo	XXV	konaný dne	15.05. 2025 Zařízení staveniště Štěchovice
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 – Prezenční listina			

Program kontrolního dne	
1.	Rozbor dosavadní přípravné činnosti a aktuálně probíhající stavební činnosti dle předložených „Plánů prací“ stavbyvedoucím upřesňující rámcově platný HMG stavby
2.	Zpráva zhotovitele o průběhu aktuálně prováděné stavební činnosti
a)	Plnění stavební činnosti v aktuálně hodnoceném časovém období v souladu s rámcově platným HMG a předloženými „Plány prací“ (viz. následující bod č.2)
b)	Popis provedených stavebních prací (viz. následující bod č.2)
c)	Finanční plnění (viz. následující bod č.2)
d)	Fotodokumentace (viz. následující bod č.2)
3.	Kontrola kvality (viz. následující bod č.3.)
4.	Stav BOZP a PO (viz. bod č.4 pravidelné, podrobné zprávy zástupce KOOBOZP)
5.	Různé
6.	Nové úkoly
7.	Závěr
8.	Předpokládaný termín následujícího KDS

1. Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	
1	HMG stavby, Plány práce	Zhotovitel předložil aktualizované „ Plán prací “, který podrobně vystihují předpoklad plánované stavební činnosti na nejbližší sledované období (15.5.2025 – 31.5.2025)	Splněno
2	Aktualizovaný a závazný HMG	Zhotovitel předložil aktualizovaný návrh požadovaného, posledního platného HMG stavebních prací ke dni 19.3.2025 , dle původního předpokladu POV v rámci schválené PD. Navržený HMG je upřesněn okrajovými podmínkami, které se stávají pro jeho platnost závazné. <u>Okrajovými podmínkami je rozuměno především:</u> Veškeré klimatické vlivy, za kterých je možné práce provádět v souladu s požadavky prováděných technologií dle platných a určujících norem, ale i ostatních zásadních vstupních faktorů, které mají vliv na možnost provádění a kvalitu prováděných stavebních prací.	Splněno, opakující se informace s ohledem na případně zaznamenávané změny
3	Vyvolaná projekční řešení (viz. Bod č. 5.5 Různé)	Návrh projekčního řešení uvedené tematiky	Trvá
4	Příprava podkladů pro doplnění příloh žádosti o Předč. užívání mostu	Zhotovitel začne připravovat předmětně uvedené	Trvá, průběžně připravováno

5	Termín hlavní prohlídky mostu	Dne 15.5.2025 byla ze strany PGP zahájena Hlavní prohlídka mostu	Splněno
---	-------------------------------	--	---------

2. Zpráva zhotovitele o průběhu stavby

Plnění věcného HMG, předloženého „Plánu prací“	Zhotovitel provedl přípravnou a stavební činnost v souladu s předloženým Plánem prací, a to v průběhu celého sledovaného období (1.4. – 30.4.2025),(1.5 – 15.5.2025)
Popis provedených přípravných a aktuálně provedených stavebních prací	Zhotovitel ústně informoval o veškeré aktuálně provedené přípravné činnosti, a zároveň o všech aktuálně provedených stavebních pracích v souladu s platnou PD (viz. následující nejdůležitější uvedené body).
	1 Závěsy osazení armokošů vč. montáže bednění a průběžné betonáže podle jednotlivých výškových taktů na základě grafu tlaku čerstvého betonu (vyplývající z návrhu bednění)
	2 Mostní odvodňovače Osazování mostních odvodňovacích vpustí - horní část- příprava na provádění živičných prací
	3 Zábradlí mostu Osazování jednotlivých částí zábradlí mostu, kotvení
	4 Zemní práce – předpolí O2 řezání asfaltu podél žulových obrub, odstranění původního živičného souvrství a výměna podloží (konstrukční vrstvy ŠDA)
	5 Zemní práce – předpolí O1 kotvená přibetonávka rubů křídel O1L + O1P a skryté komory O1 – montáž bednění, betonáž vč. ošetřování betonu, odbednění, penetrační nátěr a provedení svislé HI jádrové vrty skrz křídla O1L + O1P pro nové odvodnění přechodové oblasti vč. vložení nerezového potrubí těsnicí vrstva ve vrstvě ŠP vč. drenážního potrubí s MCB a vyústěním skrz nerezové potrubí (prostup křídly) zásypy – přechodový klín z MCB a navazující zásyp aktivní zóny vč. konstrukčních vrstev ŠDA
	6 Svah podél křídla O2L hutněný zásyp svahovaného kuželu po vrstvách – podklad pod žulovou dlažbu pokládka žulového kamene do betonu – odláždění svahu se založením na zajišťovací práh
	7 Nová zeď pod zábradlí – předpolí O2 – navazující na křídlo O2L vrtání a vlepování trnů pro nové sloupky zábradlí, vázání výztuže, umístění vodorovné ocelové výplně, montáž bednění a betonáž vč. ošetřování betonu
	8 Sanační práce a nátěry oprava / repas stávajícího ŽB zábradlí (madla + sloupky) v obou předpolích vč. povrchové úpravy s imitací původního povrchu (dle specifikace od zástupce NPÚ) nátěr spodního povrchu mostovky ze zavěšeného lešení a částí oblouků demontáž zavěšeného lešení mezi patou oblouku a koncovým příčnickem na obou koncích mostu
	9 Cetin – přeložka IS – externí činnost protažení kabelů (metalické a optické sítě) do připravených chrániček v chodnících po celé délce mostu a předpolí až po místo napojení výkop jam v místě spojovacího přepojení a demontáž trasy provizorní přeložky vč. žlabů s kryty na obloucích mostu
Poznámka zhotovitele:	Část uvedených prací byla časově omezena a musela být přerušována

	s ohledem na aktuální klimatické podmínky v daném období při provádění konkrétní činnosti v závislosti na příslušné TP, KZP, TKP a normy
10	Ostatní doplňková stavební činnost související s hlavní výstavbou
Finanční plnění	Zhotovitel předložil fakturaci za provedené přípravné a stavební práce za fakturační období 04/ 2025 (12.05.2025)
Fotodokumentace	Zhotovitel, jakož i zástupci TDI průběžně pořizují aktuální fotodokumentaci stavby. Zhotovitel navíc předloží kompletní souhrn pořízené fotodokumentace v pravidelné „ Měsíční zprávě zhotovitele o provedených stavebních pracích “, a to vždy k aktuálně uvažovanému datu předkládané měsíční fakturace zhotovitelem

3. Kontrola kvality a jednotlivých postupů, případně jiné podstatné dokumenty

Zhotovitel předložil aktuálně uvedený seznam následujících dokladů:

- RDS – část přeložky IS (CETIN), dočasné a trvalé projektové řešení
- Zhotovitel zaslal aktualizované „Oznámení o změně č.1“ týkající se přeložek IS CETIN a souvisejících prací, které zhotovitel zajišťuje T.A.Q.
- RDS část SO 201.1 Bourací práce
- TePř – Frézování živičného souvrství
- TePř – Závěsné lešení PERI
- TePř – Kabelové trasy T.A.Q.
- TePř – Umístění kabelů CETIN
- PD stupně DUSP – Přívoz Štěchovice – Ing. Josef Samek
- RDS část SO 201 Nosná konstrukce - Závěsy
- RDS část SO 201 Nosná konstrukce – Závěsy - Změna „a“ – Úprava výztuže spodního nálitku
- TePř – Výměna závěsů – koncept k připomínkám, V rámci uvedeného TePř bude uveden odkaz na doplňující TePř (Pracovní postup) – Monitoring NK mostu
- SO 201, část 200.3 Nosná konstrukce – Předpětí (Koncept)
- Zhotovitel předložil „**Oznámení o změně termínu dokončení č.1“ (4.7.2024)** - Souhrnné události, zejména v souvislosti s výskytem chráněného ptactva (Jiříček) a souvisejícího rozhodnutí OŽP MÚ Černošice
- Zhotovitel předložil „**Oznámení o změně termínu dokončení č.2“ (23.8.2024)** v souvislosti se zásadní změnou RDS vyplývající z dodatečně provedené doplňkové diagnostiky (NK – Podélné předpětí) oproti původnímu předpokladu PDPS
- TePř – Podepření mostovky
- TePř – Podélné předpětí, jádrové vrtání, řezání, bourání
- TePř – Podélné předpětí – Montáž externího předpětí
- KZP – Podélné předpětí – Montáž externího předpětí
- Zhotovitel předložil „**Oznámení o změně termínu dokončení č.3“ (7.10.2024)** 4.den po konání KDS č.XII
- Prodloužení platnosti DIO, DIR do 31.5.2025
- Koncept RDS „SO 201, část 100-2, Křídlo 2P
- Koncept RDS SO 201, část 202-2 a 200-3 Změna „a“
- „Oznámení o změně termínu dokončení stavebního díla č.3“ - (povodeň, havarijní stav úložných prahů)
- TePř – Zesílení mostovky- uhlíkové komponenty
- Doplnění DIO – „Koridor pro pěší směřující k přívozu“ (Dodatečný požadavek obec.zast.Štěchovice)
- VTD, TePř, KZP – Mostní dilatační závěry
- aa) Prodloužení DIO do 22. týdne 06/ 2024
- bb) Odsouhlasená dokumentace VTD prefa zábradlí, včetně kotvení (zábradlí, sloupky)
- cc) TePř sprážená deska – etapizace jednotlivých částí sprážené desky, aktualizace
- dd) VTD – Výkresy zábradelního madla, včetně vyztužení, dodána finální úprava
- ee) Okruhy změn pro vydání závazného stanoviska NPÚ (Zhotovitel)
- ff) TePř, KZP izolační systém mostovky (nutno doplnit požadované zkoušky pečetící vrstvy)
- gg) RDS – část plastové komponenty pro vrubové klouby závěsů
- hh) Vyjádření projektanta RDS a AD k monitoringu závěsů (zařazeno pro obsahovou důležitost)
- ii) Koncept RDS SO 403, 404 a 405

- jj) Koncept RDS SO 201, část 400 - Příslušenství
- kk) Koncept RDS SO 201, část 300 – Sanační práce
- ll) TePř, KZP – Výkopy a zásypy (přechodové oblasti mostu)
- mm) TePř, KZP – Drenážní plastbeton
- nn) TePř, KZP – ACO, ACP

4. Stav BOZP a PO

Pravidelné informace, podrobné zprávy zástupce KOOBOZP

5. Různé – TDI ve vlastním uvážení dočasně ponechá některé opakující se body z minulých KDS s ohledem na uvedený obsah (povědomí některých informací)

1. Zhotovitel vypracoval konečnou verzi doplněného a aktualizovaného seznamu změn rekonstruovaného objektu mostu v rámci problematiky památkové péče, jako podklad pro vydání „Závazného stanoviska o Změnách“ pro NPÚ. **Na základě uvedeného je nutné, co nejdříve ze strany investora prostřednictvím AD požádat MÚČ, Odbor památkové péče o vydání Závazného stanoviska pro změny uplatněné v rámci rekonstrukce mostu.**
2. **Na základě požadavku předchozího bodu 5.1 podal zástupce Objednatele příslušnou žádost o vydání Závazného stanoviska na MÚČ - Odbor památkové péče ke dni 7.5.2025.**
3. **Po dohodě mezi zhotovitelem, investorem a místními samosprávami** bude oprava nábrežní zdi, rekonstrukce dešťové kanalizace a související práce realizovány až po uvedení mostu do předčasného užívání v roce 2025, což bude mít časový dopad do konečného termínu předání a převzetí celého stavebního díla. Je to z důvodu omezení a kolize stavební činností v prostoru velmi exponovaného místa, kde je jediná intenzivně využívaná dopravní cesta (místní komunikace) k provizornímu parkovišti na pravém břehu určeného pro osobní vozidla místních občanů z důvodu uzavírky mostu.
4. Zhotovitel provede dle svých možností pomoc, součinnost pro případně vznesené požadavky obou dotčených obcí, týkající se obecně prospěšného vztahu veřejnosti a režimu prováděné rekonstrukce mostu zejména, jedná-li se o bezpečnost místní dotčené veřejnosti.
5. Na základě požadavku ze dne 17.4.2025 navrhne projektant RDS způsob odvodnění boční komunikace ve směru z mostu k obci Hradištko, vpravo za mostem, včetně úpravy stávající UV a jejího napojení. V souvislosti s tímto navrženým řešením, kdy dojde, pouze k plošné výměně horní obrusné živičné vrstvy bez předcházející výměny spodních konstrukčních živičných vrstev, Zhotovitel upozorňuje, že neponese odpovídající záruku za provedení této opravy v omezeném rozsahu, o které bylo tohoto dne rozhodnuto.
6. Na základě ujednání ze dne 17.4.2025 budou zhotoveny všechna místa pro přecházení z betonové zámkové dlažby 100x200mm (šedá) včetně barevného reliéfního pásu (antracit).
7. Na základě ujednání ze dne 17.4.2025 dojde k rozšíření opravy horní živičné vrstvy komunikace v předpolí O1 včetně sjezdu k řece, v rozsahu, který byl specifikován na předmětném místě.
8. **Na základě dodatečného požadavku NPÚ na restaurátorské práce (teraco + sanace kamene) pro piliř hodin, květináče a pamětní cedulka, dojde ke změně smluvních prací, oproti PDPS. Tato změna bude mít dopad do celkové ceny díla a možná i do konečného termínu ukončení díla. V tuto chvíli je možné a pravděpodobné, že tyto dodatečně požadované práce budou dokončeny v době probíhajícího provozu po předčasném užívání.**
9. Na základě ujednání ze dne 17.4.2025 se nebudou osazovat cedulky "zákaz vstupu na nosné oblouky mostu".
10. NPÚ byl odsouhlasen návrh na výplň otvorů (tlumiče – nerezová dvířka viz. zaslaný obrázek) a (ložiska – trny proti ptákům)
11. Zhotovitel požádal investora o vypracování a zaslání návrhu 2. Termínového dodatku k SOD na základě Oznámení č. 4, které bylo investorem a TDS odsouhlaseno.
12. **Na základě posledních obdržených informací je plánována statická zatěžovací zkouška mostu ke dni 28.5.2025, které bude předcházet hlavní prohlídka mostu. Zhotovitel následně zajistí včasné předání všech vyžadovaných podkladů na MÚ Černošice- Odbor dopravy k doplnění příloh zaregistrované žádosti o Předčasné užívání mostu.**

13. Dne 15.5.2025 byla zahájena ze strany PGP Hlavní prohlídka mostu s ohledem na snadnou dočasnou dostupnost některých konstrukčních částí. Hlavní prohlídka bude dle požadavku ukončena před termínem zahájení statické zatěžovací zkoušky.
14. Dle dosavadního vývoje stavebních prací je předpoklad ukončení provozu říčního přívodu ke dni 31.5.2025.
15. V současnosti je evidováno zpracovávání zbývajících ZBV č. 7,8,9 Zhotovitelem stavby. ZBV č. 6 je podle posledních informací v procesu konečného podpisového řízení. Na základě posledních informací podané Zhotovitelem dne 15.5.2025, lze předpokládat, že uvedené ZBV č. 9 není v rámci předpokládaných doměrek konečné.
16. Dle dohody ze dne 2.5.2025 (KDS č. XXIV) bude na mostě použit ACO 11 namísto ACO 16, a to se souhlasem odpovědného projektanta RDS, a zároveň AD stavby.
17. Po odfrézování horní živičné vrstvy v předpolí mostu na straně Hradištko bylo zjištěno, že pod odfrézovanou obrusnou vrstvou jsou 2 velká lokální místa, kde se nenachází předpokládaná ložná živičná vrstva, ale pouze ŠD tl. cca 10 cm. Na základě tohoto faktu, byl rozhodnut dne 2.5.2025 (KDS č. XXIV) následující postup: V uvedených lokálních místech bude odebrána ŠD tl. 0,05m a nahrazena živičným podbalem, který zajistí náhradu chybějící ložné vrstvy. Výsledky provedených zkoušek lze, v tomto případě akceptovat, pro provedení výše uvedené lokální opravy komunikace před následující pokládkou horní obrusné vrstvy.
18. S ohledem na klimatické vlivy (déšť a silnější vítr) je nemožné realizovat nátěry a některé sanační práce, takže je možné, že dokončení těchto činností bude až po uvedení mostu do předčasného užívání v pracovním režimu – „chodče přejdi na druhý chodník“. Zároveň je možné, že nebudou dokončeny restaurátorské práce, s ohledem na dodatečný požadavek NPÚ. Zároveň Zhotovitel upozorňuje, že provedení brokování a čirých hydrofobních nátěrů chodníků, může být realizováno, až v konečné fázi.
19. Na základě ujednání ze dne 2.5.2025 a rozhodnutí odpovědného zástupce NPÚ bude zhotoven reliéfní nátěr v šedé zámkové dlažbě na koncích chodníků v odstínu antracitu. Toto rozhodnutí je zároveň projednáno zástupcem Objednatele I s příslušným policejním orgánem.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1	HMG stavby, Plány práce	Zhotovitel předloží aktualizaci „ Plánu prací “ v rozsahu plánovaného období: (15.05.2025 – 31.05.2025).	Zhotovitel	28.5.2025
2	Vyvolaná projekční řešení (viz. Bod č. 5.5 Různé)	Návrh projekčního řešení uvedené tematiky	Projektant RDS	Co nejdříve bude možné
3	Příprava podkladů pro doplnění příloh žádosti o Předčasné užívání mostu	Zhotovitel začne připravovat předmětně uvedené	Zhotovitel	29.5.2025 Nejpozději

7. Závěr

Vyjádření (hodnocení) zástupce TDI	Veškerá přípravná a aktuálně prováděná stavební činnost ve vztahu k smluvním závazkům zhotovitele probíhá velmi uspokojivě. Zástupce TDI apeluje na všechny zúčastněné strany o maximální pozornost k neočekávanému vývoji průběhu rekonstrukce mostu a na vzájemnou součinnost a ohleduplnost ke vzniklým problémům, a to především s ohledem na veřejnost dotčenou probíhající stavbou.
------------------------------------	---

8. Předpokládaný termín následujícího kontrolního dneDatum konání příštího KDS **28.05. 2025 v hod.** v prostoru zařízení staveniště mostu Štěchovice.Zapsal: Ing. Luboš Hapal
TDI**Přílohy**

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Vyhотовeno v 9 výtiscích, každý o 8 stranách.

Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podpis
1	Miroslav Knopp – KSÚS Středočeský kraj – zástupce objednatele	15.05.2025	
2	Ing. Miroslav Dostál – KSÚS Středočeský kraj – zástupce objednatele	15.05.2025	
3	Roman Kühnel, DiS – FRAM Consult, a.s.- smluvní zástupce společnosti	15.05.2025	
4	Ing. Luboš Hapal - FRAM Consult, a.s.- TDI	15.05.2025	
5	Ing. Martin Košťál - FRAM Consult, a.s.- KOOBOZP	15.05.2025	
6	Jan Čikara – T.A.Q. s.r.o. – zástupce zhotovitele – vedoucí oblasti	15.05.2025	
7	Kamila Čikarová – T.A.Q. s.r.o. – zástupce zhotovitele	15.05.2025	
8	Jakub Novotný – T.A.Q. s.r.o. – zástupce zhotovitele - stavbyvedoucí	15.05.2025	
9	Ing. Aleš Meister – TUBES s.r.o. - AD	15.05.2025	
10	Radka Svobodová – Obecní úřad Hradištko – Starostka obce	15.05.2025	
11	Jiří Ferencei – Obecní úřad Hradištko	15.05.2025	
12	Kateřina Rožničková – Obecní úřad Štěchovice – Starostka obce	15.05.2025	
13	Renáta Ondroušková – Obecní úřad Štěchovice	15.05.2025	
14	Pavel Zeman – Obecní úřad Štěchovice	15.05.2025	
15	Ing. Markéta Bártová – Povodí Vltavy	15.05.2025	
16	Ing. Jan Jiráň – Státní plavební správa	15.05.2025	
17	Ing. Otakar Hrdlička – Národní památkový ústav	15.05.2025	

Příloha č. 1

Počet stran 9
Počet výtisků 9**Zápis z kontrolního dne stavby:****„II/ 106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice“****Prezenční listina**

Kontrolní den stavby			
číslo	XXV	konaný dne	15.05.2025
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Miroslav Knopp	KSÚS Středočeský kraj		
Ing. Miroslav Dostál	KSÚS Středočeský kraj		
Ing. Luboš Hapal	FRAM Consult, a.s.		
Roman Kühnel, DiS.	FRAM Consult, a.s.		
Ing. Martin Košťál	FRAM Consult, a.s.		
Jan Čikara	T.A.Q. s.r.o.		
Kamila Čikarová	T.A.Q. s.r.o.		
Jakub Novotný	T.A.Q. s.r.o.		
Ing. Aleš Meister	TUBES s.r.o.		
Radka Svobodová	Obecní úřad Hradištko		
Jiří Ferencei	Obecní úřad Hradištko		

Kateřina Rožničková	Obecní úřad Štěchovice		
Renáta Ondroušková	Obecní úřad Štěchovice		
Pavel Zeman	Obecní úřad Štěchovice		
Ing. Markéta Bártová	Povodí Vltavy		
Ing. Jan Jiráň	Státní plavební správa		
Ing. Otakar Hrdlička	Národní památkový ústav		

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, po.**

Ing. Miroslav Dostál
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 15.5.2025

Věc: Oznámení o změně č. 12 na akci „II/106, most ev. č. 106-001 Štěchovice“

Vážený pane inženýre Dostále,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení č. 12 o změnách vzniklých při realizaci výše uvedené zakázky, které bude přílohou k ZBV viz níže:

I. ZBV 13 SO 405 - Vedení NN – Hodiny

Na základě dodatečného požadavku Národního památkového ústavu (NPÚ) byla provedena komplexní repase hodin a květináčů, která zahrnovala výrobu nového teracového povrchu na připravený podklad včetně frézovaných svislých lemů pilíře, opravu a repasi teracových květináčů, vložkování a opravu poškozených částí žulových kvádrů pod hodinami, přezlacení písma na žulové desce a doplnění o čtyři kusy nerezových vratových šroubů.


Předpokládaný cenový odhad změny ceny stavby na základě ZBV č. 13 je ve výši:

méněpráce	cca -1 tis. Kč
vícepráce	cca 202 tis. Kč

Celkem bez DPH	cca + 201 tis. Kč
Celkem vč. 21% DPH	cca + 243 tis. Kč

Konečná cena dopřesněna po odsouhlasení ucelené části RDS a po dopracování RSP s VV.

S pozdravem



Jan Čikara
vedoucí oblasti
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
mobil: 
email: 

Kalkulace nové položky

Položka


101/75L2666.R.N

KOMPLETNÍ REPASE STAVAJÍCÍCH HODIN A KVĚTINÁČŮ

Vyhodnocení tří nabídek

		množství	JC	JC/kpl
1. nabídka	Fánakam -František Houška	1	171 725,00 Kč	171 725,00 Kč
2. nabídka	MKS Praha s.r.o.	1	219 287,70 Kč	219 287,70 Kč
3. nabídka	Ivanysh & Syn s.r.o.	1	225 087,70 Kč	225 087,70 Kč
Vybrána nejnižší nabídka:				
Fánakam -František Houška				171 725,00 Kč
<u>navýšení ceny:</u>				
režie výrobní			5,00%	8 586,25 Kč
režie správní			5,00%	8 586,25 Kč
zisk			5,00%	8 586,25 Kč
Cena pol.	101/75L2666.R.N	CELKEM		197 483,75 Kč

Vypracoval: Kamila Číkarová



Od: František Houška <[REDACTED]>
Odesláno: Friday, May 9, 2025 4:59:39 PM
Komu: Jakub Novotný <[REDACTED]>
Předmět: Fwd: Most DR. Ed.Beneše ve Štěchovicích

**Dobrý den, vloudila se mi chyba do celkové ceny,
níže je to červeneš opraveno!!!**

----- Původní e-mail -----
Od: František Houška <[REDACTED]>
Komu: [REDACTED]
Datum: 9. 5. 2025 16:50:03
Předmět: Most DR. Ed.Beneše ve Štěchovicích

Dobrý den pane Novotný,
dle našeho osobního zaměření ze dne 16.4.2025
a vašeho upřesnění Vám níže posílám slíbenou nabídku na kamenické práce.

Teracový pilíř pod hodinami - nové teraco na nově připravený podklad
8,43m2 5.500,-Kč/m2 46.365,-Kč

Frézované svíslé lemy pilíře
24,8mb 650,-Kč/mb 16.120,-Kč

Repase teracových květináčů
4ks 16.000,-Kč/ks 64.000,-Kč

Repase/vložkování poškozených částí žulových kvádrů vyzdívky pod hodinami
Celkem.....43.800,-Kč

Přezlacení písma na žulové desce + 4ks nerez vratových šroubů
MOST DR. ED.BENEŠE 180,-/8ks.....1.440,-Kč

Celková cena.....171.725,- bez DPH

Všechny ceny výše uvedené jsou bez DPH, to bude připočteno při fakturaci dle platné výše.

Podstatné práce, které by bránily provozu by měly být hotovy do konce Května, drobné práce, které půjde realizovat z chodníku by byly dokončeny v prvním Červnovém týdnu. Splatnost faktury požadujeme 14 dní po předání hotového díla. Ještě požadujeme připojení ke zdroji el.proudu 220/16A. Další drobnosti bychom doladili ještě před objednávkou...

Kdyby Vám tam něco scházelo, či by nebylo jasné, tak mi prosím zavolejte, vyřešíme to rychle, operativně...

Děkuju za spolupráci a přízeň, s pozdravem

František Houška

Fánakam

kamenická výroba a obnova

Dobříšská 50, 252 10, Mníšek pod Brdy

Tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČ: 66050031

DIČ: CZ7311120047

V Mníšku pod Brdy dne 9..5.2025



Upravená 247/17, 102 00 Praha 10
Mobil: [REDACTED]
info@mkspraha.cz
IČ: 26770261 DIČ: CZ26770261
www.mkspraha.cz

Jan Čikara
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59 | Praha 6 - Dejvice | 160 00


Cenová nabídka

V Praze dne 05.5.2025

Dobrý den, na základě osobní schůzky v místě stavby Vám zasílám cenovou nabídku na provedení oprav a repasí kamenných prvků (hodin a květináčů) na mostě ve Štěchovicích.

Název položky	jednotka	CENA		
		Počet jednotek	jednotková	celkem
Teracový pilíř pod hodinami	m2	8,43	5 990,00 Kč	50 495,70 Kč
Frézované svislé lemy pilíře	mb	24,8	690,00 Kč	17 112,00 Kč
Repase teracových květináčů	ks	4	25 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Repase/vložkování poškozených částí žulových kvádrů vyzdívky pod hodinami	kpl	1	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Přezlacení písma na žulové desce	kus	8	210,00 Kč	1 680,00 Kč
CELKEM bez DPH:				219 287,70 Kč

Vypracoval: Ing. Václav Tourek



DODAVATEL:

Ivanysh & Syn s.r.o.
Vlkova 532/8
130 00 Praha 3
IČO: 09783971

ODBĚRATEL:

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

IČ: 28868781

Nabídka č. 14NA/2025
Datum vystavení: 05.05.2025
Platnost cenové nabídky: 30 dní

Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny v případě změn cen výrobce.

Vystavil: Ivan Ivanysh
email: [REDACTED]

Poptávka: Štěchovice – úpravy a repase teracových a žulových prvků včetně pozlacení

Jednotlivé položky	Množství	J. cena	DPH	Celkem
Úprava a repase teracových hodin a květináčů dle poptávky	1 KPL	225 087,70 Kč	47 268,42 Kč	272 356,12 Kč

POZNÁMKY:

Popis provedených a plánovaných prací:
V rámci zakázky budou provedeny komplexní opravy v oblasti pod hodinami, zahrnující zhotovení nového teracového pilíře, včetně frézovaných svislých lemů pilíře. Součástí prací je dále repase čtyř původních teracových květináčů a odborné vložkování poškozených částí žulových kvádrů vyzdívky. Na závěr dojde k přezlacení písma na stávající žulové desce, čímž bude zajištěna obnova původního vzhledu a důstojnosti tohoto architektonického prvku.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
S přáním hezkého dne,

Ivanysh & Syn s.r.o.
Ivan Ivanysh

NAŠE ZNAČKA: TUBES-Mei-0603-2025

VYŘIZUJE: Ing. Aleš Meister

TEL.: [REDACTED]

EMAIL: [REDACTED]

DATUM: 15.07.2025

KSÚS Středočeského kraje, p.o.**Miroslav Knopp**

Mostní technik oblast Kladno

Bohumila Hájka 180**267 01 Králův Dvůr****Věc: II/106, most ev.č. 106-001 Štěchovice, vyjádření autorského dozoru (AD)
ZBV č. 07 až 13 k SO 000, 180, 201, 403, 404 a 405**

Autorský dozor obdržel dne 02.07.2025 žádost o vyjádření k ZBV č. 07 až 13 na stavbu II/106, most ev. č. 106-001 Štěchovice. Následně po připomínkách obdržel 15.07.2025 aktualizovaná ZBV.

ZBV č. 07 - SO 000 Náklady způsobené prodloužením doby výstavby z nepředvídatelných důvodů.

Změněné položky:

4	113779.	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	+8,70
5	742G11.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	-100,00

Nové položky:

101	75L2666.R.N	KOMPLETNÍ REPASE STAVAJÍCÍCH HODIN A KVĚTINÁČŮ	+100,00
102	742H11.N	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	+100,00

ZBV č. 08 - SO 201.1 Bourací práce podle skutečně zastiženého stavu z nepředvídatelných důvodů.

Změněné položky:

1	014101.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	+7,40
3	014101.D	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-31,82
6	014132.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	-100,00
16	91782.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	-74,84
22	966168.S	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM	-56,32
28	967168.S	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM	-48,91
33	97817.S	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	-100,00

Nové položky:

101	113534.N	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	+100,00
-----	----------	---	---------

ZBV č. 09 - SO 180 Náklady na dopravní značení a provoz přívozu způsobené prodloužením doby výstavby z nepředvídatelných důvodů.

Změněné položky:

1	02710.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PŘÍVOZU A PŘÍSTUP CESTY	+33,00
2	02720.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	+68,80

Nové položky:

101	02720.R.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	+100,00
-----	-----------	---	---------

ZBV č. 10 - SO 201 Zpřesnění dokumentace PDPS->RDS na základě skutečně zastiženého stavu v průběhu výstavby.

Změněné položky:

11	17481.	ZÁSYPAK A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	-94,13 %
22	21361.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	-69,97 %
32	28999.	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	-34,10 %
52	42815.	MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ	-100,00 %
55	434125.	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	-100,00 %
60	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	-41,54 %
66	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	+1 434,02 %
67	465513.	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	+8,29 %
74	57476.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	+376,80 %
78	575C03.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	-89,06 %
93	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	+0,30 %
94	711415.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	-100,00 %
96	711502.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	+0,80 %
97	721132.	VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM	-100,00 %
98	721133.	VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM	+128,57 %
109	87434.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	+23,68 %

110	875332.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	+56,11 %
111	87614.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	-43,05 %
119	89911E.	LITINOVÝ POKLOP B125	-100,00 %
124	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	-56,25 %
126	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	-66,02 %
Nové položky:			
209	76799.N	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	+100,00 %
216	936501.N	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	+100,00 %
220	93133.N	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	+100,00 %

ZBV č. 11 - SO 403 Dopracování dokumentace PDPS->RDS a aktualizování světelně-technických výpočtů.

Změněné položky:

5	261612.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM	-66,67 %
7	742G11.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	-94,19 %
9	742L11.	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	-33,33 %
13	743554.	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	-66,67 %

Nové položky:

101	741172.N	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2	+100,00 %
102	742H11.N	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	+100,00 %
103	742P13.N	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	+100,00 %
104	743341.N	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	+100,00 %

ZBV č. 12 - SO 404 Dopracování dokumentace PDPS->RDS a úprava na základě požadavku budoucího správce.

Změněné položky:

4	742G11.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	+140,28 %
5	742L11.	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	+50,00 %

ZBV č. 13 - SO 405 Změna rozsahu opravy na základě dodatečného požadavku NPÚ. Úprava vedení el. kabelů na základě požadavku budoucího správce.

Změněné položky:

4	113779.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	+8,70 %
5	742G11.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	-100,00 %

Nové položky:


101	75L2666.R.N	KOMPLETNÍ REPASE STAVAJÍCÍCH HODIN A KVĚTINÁČŮ	+100,00 %
102	742H11.N	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	+100,00 %

Důvodem změn jsou nově zjištěné skutečnosti, které vznikly v průběhu realizace stavby. Z pohledu AD se jedná o nepředvídatelné skutečnosti a provedené změny vnímá jako opodstatněné.

S předloženými návrhy ZBV souhlasím.

Pozn.: jako AD se nevyjadřuji k jednotkové ceně prací vyvolaných změnami v průběhu výstavby

S pozdravem,



Ing. Aleš Meister

TUBES spol. s r.o.
pověřen výkonem AD

Kopie: KSÚS – Ing. Miroslav Dostál
FRAM Consult, a.s. - Roman Kühnel, DiS
T.A.Q., s.r.o. – Jan Čikara
PRAGOPROJEKT, a.s. – Ing. Filip Řehoř, Ph.D.
TUBES, spol. s r.o. – a. a.

FRAM Consult, a.s.

Ing. Luboš Hapal – TDI

Olšanská 2643/ 1a

130 00 Praha 3

KSÚS Středočeského kraje p.o.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: II/ 106, most ev.č. 106 – 001 Štěchovice

Vyjádření TDI ve věci zpracovaných a předložených „ZBV č. 07 - 13“ k SO 000, 201.1, 180, 201, 403, 404 a 405

Na základě obdrženého „Oznámení o změně č. 6 - 12“ a současně na základě obdržené **Žádosti o vyjádření k jednotlivým „Změnám během výstavby“**, dále ZBV č. 07 – 13 ze dne **02.07.2025** Zhotovitelem T.A.Q. s.r.o. výše uvedené stavby v celkové hodnotě **3. 012 790, 96 - Kč bez DPH**, kterou Zhotovitel v předložených ZBV č. 07 – 13 nárokuje, **vydává zástupce TDI následné stanovisko ve výše uvedené věci**: Jelikož se jedná, a to především o nově zjištěné skutečnosti, které nebyly známy v době uzavření příslušné smlouvy **SMLD-0088/00066001/2**, tedy vznikly dodatečně a neočekávaně, souhlasí zástupce technického dozoru investora po podrobném prostudování a následném posouzení se zpracovanými a předloženými **ZBV č. 07 - 13 a vydává tímto souhlas k jejich uplatnění ve smyslu kladného stanoviska.**

Rekapitulace celkového souhrnu cenového vyjádření předložených a posuzovaných ZBV č. 07 – 13 ve smyslu navrhovaných **Změn záporných a Změn kladných:**

ZBV č. 07: 2. 220 000, 00 - Kč bez DPH

ZBV č. 08: - 921 420, 70 - Kč bez DPH

ZBV č. 09: 2. 540 562, 40 - Kč bez DPH

ZBV č. 10: - 926 696, 56 - Kč bez DPH

ZBV č. 11: - 119 252, 25 - Kč bez DPH


ZBV č. 12: 18 039, 40 - Kč bez DPH

ZBV č. 13: 201 558, 67 - Kč bez DPH

ZBV č. 07 – 13 Celkem: 3. 012 790, 96 - Kč bez DPH

Součástí jednotlivých ZBV 07 - 13 jsou veškeré předložené související přílohy, které tvoří jejich nedílnou součást.

Ing. Luboš Hapal
TDI



V Praze dne: 25.07.2025

Společnost T.A.Q., s.r.o.
Fetovská 1002/59
160 00 Praha 6
IDDS: n433qw6

značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/telefon	Popovice
		Knopp Miroslav 	19.05.2025

Věc: Pokyn objednatele k provedení změny během výstavby Díla „II/106, most ev. č. 106-001 Štěchovice“

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. SMLD-0088/000660001/2023, ze dne 21.11.2023 a přílohy č. 4 SOD (Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek), Vás žádáme o provedení následujících Změn během výstavby akce „II/106, most ev. č. 106 – 001 Štěchovice“


1. ZBV 13 SO 405 – Vedení NN – Hodiny

Na základě dodatečného požadavku Národního památkového ústavu byla provedena komplexní repase hodin a květináčů, která zahrnuje výrobu nového teracového povrchu s frézovanými svislými lemy piliře, opravu a repasi teracových květináčů, vložkování a opravu poškozených částí žulových kvádrů pod hodinami, přezlacení. Současně v rámci dopracování PDPS do RDS byla upravena konstrukce napájecího kabelu, zvýšením počtu žil na pět, aby bylo možné vést dva nezávislé napájecí okruhy v rámci jedné kabelové trasy, což zlepší provozní flexibilitu a bezpečnost systému.

Doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo na základě Oznámení o změně zhotovitele ze dne 15.05.2025 a na základě požadavku NPÚ. Změny jsou konzultovány a odsouhlaseny TDI a AD. Zhotovitel zpracuje a předloží CN této změny a provede administraci podkladů ke schválení změny dle uzavřené SOD.

Obsah a vyčíslení změn bude předmětem kontroly a supervize ze strany TDI a externí organizace, které pro objednatele provádí kontrolu ZBV.

Objednatel souhlasí s provedením požadovaných změn bez odkladu.



Ksús s.r.o.

Miroslav Knopp

Mostní technik oblast Kladno

Společnost T.A.Q. s.r.o.