

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 smlouvy č. 6440-0210-2025-7

Kód:
Zakázka: Oprava sociálního zařízení

KSO:
Místo: Administrativní budova, Kasárna Třebotovice

CC-CZ:
Datum: 12.8.2025

Zadavatel:
MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IC:
DIČ:

Účastník:
STAVBY PL s.r.o.

IC: 28159551
DIČ: cz28159551

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:



Cena bez DPH			2 689 696,45
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 689 696,45	Výše daně 564 836,25
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		3 254 532,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: [REDACTED]

Zakázka: Oprava sociálního zařízení

Místo: Administrativní budova, Kasárna Třebotovice

Datum: 12.08.2025

Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Projektant:

Účastník: STAVBY PL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

T/2025/3/1 Sociální zařízení 1. NP

T/2025/3/2 Sociální zařízení 2. NP

T/2025/3/3 Umývárna 2. NP

Technické zhodnocení

T/2025/3/4 Zkoušky a společné náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava sociálního zařízení

Objekt:

Sociální zařízení 1. NP

KSO:

Místo: Administrativní budova, Kasárna Třebotovice

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ:

DIČ:

Účastník:

STAVBY PL s.r.o.

IČ:

28159551

DIČ:

cz28159551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava sociálního zařízení

Objekt:

- Sociální zařízení 1. NP

Místo:

Administrativní budova, Kasárna Třebotovice

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Účastník:

STAVBY PL s.r.o.

Datum:

12.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
713 - Izolace tepelné	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	
734 - Ústřední vytápění - armatury	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
763 - Konstrukce suché výstavby	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
787 - Dokončovací práce - zasklívání	

SOUPIŠ PRACÍ

Zakázka: Oprava sociálního zařízení

Objekt: - Sociální zařízení 1. NP

Místo: Administrativní budova, Kasárna Třebotovice

Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Účastník: STAVBY PL s.r.o.

Datum: 12.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
P			Poznámka k položce: _x000D_ vykopávka v okolí opravovaných betonových základů s urovnáním dna				
D		2	Zakládání				
2	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
3	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	619991015	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním textilií absorpční včetně pozdějšího odkrytí podlah				
5	M	69360001	textilie malířská krycí absorpční s krycí PE vrstvou				
VV			52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
6	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Včetně dodání materiálu				
7	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropěch				
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
9	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů				
10	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů				
11	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných				
12	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn				
P			Poznámka k položce: _x000D_ pod obklad				
13	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn				
VV			štuk				
VV			55,2				
VV			obklad				
VV			110,4				
VV			Součet				
14	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				
15	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
16	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
17	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm				
19	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20				
20	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
21	K	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku				
22	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111			
23	M	55331492	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm				
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání			
24	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m				
P				Poznámka k položce: _x000D_ průběžný a finální úklid staveniště _x000D_			
25	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí				
P				Poznámka k položce: _x000D_ Výměna informační tabulky pro označení dveří			
26	M	73534511	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepicí				
P				Poznámka k položce: _x000D_ Označení dveří- "WC", "sklad"			
27	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2				
28	K	953941210	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2				
29	M	2866193R1	poklop 65x65cm, pochozí vč. rámu				
30	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111			
P				Poznámka k položce: _x000D_ původní základové pásy pod příčkami			
31	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm				
32	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2				
VV				3,1+6,549			
33	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm				
34	K	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2				
P				Poznámka k položce: _x000D_ okna 2x 2400x2100 mm			
35	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
P				Poznámka k položce: _x000D_ 2ks ocel zárubní			
36	K	969021112	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového do DN 100				
VV				9+3			
37	K	969021113	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového přes DN 100 do DN 200				
P				Poznámka k položce: _x000D_ vč. 6 čisticích kusů			
38	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50				
P				Poznámka k položce: _x000D_ vč. tepelné izolace			
VV				18+18,4+12,1			
39	K	969041112	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm				
41	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 50 mm				
D 997			Přesun sutě				
42	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213				
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
P			Poznámka k položce: x000D_				
			Veškerý kovový odpad vzniklý v průběhu plnění díla akce zůstává majetkem objednatele a bude zhotovitelem převezen na určené místo v rámci areálu kasáren Třebotovice u Českých Budějovic.				
VV			kovový odpad				
VV			0,611				
VV			ostatní				
VV			62,353				
VV			Součet				
44	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
P			Poznámka k položce: x000D_				
			Odvoz na vzdálenost celkem do 15 km.				
VV			62,353*14				
45	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
46	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
47	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
48	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
D 998			Přesun hmot				
49	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
P			Poznámka k položce: x000D_				
			Vzhledem k umístění objektu a opravovaných místností je nutno veškerý materiál a suť přepravovat ručně po schodech. Vstup do objektu je rovněž možný pouze přes schody.				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
50	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
P			Poznámka k položce: x000D_				
			včetně odstranění původního nátěru				
51	M	11163153	emulze asfaltová penetrační				
VV			58000*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství				
52	K	711131812	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho samolepicích asfaltových z plochy vodorovné V				
53	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
54	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm				
VV			43,66*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	998711122	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 713			Izolace tepelné				
56	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713120821				
57	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá				
58	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm				
VV			43,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
59	K	713300821	Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pásy nebo fólie ploch rovných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713300821				
60	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE				
61	M	28323101	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm				
VV			43,66*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
62	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m				
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				
63	K	7211111R1	Potrubí kanalizační litinové přechod PVC - litina DN 110				
64	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75				
P			Poznámka k položce: _x000D_ dodávka a montáž včetně tvarovek a příslušenství				
65	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110				
P			Poznámka k položce: _x000D_ dodávka a montáž včetně tvarovek a příslušenství				
66	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50				
P			Poznámka k položce: _x000D_ dodávka a montáž včetně tvarovek a příslušenství				
67	K	7212108R11	Demontáž vpustí podlahových 200x200 mm - litinová vpust'				
68	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138				
P			Poznámka k položce: _x000D_ dodávka a montáž				
69	K	7212791R1	Montáž čistícího kusu PP DN 110				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Výměna stávajícího kusu				
70	M	28615603	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110				
71	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod				
72	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Včetně tvarovek a příslušenství				
73	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Včetně tvarovek a příslušenství				
74	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: _x000D_ Včetně tvarovek a příslušenství				
75	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm				
76	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40				
77	K	722181116	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65				
78	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění				
79	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220861				
80	K	722232073	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 3/4"				
P			Poznámka k položce: _x000D_ dodávka a montáž				
81	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				
82	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem				
83	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
P			Poznámka k položce: _x000D_ dodávka a montáž včetně poklopu a sedátka				
84	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem				
85	K	725129101	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických				
P			Poznámka k položce: _x000D_ vč. splachovacího tlačítka				
86	M	64250907	urinál keramický s odsáváním přívod vodorovný vnitřní bílý				
87	M	55161308	sifon k urinálu vnitřní				
88	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
89	K	725211604	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupku nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm				
P			Poznámka k položce: _x000D_ dodávka a montáž				
90	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
91	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických				
92	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom				
93	M	55143169	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm				
P			Poznámka k položce: _x000D_ k výlevce				
94	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých				
95	K	725859101	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32				
96	M	55166633	sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 32				
97	K	7251149R1	Demontáž dávkovače mýdla, zásobníků na papír a ostatních předmětů				
VV			dávkovač mýdla				
VV			2				
VV			zásobník na papír				
VV			8				
VV			zásobník papírových ubrousků				
VV			2				
VV			záchodové štětky				
VV			8				
VV			háčky				
VV			2				
VV			Součet				
98	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla				
99	M	55431098	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L				
100	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	M	55431092	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm				
102	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků				
103	M	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý				
104	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné				
105	M	55779012	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk				
106	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku				
107	M	55441011	háček koupelnový				
108	K	7252916R1	Dodávka a montáž koše na odpad				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Výměna stávajících košů				
109	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových				
110	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm				
111	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Výměna stávajících ventilů				
112	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem				
113	K	725980123	Dvířka 30/30				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Montáž s dodávkou				
114	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
115	K	733890101	Zmrazení stávajícího potrubí z trubek ocelových, měděných nebo plastových (za provozu) Ø do 22 mm				
116	K	998733122	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733122				
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
117	K	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Výměna stávajících armatur				
118	M	31942765	šroubení topenářské přímé mosaz 1/2"				
119	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK				
120	K	998734122	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734122				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
121	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm				
P			Poznámka k položce: _x000D_ vč. závitových armatur				
122	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm				
123	M	48452932	těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm				
124	M	48452966	těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 400mm dl 600mm				
125	M	48452964	těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 300mm dl 600mm				
126	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	735191910R	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles				
128	K	735494811R	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží				
129	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
130	K	741113801	Demontáž elektroinstalačních krabic zapuštěných plastových ze zdiva				
131	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva				
132	M	34571458	<i>krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem</i>				
133	K	741125871	Demontáž kabelů hliníkových uložených pod omítkou plných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 25 mm ² , 3x16 až 35 mm ²				
134	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015				
135	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm²</i>				
VV			30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
136	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek				
137	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových				
138	M	34535015	<i>spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky</i>				
139	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE				
140	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE				
141	M	34555241	<i>přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>				
142	K	741371811	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému bodových vestavných				
143	K	741372032	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových s piktogramem				
144	M	34835015	<i>svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h piktogram</i>				
P			Poznámka k položce: x000D_ svítidlo LED, bude odsouhlaseno zástupcem provoz. střediska				
145	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm				
146	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem				
147	M	34814453	<i>svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W</i>				
P			Poznámka k položce: x000D_ svítidlo LED, bude odsouhlaseno zástupcem provoz. střediska				
148	K	741371845	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných přes 0,09 do 0,36 m ²				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²				
150	M	34818210	<i>svítidlo interiérové nástěnné IP44 8W 690lm</i>				
P			Poznámka k položce: x000D_ svítidlo LED, bude odsouhlaseno zástupcem provoz. střediska				
151	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 763			Konstrukce suché výstavby				
152	K	763411811	Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411811				
153	K	763412213	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek laminovaných tl. 25 mm				
P			Poznámka k položce: x000D_ Dodávka včetně montáže.				
154	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm				
P			Poznámka k položce: x000D_ Dodávka včetně montáže. Barevný odstín určí zadavatel				
155	K	763411821	Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí dveří				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411821				
156	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm				
P			Poznámka k položce: x000D_ Dodávka včetně montáže.				
157	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 766			Konstrukce truhlářské				
158	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami				
159	K	766411234	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m ² z tvrdého dřeva, šířky přes 100 mm				
160	M	61191173	<i>palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B</i>				
VV			1,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
161	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
162	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm				
163	M	61187161	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm</i>				
164	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m				
165	M	61140053	<i>okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m</i>				
166	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²				
P			Poznámka k položce: x000D_ Vyvěšení stávajících křídel				
167	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
168	M	61161002	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>				
169	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
170	M	54914123	<i>dveřní kování interiérové rozetové klika/klika</i>				
171	K	766660751	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
172	M	54924006	zámek zadlabací mezipokožový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm				
173	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm				
174	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm				
175	M	61140078	parapet plastový vnitřní š 200mm				
176	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 767 Konstrukce zámečnické							
177	K	767132812	Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti				
P <i>Poznámka k položce: _x000D_ Demontáž stávajících kovových příček (wc kóji)</i>							
178	K	7679967R1	Demontáž plechových revizních dveří 300x300 mm				
D 771 Podlahy z dlaždic							
179	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
180	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
181	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
182	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
183	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2				
184	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2				
P <i>Poznámka k položce: _x000D_ Protiskluznost R10/B</i>							
VV 37,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
185	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
P <i>Poznámka k položce: _x000D_ dlažba a obklad, včetně dodání hmot</i>							
186	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 781 Dokončovací práce - obklady							
187	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
188	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
189	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
190	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				
191	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených				
192	K	781472418	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2				
193	M	59761709	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2				
VV 110,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
194	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
P <i>Poznámka k položce: _x000D_ vnitřní rohy obložených stěn</i>							
195	K	781492451	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem ukončovacího				
P <i>Poznámka k položce: _x000D_ výměna rohové lišty</i>							
196	M	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm				
VV 87,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							
197	K	781491831	Odstranění obkladů - ostatní prvky zrcadel lepených				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2				
199	M	63465122	<i>zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm</i>				
VV			0,48*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				
200	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
201	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné				
P			<i>Poznámka k položce: _x000D_ dřevěné obložení u oken</i>				
202	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
203	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
204	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením				
P			<i>Poznámka k položce: _x000D_ vzduchotechnika a ocel. zárubně</i>				
205	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým				
206	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
207	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
208	K	783606863	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783606863				
209	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým				
210	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický				
211	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
212	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
213	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
214	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121				
215	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101				
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				
216	K	787911115	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné				
217	M	63479013	<i>fólie na sklo nereflexní kouřová 50%</i>				
VV			4,8*1,03 *Přepočtené koeficientem množství				
218	K	998787122	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998787122				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava sociálního zařízení

Objekt:

- Sociální zařízení 2. NP

KSO:

Místo: Administrativní budova, Kasárna Třebotovice

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ:

DIČ:

Účastník:

STAVBY PL s.r.o.

IČ:

28159551

DIČ:

cz28159551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava sociálního zařízení

Objekt:

- Sociální zařízení 2. NP

Místo:

Administrativní budova, Kasárna Třebotovice

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Účastník:

STAVBY PL s.r.o.

Datum:

12.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	
734 - Ústřední vytápění - armatury	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
763 - Konstrukce suché výstavby	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
787 - Dokončovací práce - zasklívání	

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava sociálního zařízení
Objekt: - Sociální zařízení 2. NP
Místo: Administrativní budova, Kasárna Třebotovice
Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
Účastník: STAVBY PL s.r.o.

Datum: 12.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	619991015	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním textilií absorpční včetně pozdějšího odkrytí podlah				
P			Poznámka k položce: x000D_vč. pozdějšího odkrytí				
2	M	69360001	textilie malířská krycí absorpční s krycí PE vrstvou				
VV			22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
3	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy				
P			Poznámka k položce: x000D_včetně dodání materiálu				
4	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropěch				
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
6	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů				
7	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů				
8	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných				
9	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				
10	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn				
P			Poznámka k položce: x000D_pod obklad				
11	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn				
P			Poznámka k položce: x000D_pod štuk				
12	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
13	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
14	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111				
15	M	55331492	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
16	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m				
P			Poznámka k položce: x000D_průběžný a finální úklid staveniště				
17	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí				
P			Poznámka k položce: x000D_Výměna informační tabulky pro označení dveří				
18	M	73534511	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepicí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: _x000D_ Poznámka k položce: Označení dveří- WC, sklad				
19	K	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2				
P			Poznámka k položce: _x000D_ okna 2x 2400x2100 mm				
20	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
P			Poznámka k položce: _x000D_ 2ks ocel zarubní				
21	K	969021112	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového do DN 100				
22	K	969021113	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového přes DN 100 do DN 200				
P			Poznámka k položce: _x000D_ vč. 6 čisticích kusů				
23	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50				
P			Poznámka k položce: _x000D_ vč. tepelné izolace				
VV			9+6,05+9,2				
24	K	969041112	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100				
25	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm				
26	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 50 mm				
D 997			Přesun sutě				
27	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213				
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Veškerý kovový odpad vzniklý v průběhu plnění díla akce zůstává majetkem objednatele a bude zhotovitelem převezen na určené místo v rámci areálu kasáren Třebotovice u Českých Budějovic.				
VV			kovový odpad				
VV			0,284				
VV			ostatní				
VV			6,66				
VV			Součet				
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Odvoz na vzdálenost celkem do 15 km.				
VV			6,66*14				
30	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
31	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
D 998			Přesun hmot				
32	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Vzhledem k umístění objektu a opravovaných místností je nutno veškerý materiál a sut' přepravovat ručně po schodech. Vstup do objektu je rovněž možný pouze přes schody.				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	7211111R1	Potrubí kanalizační litinové přechod PVC - litina DN 110				
34	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ včetně tvarovek a příslušenství				
35	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ včetně tvarovek a příslušenství				
36	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ včetně tvarovek a příslušenství				
37	K	7212108R12	Demontáž vpustí podlahových 200x200 mm - PVC vpust'				
38	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ dodávka a montáž				
39	K	7212791R1	Montáž čistícího kusu PP DN 110				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Výměna stávajícího kusu				
40	M	28615603	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110				
41	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
42	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Včetně tvarovek a příslušenství				
43	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Včetně tvarovek a příslušenství				
44	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Včetně tvarovek a příslušenství				
45	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm				
46	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40				
47	K	722181116	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65				
48	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění				
49	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220861				
50	K	722232073	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 3/4"				
51	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty				
52	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem				
53	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ dodávka a montáž včetně poklopu a sedátka				
54	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem				
55	K	725129101	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ vč. splachovacího tlačítka				
56	M	64250907	urinál keramický s odsáváním přívod vodorovný vnitřní bílý				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	55161308	sifon k urinálu vnitřní				
58	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
59	K	725211604	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur přípevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm				
P			Poznámka k položce: _x000D_ dodávka a montáž				
60	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
61	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických				
62	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom				
63	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková				
64	M	55143169	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm				
P			Poznámka k položce: _x000D_ k výlevce				
65	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých				
66	K	725859101	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32				
67	M	55166633	sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 32				
68	K	7251149R1.1	Demontáž dávkovače mýdla, zásobníků na papír a ostatních předmětů				
	VV		dávkovač mýdla				
	VV		2				
	VV		zásobník na papír				
	VV		4				
	VV		zásobník papírových ubrousků				
	VV		2				
	VV		záchodové štětky				
	VV		4				
	VV		háčky				
	VV		2				
	VV		Součet				
69	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovacího tekutého mýdla				
70	M	55431098	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L				
71	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů				
72	M	55431092	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm				
73	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků				
74	M	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý				
75	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětka závěsné				
76	M	55779012	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk				
77	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku				
78	M	55441011	háček koupelnový				
79	K	7252916R1	Dodávka a montáž koše na odpad				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Výměna stávajících košů				
80	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových				
81	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm				
P			Poznámka k položce: _x000D_ dodávka a montáž				
82	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l				
83	K	725539206	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 160 do 200 l				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Zpětná montáž				
84	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Výměna stávajících ventilů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem				
86	K	725980123	Dvířka 30/30				
P			Poznámka k položce: x000D_ Montáž s dodávkou				
87	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
88	K	733890101	Zmrazení stávajícího potrubí z trubek ocelových, měděných nebo plastových (za provozu) Ø do 22 mm				
89	K	998733122	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733122				
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
90	K	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)				
P			Poznámka k položce: x000D_ Výměna stávajících armatur				
91	M	31942765	šroubení topenářské přímé mosaz 1/2"				
92	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK				
93	K	998734122	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734122				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
94	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm				
P			Poznámka k položce: x000D_ vč. závitových armatur				
95	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm				
96	M	48452932	těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm				
97	M	48452966	těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 400mm dl 600mm				
98	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa				
99	K	735191910R	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků otopných těles				
100	K	735494811R	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků zásobníků a nádrží				
101	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
102	K	741113801	Demontáž elektroinstalačních krabic zapuštěných plastových ze zdiva				
103	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva				
104	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem				
105	K	741125871	Demontáž kabelů hliníkových uložených pod omítkou plných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 25 mm ² , 3x16 až 35 mm ²				
106	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²				
	VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
108	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek				
109	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových				
110	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky				
111	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE				
112	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE				
113	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky				
114	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm				
115	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem				
116	M	34814453	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ svítidlo LED, bude odsouhlaseno zástupcem provoz. střediska				
117	K	741371811	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému bodových vestavných				
118	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²				
119	M	34818210	svítidlo interiérové nástěnné IP44 8W 690lm				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ svítidlo LED, bude odsouhlaseno zástupcem provoz. střediska				
120	K	741371845	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patičí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných přes 0,09 do 0,36 m ²				
121	K	741372032	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových s piktogramem				
122	M	34835015	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h piktogram				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ svítidlo LED, bude odsouhlaseno zástupcem provoz. střediska				
123	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
124	K	763411811	Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411811				
125	K	763412213	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek laminovaných tl. 25 mm				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Dodávka včetně montáže. _x000D_				
126	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Dodávka včetně montáže. Barevný odstín určí zadavatel				
127	K	763411821	Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí dveří				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411821				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm				
P			Poznámka k položce: x000D_ Dodávka včetně montáže.				
129	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 766			Konstrukce truhlářské				
130	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami				
131	K	766411234	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 z tvrdého dřeva, šířky přes 100 mm				
132	M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B				
VV			0,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
133	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
134	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm				
135	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm				
136	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m				
137	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m				
138	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
P			Poznámka k položce: x000D_ Vyvěšení stávajících dveřních křídel				
139	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
140	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm				
141	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
142	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika				
143	K	766660751	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku				
144	M	54924006	zámek zadlabací mezipokožový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm				
145	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm				
146	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm				
147	M	61140078	parapet plastový vnitřní š 200mm				
148	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 767			Konstrukce zámečnické				
149	K	767132812	Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti				
P			Poznámka k položce: x000D_ Demontáž stávajících kovových příček (wc kóji)				
150	K	7679967R1	Demontáž plechových revizních dvířek 300x300 mm				
D 771			Podlahy z dlaždic				
151	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
152	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušením podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
154	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
155	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
156	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
157	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2				
P			Poznámka k položce: _x000D_ vč. spárování				
158	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2				
P			Poznámka k položce: _x000D_ Protiskluznost R10/B				
VV			21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
159	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
P			Poznámka k položce: _x000D_ dlažba a obklad, včetně dodání hmot				
160	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 781			Dokončovací práce - obklady				
161	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
162	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
163	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
164	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				
165	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených				
166	K	781472418	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2				
167	M	59761709	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2				
VV			63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
168	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
P			Poznámka k položce: _x000D_ vnitřní rohy obložených stěn				
169	K	781492451	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem ukončovacího				
P			Poznámka k položce: _x000D_ výměna rohové lišty				
170	M	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm				
VV			52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
171	K	781491831	Odstranění obkladů - ostatní prvky zrcadel lepených				
172	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2				
173	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm				
VV			0,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
174	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
175	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smirkovým papírem nebo plátnem jemné				
P			Poznámka k položce: _x000D_ dřevěné obložení u oken				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
176	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
177	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
178	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením				
P			Poznámka k položce: x000D_vzduchotechnika a ocel, zárubně				
179	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým				
180	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
181	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
182	K	783606863	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783606863				
183	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým				
184	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický				
185	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
186	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
187	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
188	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121				
189	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101				
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				
190	K	787911115	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné				
191	M	63479013	fólie na sklo nereflexní kouřová 50%				
VV			2,1*1,03 *Přepočtené koeficientem množství				
192	K	998787122	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998787122				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava sociálního zařízení

Objekt:

- Umývárna 2. NP

KSO:

Místo: Administrativní budova, Kasárna Třebotovice

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ:

DIČ:

Účastník:

STAVBY PL s.r.o.

IČ:

28159551

DIČ:

cz28159551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava sociálního zařízení
Objekt: ██████████ - Umývárna 2. NP
Místo: Administrativní budova, Kasárna Třebotovice
Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
Účastník: STAVBY PL s.r.o.

Datum: 12.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------


Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
- 734 - Ústřední vytápění - armatury
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
- 741 - Elektroinstalace - silnoprúd
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 787 - Dokončovací práce - zasklívání
- TZ - Technické zhodnocení



SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava sociálního zařízení
Objekt: - Umývárna 2. NP
Místo: Administrativní budova, Kasárna Třebotovice
Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
Účastník: STAVBY PL s.r.o.

Datum: 12.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	K	619991015	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním textilií absorpční včetně pozdějšího odkrytí podlah				
3	M	69360001	textilie maliřská krycí absorpční s krycí PE vrstvou				
VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							
4	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy				
P Poznámka k položce: _x000D_ včetně dodání materiálu							
5	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech				
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
7	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů				
8	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů				
9	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných				
10	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				
11	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn				
P Poznámka k položce: _x000D_ pod obklad							
12	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn				
13	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
14	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
15	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20				
P Poznámka k položce: _x000D_ spádovaná mazanina vaniček sprch, koutů 4 ks							
16	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm				
17	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, mazanina tl. přes 120 do 240 mm				
18	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
P Poznámka k položce: _x000D_ pro nadbetonování vaniček sprchových koutů, vytvoření spádu 4 ks							
19	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
20	K	634111116	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 150 mm				
P Poznámka k položce: _x000D_ 4 ks sprch koutů							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ průběžný a finální úklid staveniště				
22	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepící				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Výměna informační tabulky pro označení dveří				
23	M	73534511	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Označení dveří- WC, sklad				
24	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm				
25	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2				
26	K	969021112	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového do DN 100				
	VV		10+8,5				
27	K	969021113	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového přes DN 100 do DN 200				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ vč. 6 čisticích kusů				
28	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ vč. tepelné izolace				
29	K	969041112	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100				
30	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm				
31	K	974082173	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 50 mm				
32	K	976072221	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ stávající dvířka				
	D	997	Přesun sutě				
33	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213				
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Veškerý kovový odpad vzniklý v průběhu plnění díla akce zůstává majetkem objednatele a bude zhotovitelem převezen na určené místo v rámci areálu kasáren Třebotovice u Českých Budějovic.				
	VV		kovový odpad				
	VV		0,1				
	VV		ostatní				
	VV		12,605				
	VV		Součet				
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Odvoz na vzdálenost celkem do 15 km.				
	VV		12,605*14				
36	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
37	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
	D	998	Přesun hmot				
38	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: x000D_ Vzhledem k umístění objektu a opravovaných místností je nutno veškerý materiál a suť přepravovat ručně po schodech. Vstup do objektu je rovněž možný pouze přes schody.				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
39	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75				
P			Poznámka k položce: x000D_ včetně tvarovek a příslušenství				
40	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110				
P			Poznámka k položce: x000D_ včetně tvarovek a příslušenství				
41	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50				
P			Poznámka k položce: x000D_ včetně tvarovek a příslušenství				
42	K	7212108R1	Demontáž vpustí podlahových				
43	K	721211422	Podlahové vpustí se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138				
P			Poznámka k položce: x000D_ dodávka a montáž				
44	K	721212121	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm				
P			Poznámka k položce: x000D_ Výměna stávajících žlabů s dodáním				
45	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
46	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2				
P			Poznámka k položce: x000D_ Poznámka k položce: vč. tvarovek a příslušenství				
47	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3				
P			Poznámka k položce: x000D_ Poznámka k položce: vč. tvarovek a příslušenství				
48	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25				
49	K	722181116	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65				
50	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění				
51	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D		725	Zdravotnicka - zařízení předměty				
52	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin				
P			Poznámka k položce: x000D_ vč. výtok armatur				
53	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky				
54	M	55495003	zástěna sprchová rámová dvoudílná skleněná tl 4 a 5mm s jedním posuvným dílem do niky/čelní na vaničku š 1000mm				
55	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1				
56	K	725849412	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy				
57	M	55145590	baterie sprchové páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom				
P			Poznámka k položce: x000D_ pevná sprchovací hlavice vč. ruční sprchy a hadice				
58	K	7251149R1.1	Demontáž dávkovače mýdla, zásobníků na papír a ostatních předmětů				
VV			dávkovač mýdla				
VV			5				
VV			zásobník papírových ubrousků				
VV			5				
VV			Součet				
59	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů				
			dávkovače tekutého mýdla				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	55431098	<i>dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L</i>				
61	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků				
62	M	55431086	<i>zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý</i>				
63	K	72529166R	Věšák nerezový šroubovaný 5 násobný na ručníky				
P			Poznámka k položce: x000D_ výměna s dodávkou				
64	K	725410812	Demontáž žlabů umývacích litinových nebo ocelových včetně rozvodného potrubí a armatur u stojanových žlabů jednoduchých na stojanech nebo konzolách, délky 2000 mm 4 baterie				
65	K	725410814	Demontáž žlabů umývacích litinových nebo ocelových včetně rozvodného potrubí a armatur u stojanových žlabů jednoduchých na stojanech nebo konzolách, délky 4000 mm 8 baterií				
66	K	725419333	Žlaby montáž žlabů ostatních typů na stojanu ostatních typů jednostranné nebo oboustranné od 1250 mm do 2500 mm				
P			Poznámka k položce: x000D_ vč. dodávky a montáže sifonu, vytvoření spádu				
67	M	552313R	<i>žlab nerez na stěnu neoplaštěný š. 500 mm, segmentový vč. levého a pravého čela a otvoru pro zápach. uzávěrku</i>				
P			Poznámka k položce: x000D_ barvu určí zadavatel				
68	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
69	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických				
70	M	55145615	<i>baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom</i>				
71	K	725980123	Dvířka 30/30				
P			Poznámka k položce: x000D_ dodávka + montáž				
72	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
73	K	733890101	Zmrazení stávajícího potrubí z trubek ocelových, měděných nebo plastových (za provozu) Ø do 22 mm				
74	K	998733122	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733122				
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
75	K	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)				
P			Poznámka k položce: x000D_ Výměna stávajících armatur				
76	M	31942765	<i>šroubení topenářské přímé mosaz 1/2"</i>				
77	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK				
78	K	998734122	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734122				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
79	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm				
P			Poznámka k položce: x000D_ vč. závitových armatur				
80	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm				
81	M	48452940	<i>těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm</i>				
82	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa				
83	K	735191910R	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	735494811R	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží				
85	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
86	K	741113801	Demontáž elektroinstalačních krabic zapuštěných plastových ze zdiva				
87	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva				
88	M	34571458	<i>krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem</i>				
89	K	741125871	Demontáž kabelů hliníkových uložených pod omítkou plných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 25 mm ² , 3x16 až 35 mm ²				
90	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²				
Online PSC							
91	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm²</i>				
P Poznámka k položce: x000D_							
VV CYKY, průměr kabelu 8,1mm							
116,15*1,15 *Přepočtené koeficientem množství							
92	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek				
93	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových				
94	M	34535015	<i>spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky</i>				
95	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE				
96	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE				
97	M	34555241	<i>přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>				
98	K	741371811	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému bodových vestavných				
99	K	741372032	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových s piktogramem				
100	M	34835015	<i>svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h piktogram</i>				
P Poznámka k položce: x000D_							
svítidlo LED, bude odsouhlaseno zástupcem provoz. střediska							
101	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm				
102	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem				
103	M	34814453	<i>svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W</i>				
P Poznámka k položce: x000D_							
svítidlo LED, bude odsouhlaseno zástupcem provoz. střediska							
104	K	741371845	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných přes 0,09 do 0,36 m ²				
105	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²				
106	M	34818210	<i>svítidlo interiérové nástěnné IP44 8W 690lm</i>				
P Poznámka k položce: x000D_							
svítidlo LED, bude odsouhlaseno zástupcem provoz. střediska							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 766 Konstrukce truhlářské							
108	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ ostění oken				
109	K	766411234	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 z tvrdého dřeva, šířky přes 100 mm				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ zpětná montáž dřevěné obložení ostění				
110	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
111	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm				
112	M	61187161	<i>práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm</i>				
113	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Vyvěšení stávajících dveřních křídel				
114	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
115	M	61161002	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>				
116	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou				
117	M	54914123	<i>dveřní kování interiérové rozetové klika/klika</i>				
118	K	766660751	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku				
119	M	54924006	<i>zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm</i>				
120	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 767 Konstrukce zámečnické							
121	K	76799180R	Demontáž pomocné nebo nosné konstrukce z profilů - demontáž podpěrné kce. umyv. žlabů				
122	K	76787111R	Dodávka a montáž podpěrných konstrukcí - podpěrná kce pod umyv. žlaby				
123	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 771 Podlahy z dlaždic							
124	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
125	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
126	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Poznámka k položce: odečteno 4x sprcha (3,24 m2)				
127	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
128	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
129	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu				
130	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
131	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ vč. spárování				
132	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Protiskluznost R10/B_x000D_				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			40,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
133	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
P			Poznámka k položce: x000D_ dlažba / obklad				
134	K	771591186	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických do oblouku				
135	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 781			Dokončovací práce - obklady				
136	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
137	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu				
138	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
139	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
140	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				
141	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených				
142	K	781472418	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2				
143	M	59761709	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2				
VV			89,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
144	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
P			Poznámka k položce: x000D_ vnitřní rohy obložených stěn				
145	K	781492451	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem ukončovacího				
P			Poznámka k položce: x000D_ výměna rohové lišty				
146	M	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm				
VV			46,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
147	K	781491831	Odstranění obkladů - ostatní prvky zrcadel lepených				
148	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2				
149	M	63465122	zrcadlo nemontované číré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm				
VV			0,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
150	K	781495171	Obklad - dokončující práce montáž poličky				
P			Poznámka k položce: x000D_ výměna police nad mycí žláby, vč. podpěrné kce				
151	M	5577901R	laminátová police tl 20 mm, š. 30 cm, barva sv. šedá				
P			Poznámka k položce: x000D_ vč. podpěrné kce				
152	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
153	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné				
P			Poznámka k položce: x000D_ dřevěné obložení ostění u oken a dveří práh				
154	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
155	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
156	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením				
157	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým				
P			Poznámka k položce: x000D_ vzduchotechnika a ocel. zárubně				
158	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
159	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
160	K	783606863	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů				
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783606863			
161	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým				
162	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický				
163	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní				
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				
164	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
165	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
166	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121			
167	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101			
		D 787	Dokončovací práce - zasklívání				
168	K	787911115	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné				
169	M	63479013	fólie na sklo nereflexní kouřová 50%				
		VV		1,2*1,03 Přepočtené koeficientem množství			
170	K	998787122	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998787122			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		TZ	Technické zhodnocení				
171	K	721210812.1	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdomé kameniny DN 70				
172	K	969041112.1	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100				
173	K	997013213.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
174	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	W		kovový odpad				
	W		0,138				
	W		ostatní				
	W		0,024				
	W		Součet				
175	K	997013509.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	P		Poznámka k položce: x000D_				
	W		Odvoz na vzdálenost do 15 km celkem.				
			0,024*14				
176	K	997013631.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
177	K	998721122.1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
178	K	998722122.1	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava sociálního zařízení

Objekt:

- Zkoušky a společné náklady

KSO:

Místo:

Administrativní budova, Kasárna Třebotovice

CC-CZ:

Datum:

12.08.2025

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ:

DIČ:

Účastník:

STAVBY PL s.r.o.

IČ:

28159551

DIČ:

cz28159551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava sociálního zařízení

Objekt:

- Zkoušky a společné náklady

Místo:

Administrativní budova, Kasárna Třebotovice

Zadavatel:

MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Účastník:

STAVBY PL s.r.o.

Datum:

12.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	
----------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava sociálního zařízení

Objekt: - Zkoušky a společné náklady

Místo: Administrativní budova, Kasárna Třebotovice

Zadavatel: MO ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Účastník: STAVBY PL s.r.o.

Datum: 12.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
1	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
VV					40+20+39,5		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
2	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40				
VV					30,5+15,25+90,5		
3	K	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90				
VV					18+9+5		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
4	K	735118110R	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových				
VV					3+2+2		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
5	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3 Zařízení staveniště							
6	K	030001000	Zařízení staveniště				
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000		
P					Poznámka k položce: x000D_ Náklady na zřízení a odstranění objektů zařízení staveniště a jejich použití po dobu realizace díla - mobilní WC buňka, stavební buňka pro zázemí stavby, kontejner k přepravě sutí. Náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.		
7	K	090001000	Ostatní náklady				
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000		
P					Poznámka k položce: x000D_ Náklady na ruční přesun vybavení místností na vzdálenost do 50 m včetně zpětného přesunu po dokončení stavebních oprav, např. židlí, stolků, věšáků. Práce pro 2 pracovníky odhadem do 4 hodin celkem.		