

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné konstrukce a práce	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1
---	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	92 198,24	92 198,24

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	92 198,24	92 198,24

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Všeobecné konstrukce a práce

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV / Skupina změny:

1.3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0823/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14.08.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o. se sídlem Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zafazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	5	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	23	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Stavební dozor investora

Předmět Změny: Geodetický monitoring

Tato změna vznikla na základě upozornění technického dozoru stavebníka (TDS), který informoval o mimořádně se zhoršujícím stavu části opěrné zdi, jež vykazovala znaky havárie. Vzhledem k závažnosti situace TDS požadoval okamžité osazení dodatečného dopravního značení typu Z4 za účelem varování účastníků silničního provozu a zajištění jejich bezpečnosti v dané oblasti. Zároveň bylo rozhodnuto o zahájení geodetického sledování stability konstrukce. Výsledky měření byly průběžně zasílány autorizovanému dozoru (AD) a TDS k vyhodnocení vývoje stavu a určení případných dalších opatření. Změna byla realizována s cílem zajistit bezpečnost provozu, ochranu zdraví osob a předejít dalším škodám na stavbě i v jejím okolí. Dopad do položky č. 101, č. 102, č. 103 a č. 104

Dokladem je příloha č. 8 Zápis z 1.KD konaného dne 16.10.2024, příloha č. 09 Oznámení o změně č. 1 ze dne 31.10.2024, příloha č. 10 Geodetické zaměření, monitoring a graf pohybu zdi a příloha č. 11 Kalkulace položky č. 101/02971 ze dne 12.05.2025

Tato změna vznikla pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí z nepředvídaných důvodů na základě nově zjištěných skutečností po samotném zahájení stavebních prací. Z tohoto důvodu je změna zaříděna do Skupiny 3 a klasifikovaná jako změna nepředvídaná.

Jedná se o Změnu nepodstatatnou, nepředvídanou a podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	92 198,24	92 198,24	92 198,24

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Číkara	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Bažil	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Vladimír Malinovský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Pavel Špaček	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Petr Jelínek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Všeobecné konstrukce a práce

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 741 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

[Vyplňte všechny buňky]

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 741 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	92 198,24	92 198,24	5,30%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 833 198,24	92 198,24	5,30%

Rozpis položek a cen Změny										Změna soupisu prací (SO/PS)			
Název stavby dle SoD:		III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD											
Číslo a název SO/PS:		SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce								001			
Číslo a název rozpočtu:		SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce								Skupina Změn: 3			
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
JC dle OTSKP 2024, není-li v soupise prací uvedeno jinak													
101	02971.N	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KPL	0,000	1,000	1,000	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	100,00
102	916331.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	14,000	14,000	1 972,19	0,00	0,00	27 610,66	27 610,66	27 610,66	100,00
103	916333.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	14,000	14,000	79,17	0,00	0,00	1 108,38	1 108,38	1 108,38	100,00
104	916339.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	2 240,000	2 240,000	8,83	0,00	0,00	19 779,20	19 779,20	19 779,20	100,00
Celkem								0,00	0,00	92 198,24	92 198,24	92 198,24	0,00

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Číkara - vedoucí DS

Za Objednatele: Ing. Vladimír Malinovský - TDI

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 841 770,01
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 933 968,25
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	15 650 101,58
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,72%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	92 198,24
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,72%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 852 531,00

12=(1)*0,15	Limit	1 926 265,50
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Všeobecné konstrukce a práce
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO 000 po změně č. 1	5
08 Zápis z 1.KD konaného dne 16.10.2024	3
09 Oznámení o změně č. 1 ze dne 31.10.2024	1
10 Geodetické zaměření, monitoring a graf pohybu zdi	12
11 Kalkulace položky č. 101/02971 ze dne 12.05.2025	4
12 Vyjádření AD k ZBV č.1 ze dne 16.6.2025	1
13 Vyjádření TDI k ZBV č.1 ze dne 18.6.2025	1
14 Objednatel - souhlas s řešením a pokyn k vypracování ZBV 1 z 18.6.2025	1
Počet listů celkem	28

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Prováděné stavby

Základní cena: 1 741 000,00 Kč

Cena celková: 1 833 198,24 Kč

DPH: 365 610,00 Kč

Cena s daní: 2 198 808,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
 Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710R	A	PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY Pasporizace objektů dotčených stavbou, které nejsou v majetku a správě investora 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1,000 [A]	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
2	02720	X	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.	KPL	1,000	385 000,00	385 000,00
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby vč. sond pro ověření polohy stávajícího plynovodu 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1,000 [A]	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
4	02910	X	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících IS	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
5	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	30 000,00	30 000,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
 Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace 1 = 1,000 [A] Celkem 1=1,000 [A]				
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS 1 = 1,000 [A] Celkem 1=1,000 [A]	KPL	1,000	250 000,00	250 000,00
7	02944	X	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
8	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 1 = 1,000 [A] Celkem 1=1,000 [A]	HM	1,000	20 000,00	20 000,00
9	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice 1 = 1,000 [A] Celkem 1=1,000 [A]	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
10	02950	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Povodňový a havarijní plán 1 = 1,000 [A] Celkem 1=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
101	02971	N	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU JC dle kalkulace	KPL	0,000	43 700,00	0,00

ZBV:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	01	Monitoring monitoring stability opěrné zdi na parcele č.p. 373 k.ú.Bavoryně. 1,0=1,000 [A]		1,000		43 700,00
		aktuální množství		1,000		43 700,00
11 02991	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE velkopločný reklamní panely/billboardy dle pravidel publicity dotačního příslušného dotačního programu vč. výroby, montáže a demontáže 2 = 2,000 [A] Celkem 2=2,000 [A]	KUS	2,000	10 000,00	20 000,00
12 031000	X	Zařízení stavenišť	KPL	1,000	900 000,00	900 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 784 700,00

9		Ostatní konstrukce a práce				
102 916331	N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ JC dle OTSKP 2024	KUS	0,000	1 972,19	0,00
ZBV:	01	Monitoring Osazení Z4 - monitoring zdi 14,0=14,000 [A]		14,000		27 610,66
		aktuální množství		14,000		27 610,66
103 916333	N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ JC dle OTSKP 2024	KUS	0,000	79,17	0,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	01	Monitoring Demontáž Z4 - monitoring zdi 14,0=14,000 [A]		14,000		1 108,38
aktuální množství				14,000		1 108,38
104 916339	N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ JC dle OTSKP 2024	KSDEN	0,000	8,83	0,00
ZBV:	01	Monitoring pronájem Z4 (9.10.2024-17.3.2025 - 160 dní) 14*160=2 240,000 [A]		2 240,000		19 779,20
aktuální množství				2 240,000		19 779,20
9	Ostatní konstrukce a práce					48 498,24
Celkem:						1 833 198,24

Zápis z 1.KD konaného dne 16.10.2024

Přítomni: objednatel - p. Špaček P., zhotovitel – p. Guschl R., TDI -Strnad J., AD- Ing. Bažil J., BOZP- Ing. Malinovský V.

Body z minula:

- 1 Přeložení sloupů č.6. - **Problém trvá.**
- 2 Zhotovitel kontaktuje majitele cedula zastávky „BUS“ a domluví demontáž a odvoz – **trvá**
- 3 Bylo dohodnuto – Řešení ohledně trhlín v úseku minimálně cca 13 m jízdního pruhu podél opěrné zdi, mezi č.p.20 a č.p.35 zhotovitel zajistí nemožnost pojiždění jakékoli dopravy. Dále provede první měření stávajícího stavu (trhlín a poklesů vozovky) s následnou pravidelnou kontrolou. Tak aby bylo zřejmé jak se případně projevují zimní podmínky na stav tohoto nejhoršího úseku. Termín do 18.10.2024 včetně. Pokud zhotovitel zjistí, že je nutné provést další kroky k zajištění havarijního stavu zdi, nechť tak učiní neprodleně.

Pokud zhotovitel zjistí, že je nutné provést další kroky k zajištění havarijního stavu zdi, neprodleně kontaktuje projektanta, technický dozor, objednatele a informuje je o vzniklé skutečnosti. Dále bude postupováno dle standartu a SOD.

Zhotovitel zamezil pojiždění vozidel v kritickém úseku DZ „Z4“ osadil sedm bodů a zaměřil. Na dnešním KD č.2 bylo dohodnuto že zaměření se provede geodeticky-X,Y,Z a v intervalu 14 dní. Každé měření se vyhodnotí a při větších změnách se přistoupí k projekčnímu řešení a provede se zajištění OZ proti sesuvu

- 4 Zhotovitel informoval, že na úpravě DIR a DIO dle úpravy stavebního povolení ze dne 2.10.2024 se pracuje. Další info na následujícím KD. – **trvá**
- 5 ~~Ohledně statického posouzení nově navržené horní části zdi TDI konstatuje, že z TZ vyplývá že „statika“ je uložena u AD. Avšak ve vyjádření emailem ze dne 10.10.2024 AD uvádí, že po odhalení a odbourání zdi může být statické posouzení aktualizováno podle stavu konstrukce. – vypouští se~~
- 6 AD reagoval na připomínku TDI a dodatečnou připomínku p. Čikary k zápisu z KD o odvodnění rubu opěrné zdi. AD uvádí, že při realizaci je nutno se stávajícími otvory počítat. Je nutno je prohlédnout, vyčistit, upravit případně doplnit. Toto zhotovitel již zapracoval do TePř injektáže a spárování opěrné zdi.

Zhotovitel zapracoval do TePř pro spárování a injektáž kamenné opěrné zdi vyjádření AD prohlédnutí a vyčištění stávajících odvodňovačů. Vzhledem tomu, že patrně kamenný obklad byl již na mnoha místech opravován a odvodnění je nefunkční, tak žádáme o specifikaci „úpravy a doplnění“ (hloubka, průměr, vystrojení). Na základě vyjádření AD z 10.10.2024 předpokládáme, že je toto nutné zapracovat do RDS.

Na dnešním KD č.2 byla provedena prohlídka kamenného obkladu OZ. OZ pod úsekem postiženým trhlínami ve vozovce je špatný stav kamenného obkladu. Proto bylo dohodnuto, že se nebude v tomto roce v předmětném úseku provádět žádná stavební činnost. Tento úsek zhotovitel ohraničí bíločervenou páskou. Dále byly prohlédnuty stávající odvodňovače a zjištěna přibližná hloubka pro osazení ÚV stabilní trubky s maximálním průměrem před spárováním a injektáží OZ.

- 7 TDI obdržel dne 8.10.2024 Tepř na injektáž opěrné zdi. TDI poslal připomínky dne 10.10.2024. Dne 15.10.2024 TDI obdržel TePř injektáž a spárování opěrné zdi. V rámci KD byl tento TePř konzultován s TDI a došlo k úpravě znění. TePř na spárování a injektáž kamenné opěrné zdi nebyl dosud schválen, a to z důvodu řešení chybějícího a degradovaného kamene, který PDPS nepopisuje. Vyjádření AD z 28.10.2024 - „chybějící kameny doplnit dozděním. Poškozené kameny je nutno řešit individuálně. Pokud z kamene po odstranění zbytků spárování nezbyde nic, tak ho lze považovat za chybějící. Pokud je použitelný alespoň částečně, tak je vhodné jej v konstrukci nechat a zbytečně kameny nevynímat“.
- 8 Dne 10.10.2024 zhotovitel předal plán předávání TePř. TDI žádá o časové zkrácení předložení TePř pro schválení na cca leden 2025. Zhotovitel přijal požadavek na zpracování TePř do 31.01. 2025 vyjma TePř na pokládku asfaltových vrstev a montáž ocelového zábradlí. TePř na pokládku asfaltových vrstev a montáž ocelového zábradlí není schopen garantovat do 31.01.2025, avšak pokusí se požadavku TDI vyhovět.

Nové body

- 9 Zhotovitel předložil MHG provádění prací. Upraví ho dle připomínek a rozešle. Mezi zhotovitelem, AD, investorem a TDS bylo dohodnuto, že hlavní stavební práce (frézování živice, zemní a bourací práce atd.) v celém rozsahu stavby budou s ohledem na klimatické podmínky, havarijní stav kamenné zdi a stále nepřeložený sloup ČEZ zahájeny až začátkem roku 2025 v době vhodných klimatických podmínek. V roce 2024 bude maximálně provedena obnova původních odvodňovacích kanálků a spárování kamenného zdiva a to v době vhodných klimatických podmínek. Na základě této dohody bude vypracován a zaslán aktualizovaný HMG. Zhotovitel zatím nepředložil seznam položek, z předloženého finančního harmonogramu (zaslaného 27.9.2024) předpokládaného plnění v tomto roce, které vyhovují současným klimatickým podmínkám. Prosím o aktualizaci.
- 10 Zhotovitel předložil možné řešení řezů jednotlivých opěrných zdí – betonové zdi a zdi s kamenným obkladem. Zašle elektronicky. Zhotovitelem byl odprezentován projekční koncept nového odvodnění komunikace a sjednocená šířka říms s doplněným silničním obrubníkem a zádlazbou, s kterým zúčastněné strany (AD, investor a TDS) souhlasí. Na základě tohoto odsouhlaseného konceptu bude vypracována RDS a bude vypracován RSP – RDS/PDPS. Připomínka Ing. Malinovský V. - podle mého jsme odsouhlasili projekční koncept odvodnění komunikace III/11710 v místě opěrné zdi s těmito zásadními body:
1. Voda z povrchu komunikace bude odvedena
- a) příčným sklonem do stávajícího otevřeného odvodňovacího kanálu, který probíhá podél uliční čáry pozemků s rodinnými domy

b) příčným sklonem k římse opěrné zdi a podélným sklonem podél římsy buď do horské vpusti anebo na obecní pozemek, který umožňuje odvedení srážkové vody do recipientu

2. Upraveným řešením se vyhneme vypouštění vody na pozemky soukromých vlastníků a podmáčení paty opěrné zdi

3. Římse bude upravena na stejnou šířku a doplněna obrubníkem, případně dlažbou a obrubníkem tak, aby šířka jízdního pásu komunikace byla po celé řešené délce stejná.

TDI souhlasí s návrhem odvodu vody z komunikace a předloženého návrhu-řezu jednotlivých opěrných zdí. Ale TDI upozorňuje na množící se návrhy ZBV. Proto před vydáním čistopisu RDS je nutné provést rozdílový rozpočet s výměrami předpokládaného rozsahu (známých k dnešnímu dni), aby bylo možné eliminovat nepředpokládaný nárůst ceny.

Bez kontroly konceptu celé RDS a přiloženého rozdílového rozpočtu není možné předem odsouhlasit RDS na celou stavbu.

- 11 TDI upozorňuje na studnu-zdroj pitné vody, pro č.p.15, která je poblíž domu. Před zahájením prací je nutné, aby zhotovitel zajistil odběr vzorku vody ze studny autorizovanou laboratoří. A po skončení stavby odběr zopakoval. Výsledky rozborů předloží objednateli i vlastníkům studny. Bude i součástí závěrečné zprávy.

Připomínka AD-Pokud nám žádné správní rozhodnutí ani žádný předpis nenařizují provedení chemického rozboru vody, tak opravdu nevím, proč bychom ho měli dělat.

TDI uvádí, že ve stavebním povolení je citovaná vyhláška 501/2006. V PD není studna uvedena. Nevím, jak by jinak zhotovitel dokladoval, že při stavební činnosti studnu „nekontaminoval“.

- 12 TDS zaurguje pana starostu obce Bavoryně, aby zaslal oficiální požadavek na odvodnění komunikace směrem do horské vpusti ve vlastnictví obce.

TDS se nabízel a zhotovitel řekl že to vyřídí sám (p. Guschl). TDI tak přesto ihned učinil. Vzhledem k tomu že obec Bavoryně podala námitky k opravnému rozhodnutí, bude potřeba toto zvrátit následnými kroky. Se starostou bylo dohodnuto, že projektant vypracuje urychleně koncept RDS. Půdorys a řezy s vyznačením odvodu vody v duchu jednání z 13.9.2024, za přítomnosti všech zainteresovaných. Při vypracovávání by byl p. starosta po telefonu, případně namíste nápomocen ke zdárnému řešení. Po vypracování dostaneme podepsanou variantu RDS s dohodou, kterou obec podepíše a bude projektantem zapracována do RDS.

Další KD bude ve středu 20.11.2024 v 13:30 hod. (pokud to nebude potřeba dříve vzhledem k bodu č.12)

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Pavel Špaček
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 31.10.2024

Věc: Oznámení o změně č. 1 na akci „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“

Vážený pane Špačku,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení č. 2 o změnách vzniklých při přípravě stavby výše uvedené zakázky:

I. ZBV 1 _ SO 000

Tato změna vznikla na základě upozornění TDS ze dne 09.10.2024, který informoval o mimořádně zhoršujícím se stavu havárie části opěrné zdi, kdy TDS požadoval okamžité osazení dodatečného DZ formou „Z4“ a geodetické sledování, která následně bude zasíláno AD a TDS pro případné vyhodnocení a sdělení dalších opatření.

Hrubý předpokládaný cenový odhad této změny ZBV č. 2 je ve výši:

méněpráce	0 tis. Kč
vícepráce	cca + 80 tis. Kč
Celkem bez DPH	cca + 80 tis. Kč
Celkem vč. 21% DPH	cca 96,8 tis. Kč

Zhotovitel tímto žádá investora a TDS o udělení pokynu k realizaci této změny.

S pozdravem

ING. Michal Rössler , Výkon zeměměřických činností
Opletalova 1305, Roztoky, 252 63
IČO : 74406124, DIČ : CZ7510034598

PROTOKOL O ZAMĚŘENÍ.

č. 1

Název zakázky:

BAVORYNĚ
Č. zak. 178/2024

Účel měření : Práce geodeta na stavbě „opěrná zeď“ Monitoring

Objednatel :

TAQ s.r.o.

Datum měření :

Etapa 0 dne 5.11.2024

Použité přístroje :

Stanice TS12

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém: BpV

Všeobecně:

Na základě objednávky bylo provedeno:

Polohové a výškové zaměření bodů pro monitoring stability opěrné zdi na parcele č.p. 373 k.ú. Bavoryně. Sledované body jsou odrazné štítky S1 až S6 na zábradlí opěrné zdi. Pro výškové sledování body 1 až 7, stabilizované hřeby. Poloha a výška je určena z mikrosítě pro stavbu polární metodou.

Hodnoty Dy, Dx, Dz přes 2mm včetně, bude možné považovat za prokázaný posun.

Předpokládaný termín jednotlivých etap: 14 dní.

Měření bylo připojeno na mikrosítě stavby.


V Roztokách dne 13.11.2024 č.ov. 178/2024

.....
Za objednatele převzal dne:

.....

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům a podmínkám dohodnutým s objednatelem.





MONITORING OPĚRNÉ ZDI "BAVORYNĚ"

etapa:	0			
	05.11.2024			
bod č.	Y	X	Z	
S1	778639.215	1059816.775	279.380	ODR_STITEK
S2	778642.462	1059821.842	279.336	ODR_STITEK
S3	778645.870	1059826.802	279.263	ODR_STITEK
S4	778649.435	1059831.647	279.317	ODR_STITEK
S5	778653.108	1059836.414	279.297	ODR_STITEK
S6	778656.752	1059841.185	279.247	ODR_STITEK
1	778639.422	1059812.845	278.403	HREB
2	778641.343	1059815.693	278.360	HREB
3	778643.839	1059819.131	278.326	HREB
4	778645.422	1059821.481	278.301	HREB
5	778646.783	1059823.482	278.290	HREB
6	778638.754	1059815.292	278.435	HREB
7	778642.519	1059821.424	278.367	HREB

MONITORING OPĚRNÉ ZDI "BAVORYNĚ"

etapa:		0			1					
		05.11.2024			19.11.2024					
bod č.	stabilizace	Y	X	Z	Y	X	Z	DY (mm)	DX (mm)	DZ (mm)
S1	ODR_STITEK	778639,215	1059816,775	279,380	778639,214	1059816,776	279,379	-1	1	-1
S2	ODR_STITEK	778642,462	1059821,842	279,336	778642,461	1059821,842	279,335	-1	0	-1
S3	ODR_STITEK	778645,87	1059826,802	279,263	778645,870	1059826,802	279,263	0	0	0
S4	ODR_STITEK	778649,435	1059831,647	279,317	778649,434	1059831,648	279,317	-1	1	0
S5	ODR_STITEK	778653,108	1059836,414	279,297	778653,109	1059836,416	279,296	1	2	-1
S6	ODR_STITEK	778656,752	1059841,185	279,247	778656,754	1059841,187	279,246	2	2	-1
1	HREB	778639,422	1059812,845	278,403			278,402			-1
2	HREB	778641,343	1059815,693	278,360			278,361			1
3	HREB	778643,839	1059819,131	278,326			278,327			1
4	HREB	778645,422	1059821,481	278,301			278,299			-2
5	HREB	778646,783	1059823,482	278,290			278,290			0
6	HREB	778638,754	1059815,292	278,435			278,436			1
7	HREB	778642,519	1059821,424	278,367			278,368			1

2					
09.12.2024					
Y	X	Z	DY (mm)	DX (mm)	DZ (mm)
778639,216	1059816,776	279,380	1	1	0
778642,463	1059821,841	279,336	1	-1	0
778645,872	1059826,801	279,262	2	-1	-1
778649,435	1059831,647	279,316	0	0	-1
778653,110	1059836,413	279,295	2	-1	-2
778656,753	1059841,183	279,244	1	-2	-3
		278,401			-2
		278,360			0
		278,326			0
		278,300			-1
		278,291			1
		278,435			0
		278,367			0

Ověřil dne: 9.12.2024

č. ověření: 184/2024

Ing. Michal Rössler

07.01.2025						
Y	X	Z	DY (mm)	DX (mm)	DZ (mm)	příčný posun (mm)
778639,206	1059816,782	279,378	-9	7	-2	11
778642,457	1059821,846	279,334	-5	4	-2	6
778645,866	1059826,806	279,262	-4	4	-1	6
778649,428	1059831,652	279,316	-7	5	-1	9
778653,103	1059836,419	279,296	-5	5	-1	7
778656,749	1059841,187	279,246	-3	2	-1	4
		278,397			-6	
		278,355			-5	
		278,322			-4	
		278,294			-7	
		278,282			-8	
		278,435			0	
		278,367			0	

Ověřil dne: 07.01.2025

č. ověření: 12/2025

Ing. Michal Rössler

ETAPA: 3						
07.01.2025						
Y	X	Z	DY (mm)	DX (mm)	DZ (mm)	příčný posun (mm)
778639,206	1059816,782	279,378	-9	7	-2	11
778642,457	1059821,846	279,334	-5	4	-2	6
778645,866	1059826,806	279,262	-4	4	-1	6
778649,428	1059831,652	279,316	-7	5	-1	9
778653,103	1059836,419	279,296	-5	5	-1	7
778656,749	1059841,187	279,246	-3	2	-1	4
		278,397			-6	
		278,355			-5	
		278,322			-4	
		278,294			-7	
		278,282			-8	
		278,435			0	
		278,367			0	

Ověřil dne: 15.1.2025

č. ověření: 15/2025

Ing. Michal Rössler

ETAPA: 4						
15.01.2025						
Y	X	Z	DY (mm)	DX (mm)	DZ (mm)	příčný posun (mm)
778639,208	1059816,778	279,379	-7	3	-1	8
778642,459	1059821,845	279,336	-3	3	0	4
778645,87	1059826,803	279,262	0	1	-1	1
778649,433	1059831,648	279,316	-2	1	-1	2
778653,106	1059836,414	279,296	-2	0	-1	2
778656,752	1059841,184	279,246	0	-1	-1	1
		278,401			-2	
		278,363			3	
		278,329			3	
		278,300			-1	
		278,291			1	
		278,435			0	
		278,367			0	

ETAPA: 5							
28.01.2025							
bod č.	Y	X	Z	DY (mm)	DX (mm)	DZ (mm)	příčný posun (mm)
S1	778639,214	1059816,776	279,379	-1	1	-1	1
S2	778642,462	1059821,841	279,335	0	-1	-1	0
S3	778645,872	1059826,801	279,263	2	-1	0	2
S4	778649,436	1059831,646	279,317	1	-1	0	1
S5	778653,109	1059836,412	279,297	1	-2	0	2
S6	778656,754	1059841,184	279,246	2	-1	-1	2
1							
2			278,360			0	
3			278,325			-1	
4			278,299			-2	
5			278,289			-1	
6							
7							

Ověřil dne: 28.1.2025

č. ověření: 27/2025

Ing. Michal Rössler

ETAPA: 6							
11.02.2025							
bod č.	Y	X	Z	DY (mm)	DX (mm)	DZ (mm)	příčný posun (mm)
S1	778639,215	1059816,775	279,379	0	0	-1	0
S2	778642,459	1059821,844	279,335	-3	2	-1	4
S3	778645,869	1059826,803	279,263	-1	1	0	4
S4	778649,431	1059831,650	279,317	-4	3	0	6
S5	778653,105	1059836,417	279,295	-3	3	-2	6
S6	778656,753	1059841,185	279,245	1	0	-2	2
1							
2			278,360			0	
3			278,324			-2	
4			278,299			-2	
5			278,288			-2	
6			278,433			-2	
7			278,366			-1	

Ověřil dne: 12.2.2025

č. ověření: 32/2025

Ing. Michal Rössler

ETAPA: 7							
03.03.2025							
bod č.	Y	X	Z	DY (mm)	DX (mm)	DZ (mm)	příčný posun (mm)
S1	778639,213	1059816,775	279,380	-2	0	0	1
S2	778642,461	1059821,841	279,336	-1	-1	0	0
S3	778645,870	1059826,803	279,263	0	1	0	0
S4	778649,435	1059831,649	279,316	0	2	-1	1
S5	778653,109	1059836,416	279,296	1	2	-1	1
S6	778656,752	1059841,184	279,245	0	-1	-2	0
1							
2			278,361			1	
3			278,327			1	
4							
5			278,289			-1	
6							
7							


Ověřil dne: 6.3.2025

č. ověření: 31/2025

Ing. Michal Rössler

Měření posuvu zdi

BOD	ETO: 5.11.2024			ET1: 19.11.2024			ET2: 9.12.2024			ET3: 7.1.2025			ET4: 15.1.2025			ET5: 28.1.2025			ET6: 11.2.2025		
	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z	Y	X	Z
S1	215	775	380	214	776	379	216	776	380	206	782	378	208	778	379	214	776	379	215	775	379
S2	462	842	336	461	842	335	463	841	336	457	846	334	459	845	336	462	841	335	459	844	335
S3	870	802	263	870	802	263	872	801	262	866	806	262	870	803	262	872	801	263	869	803	263
S4	435	647	317	434	648	317	435	647	316	428	652	316	433	648	316	436	646	317	431	650	317
S5	108	414	297	109	416	296	110	413	295	103	419	296	106	414	296	109	412	297	105	417	295
S6	752	185	247	754	187	246	753	183	244	749	187	246	752	184	246	754	184	246	753	185	245
1			403			402			401			397			401						
2			360			361			360			355			363			360			360
3			326			327			326			322			329			325			324
4			301			299			300			294			300			299			299
5			290			290			291			282			291			289			288
6			435			436			435			435			435						433
7			367			368			367			367			367						366



Vodorovný posun

BOD	ETO			ET1			ET2			ET3			ET4			ET5			ET6		
	ΔY	ΔX	Δ	ΔY	ΔX	Δ	ΔY	ΔX	Δ	ΔY	ΔX	Δ	ΔY	ΔX	Δ	ΔY	ΔX	Δ	ΔY	ΔX	Δ
S1	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	1,4	-1,0	-1,0	1,4	9,0	-7,0	11,4	7,0	-3,0	7,6	1,0	-1,0	1,4	0,0	0,0	0,0
S2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	-1,0	1,0	1,4	5,0	-4,0	6,4	3,0	-3,0	4,2	0,0	1,0	1,0	3,0	-2,0	3,6
S3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	1,0	2,2	4,0	-4,0	5,7	0,0	-1,0	1,0	-2,0	1,0	2,2	1,0	-1,0	1,4
S4	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	1,4	0,0	0,0	0,0	7,0	-5,0	8,6	2,0	-1,0	2,2	-1,0	1,0	1,4	4,0	-3,0	5,0
S5	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	2,2	-2,0	1,0	2,2	5,0	-5,0	7,1	2,0	0,0	2,0	-1,0	2,0	2,2	3,0	-3,0	4,2
S6	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	2,8	-1,0	2,0	2,2	3,0	-2,0	3,6	0,0	1,0	1,0	-2,0	1,0	2,2	-1,0	0,0	1,0

Doba (dny)	0	14	35	64	72	85	99
Posun							
S1	0,0	1,4	1,4	11,4	7,6	1,4	0,0
S2	0,0	1,0	1,4	6,4	4,2	1,0	3,6
S3	0,0	0,0	2,2	5,7	1,0	2,2	1,4
S4	0,0	1,4	0,0	8,6	2,2	1,4	5,0
S5	0,0	2,2	2,2	7,1	2,0	2,2	4,2
S6	0,0	2,8	2,2	3,6	1,0	2,2	1,0

Pokles

BOD	ETO		ΔZ	ET1		ΔZ	ET2		ΔZ	ET3		ΔZ	ET4		ΔZ	ET5		ΔZ	ET6		ΔZ
S1			0,0			1,0			0,0			2,0			1,0			1,0			1,0
S2			0,0			1,0			0,0			2,0			0,0			1,0			1,0
S3			0,0			0,0			1,0			1,0			1,0			0,0			0,0
S4			0,0			0,0			1,0			1,0			1,0			0,0			0,0
S5			0,0			1,0			2,0			1,0			1,0			0,0			2,0
S6			0,0			1,0			3,0			1,0			1,0			1,0			2,0
1			0,0			1,0			2,0			6,0			2,0						
2			0,0			-1,0			0,0			5,0			-3,0			0,0			0,0
3			0,0			-1,0			0,0			4,0			-3,0			1,0			2,0
4			0,0			2,0			1,0			7,0			1,0			2,0			2,0
5			0,0			0,0			-1,0			8,0			-1,0			1,0			2,0
6			0,0			-1,0			0,0			0,0			0,0						2,0
7			0,0			-1,0			0,0			0,0			0,0						1,0

Doba (dny)	0	14	35	64	72	85	99
Pokles							
S1	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0
S2	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0
S3	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
S4	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
S5	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	2,0
S6	0,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0
1	0,0	1,0	2,0	6,0	2,0		
2	0,0	-1,0	0,0	5,0	-3,0	0,0	0,0
3	0,0	-1,0	0,0	4,0	-3,0	1,0	2,0
4	0,0	2,0	1,0	7,0	1,0	2,0	2,0
5	0,0	0,0	-1,0	8,0	-1,0	1,0	2,0
6	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0		2,0
7	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0		1,0

Kalkulace nové položky

Položka

101/02971. N

OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU

Vyhodnocení tří nabídek

		množství	JC	JC/kpl
1. nabídka	Ing. Michal Rössler	1	38 000,00	38 000,00 Kč
2. nabídka	Ing. Martin Kolář	1	39 500,00	39 500,00 Kč
3. nabídka	GS Hejdov s.r.o	1	41 000,00	41 000,00 Kč
Vybrána nejnižší nabídka:				
Ing. Michal Rössler				38 000,00 Kč
navýšení ceny:				
režie výrobní			5,00%	1 900,00 Kč
režie správní			5,00%	1 900,00 Kč
zisk			5,00%	1 900,00 Kč
Cena pol. č.	101/02971. N		CELKEM	43 700,00 Kč

Vypracoval: Kamila Číkarová

Datum: 12.05.2025

Vypracoval:
Ing. Michal Rössler
Opletalova 1305, 252 63 Roztoky

CENOVÁ NABÍDKA č. 2024-11-002

Předmět: Geodetický monitoring opěrné zdi – stavba Bavoryně

Datum vystavení: 7. 11. 2024

Platnost nabídky: 30 dní

Popis zakázky:

Na základě poptávky nabízím realizaci geodetických prací – monitoring opěrné zdi na stavbě v Bavoryni.

Rozsah prací:

- Geodetické měření vybraných bodů na opěrné zdi
- Frekvence měření: 1× za 14 dní na základě pokynu objednatele
- Vyhodnocení posunů oproti předchozímu stavu
- Vypracování zprávy o výsledcích měření
- Zahrnuta doprava na místo stavby

Cenová specifikace: Kompletní monitoring vč. dopravy a zpracování: 38 000 Kč

Cena bez DPH: 38 000 Kč

DPH 21 %: 7 980 Kč

Cena celkem vč. DPH: 45 980 Kč

Další podmínky:

- Měření budou realizována výhradně po potvrzení objednatelem
- Fakturace probíhá po ukončení dané etapy nebo dle dohody
- Cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací zakázky

S pozdravem, Ing. Michal Rössler

CENOVÁ NABÍDKA - Geodetické práce – monitoring opěrné zdi

Stavba: Bavoryně, opěrná zeď

Na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme nabídnout geodetické práce spočívající v pravidelném monitoringu opěrné zdi na stavbě v Bavoryni.

Rozsah prací:

- Geodetický monitoring opěrné zdi
- Frekvence měření: 1× za 14 dní (na základě pokynu objednatele)
- Vyhodnocení a zpracování naměřených dat
- Doprava na stavbu

Cena:

- Celková cena: 39 500 Kč (včetně dopravy na stavbu, rozsah dle předpokládaného počtu měření)

Uvedená cena je bez 21 % DPH.

V případě dotazů či potřeby doplnění informací mě prosím neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Martin Kolář – geodetické služby

From: Milan Veselý GGS

Sent: Monday, November 11, 2024 10:34 AM

To: Kamila Čikarova

Subject: Cenová nabídka : Bavoryně

CENOVÁ NABÍDKA GEODETICKÝCH PRACÍ

Akce : Bavoryně, havárie opravné zdi

Dobrý den, paní Čikarová,

na základě Vaší telefonické poptávky Vám níže zasílám cenovou nabídku na monitoring opěrné zdi včetně vyhodnocení na stavbě v Bavoryni.

Celková cena: 41.000 Kč (včetně dopravy na stavbu)

Uvedená cena je bez 21 % DPH.

S pozdravem Milan Veselý za GS Hejdov s.r.o.

GS Hejdov s.r.o

Rejkovice 18

Jince 26223

IČ: 14225042

DIČ:CZ14225042

KSÚS Středočeského kraje
p. Pavel Špaček
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Čj : PX3190/2025
V Praze : 16. června 2025
Vyřizuje: Ing. Jan Bažil

Stavba: **III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi**

Věc: **Vyjádření AD k ZBV č. 1 – Monitoring zdi**

Toto vyjádření vydávám jako reakci na zaslaný návrh ZBV 1.

Zástupce TDS vyjádřil obavu se zhoršujícího se stavu opěrné zdi a přilehlé komunikace. Po dohodě mezi Zhotovitelem, TDS, Objednatelem a AD bylo přikročeno ke geodetickému monitoringu a doplnění DZ (značky Z4). Geodetický monitoring byl prováděn průběžně v období od 05.11.2024 do 11.02.2025.

Důvodem změny bylo zajištění bezpečnosti provozu a veřejnosti.

Souhlasím s návrhem ZBV.

S pozdravem



Naše značka: ...
Vyřizuje: Ing. Vladislav Malinovský
Telefon:
E-mail:
Datum: 18. červen 2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
p. Pavel Špaček, projektový manažer staveb
Oblastní pracoviště:
Hauptova 594, 156 00 Praha-Zbraslav

Věc:

Vyjádření TDS k ZBV č. 1 – Monitoring pohybu opěrné zdi stavby

„III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“

Zhotovitel stavby „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“, kterým je firma Společnost T.A.Q. s.r.o., se sídlem Fetrovská 1002/59, Praha 6 - Dejvice 160 00, IČ: 28868781, podal návrh ZBV č. 1, který řeší nepředpokládané navýšení nákladů zhotovitele na provedení stavby z důvodu geodetického monitoringu opěrné zdi.

Toto vyjádření vydávám k návrhu ZBV č. 1 – monitoring opěrné zdi.

Text vyjádření:

V době po odevzdání PDPS, ale před zahájením stavby, došlo k neočekávanému zhoršení havarijního stavu opěrné zdi a navíc k havarijnímu stavu komunikace, provázeného podélnou trhlinou ve vozovce s poklesem jízdního pruhu, bližšímu k opěrné zdi. Aby bylo možné zjistit příčinu havarijního stavu a jejím odstraněním zajistit bezpečný provoz v blízkosti zdi i po dokončení stavby, bylo navrženo a následně dohodnuto provést geodetické měření pohybu koruny zdi a přilehlé komunikace. Značky byly na zdi a komunikaci umístěny v době od 5.11.2024 do 11.2.2025. Bylo provedeno 6 geodetických měření polohy geodetických bodů. Geodetické body bylo nutné ochránit pomocí přechodného dopravního značení značkami Z4.

Geodetické měření pohybů zdi potvrdilo trvalý opakovaný havarijní posun a pokles opěrné zdi.

Změnu stavby během výstavby, vyjádřenou návrhem ZBV 1, shledávám z pozice TDS jako odůvodněnou a odpovídající skutečností, a proto **souhlasím s návrhem ZBV 1.**

S pozdravem

Ing. Vladislav Malinovský, technický dozor stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Vás dopis značky/ze dne
31. 10. 2025

Vyřizuje/telefon
Špaček

Praha
18. 06. 2025

Věc: Stavba „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“ – 1. oznámení o zjištěné skutečnosti

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 31. 10. 2025, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“:

Z důvodu neočekávaného zhoršení havarijního stavu opěrné zdi v úseku havarijního stavu komunikace, provázeného podélnou trhlinou ve vozovce, s poklesem jízdního pruhu, blíže k opěrné zdi, bylo navrženo a odsouhlaseno monitorování případného zhoršujícího se havarijního stavu pro zajištění bezpečného provozu v blízkosti zdi pro stavbu a rezidenty. Provádělo se geodetické měření pohybu koruny zdi a přilehlé komunikace. Značky byly na zdi a komunikaci umístěny v době od 5.11.2024 do 11.2.2025.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/11710 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s prováděním uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 1 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Pavel Špaček
projektový manažer staveb

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 31. 10. 2025