

Celkový honorářFirma : **V-PROJEKT Prostějov, v.o.s., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov**

Číslo zakázky : N-014_25

Místo : HZS, Schweitzerova 91, Olomouc, 772 00

Stavba : Hlavní provozní budova

HZS, Schweitzerova 91, Olomouc, 772 00

Objekt: **HLAVNÍ PROVOZNÍ BUDOVA**

Projektant : V-PROJEKT Prostějov, v.o.s., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Datum : 04.06.2025

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
01	Výměna technologie plynové kotelny	
Celkem		
DPH (21 %)		
Celkový honorář včetně DPH		179 080,00

Cena projekčních prací – obsahuje části:

- D.1.2.4 Výměna technologie plynové kotelny za kaskádu dvou velkoobjemových kotlů, odtahů spalin, sání spalovacího vzduchu, provedení kotlů „C“ uzavřený spotřebič. Topné okruhy zůstanou stávající včetně rozdělovače. 1x ohřev TV bude nový s nabíjením přes deskový výměník a zásobníkem vody. Úprava napojení ZTI studená, teplá voda, úprava cirkulace a napojení. Expanze bude u ohříváče teplé vody řešena novou expanzní nádobou. Výměna úpravny vody za demineralizační úpravnu vody s automatickým dávkováním inhibitoru koroze. Expanzní zařízení zůstane stávající. Výpočet a případná úprava větrání kotelny. Úprava stávající plynoinstalace, osazení plynoměru před kotelnou na fasádě ze stávajícího plynovodního potrubí pro napojení kotlů. Bezpečnostní havarijní ventil plynu BAP zůstane stávající. Dle potřeby úprava odvodnění kotelny, řešení odvodu kondenzátu kotlů. Projekt se nebude týkat regulačních řad topných okruhů na rozdělovači a sběrači, ten zůstane dle požadavků správce původní.

Součástí rozpočtu budou nutné stavební činnosti spojené se zapravením po instalacích, nový základ pod kotle, napojení kondenzátu, vyspravení omítek v kotelně po demontáži stávajících instalací, které budou demontovány, výmalba místnosti.

- D.1.2.8 Regulace může zachovat původní rozváděč, kde bude vyměněn pouze regulátor a IO moduly. Ohřev TUV bude kompletně nový. Nový systém bude navržen tak, aby byl plně kompatibilní s dnes provozovaným systémem jak stávající kotelny, tak i kotelny a VZT operačního střediska. Zabezpečení provozu plynové kotelny je průběžně servisováno a bude záležet především na rozsahu modernizace technologie, co bude možné ponechat původní.

- D.4 Požárně bezpečnostní řešení

- G1 Položkový výkaz výměr – podklad pro výběr dodavatele
G2 Kontrolní rozpočet pro potřebu investora



Cena projekčních prací – V-PROJEKT neobsahuje:

Inženýrskou činnost

Hlukovou studii – pokud bude požadováno zpracování hlukové studie bude řešeno samostatnou cenovou nabídkou specialisty – není součástí této cenové nabídky.

Internetové připojení si zřídí provozovatel a bude dodávkou investora.

Prostějov: 04.06.2025

Vypracoval:

