

Stavba: Údržba, opravy a odstranování závd u ST 2026 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO 1
Část: SO 012
PS Studénka

Správa železnic, státní organizace
Toma Remont a.s.
19.08.2025
Přemyslova 25/14/4, Prostějov

řádek dle objektu	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	MĚSÍC: září 2025											
					Zst / trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od-do	SRN 01	SRN 12	SRN 15	SRN 1	SRN 21	SRN 20		
ROV 23294 ETAPA E k.č.					7.00-19.00 III											
3663	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	4,00	03					72		576	1	1	192	
3667	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	10,00												
4101	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	5,55												
4107	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	39,00												
3512	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zádek	m	5,40												
3962	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geometriálu tl. 0,15 m	m2	5,55												
3524	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zádek	m	6,00												
3683	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	16,00												
3670	5913245010	Oprava komunikace vyplněním třtin závlukovou hmotou	m	7,40												
3706	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložených v betonu	m	4,00												
3714	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložených v betonu	m	4,00												
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	79,41			2 x Sa + 1 x Sa									
832	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,90												
6712	7497371630	Demontáž zařízení tržního vedení svodu propojení nebo ukojení na elektrizovaných tratích nebo v kolejeových obvodech	kus	16,00												
6711	7497351560	Montáž přímého ukojení na elektrizovaných tratích nebo v kolejeových obvodech	kus	16,00												
6749	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	3,00												
6750	7592005162	Montáž balízy do koleještě pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod)	kus	3,00												
4110	5915030020	Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam	m3	2,50												
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	135,00												
4236	5955101022	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t	9,44												
6585	5964161010	Beton ležce žlutelný C 20/25-X0 P5 2 285 2 765	m3	3,00												
6325	5963146000	Zvláštní přejezdové vozovky ACO 115 50/70 střednědřemý-obrusná vrstva	t	0,75												
6327	5963146010	Zvláštní přejezdové vozovky ACO 185 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	1,50												
6333	5963152000	Asfaltová závluka trvale pružná pro třílný a spáry	kg	25,00												
6190	5963101021	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL innoSTRAIL - pouze vnitřní panel	m	6,00												
6182	5963101012	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL innoSTRAIL - vnější panel 900 mm	m	12,00												
6209	5963101105	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL závěrná závluka tvaru T délky 1200 mm	kus	10,00												
6212	5963101120	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL betonový základ délky 1500 mm	kus	8,00												
6205	5963101085	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL spínací tahlo 1200 mm	kus	20,00												
6215	5963101135	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu	kus	8,00												
6200	5963101055	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL nabíhový klín pero	kus	1,00												
6201	5963101060	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL nabíhový klín drážka	kus	1,00												
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00				DCB, finišer								
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00				ASP, SPZ								
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutě, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	145,44				asfalty, kamenivo, odpady								
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutě, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	436,32												
6696	9909000100	Příplatek za uložení sutě nebo hmot na oficiální skládce	t	30,00												
6702	9909000500	Příplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	10,00												
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stozárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	8,51				přejezdová kce								
6681	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stozárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	144,70				přejezdová kce								
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stozárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	4,57				přejezdová kce								
6681	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stozárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	260,49				přejezdová kce								
ROV 23294 ETAPA F k.č.2 6.9-8.9 6. 7.00-19.00 III Oprava přejezdu P6503																
3663	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	4,00												
3667	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	10,00												
4101	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	5,55												
4107	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	37,00												
3512	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zádek	m	5,40												
3962	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geometriálu tl. 0,15 m	m2	5,55												
3524	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zádek	m	6,00												
3683	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	40,00												
3670	5913245010	Oprava komunikace vyplněním třtin závlukovou hmotou	m	7,40												
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	105,88			2 x Sa + 2 x Sa									
832	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,90												
6712	7497371630	Demontáž zařízení tržního vedení svodu propojení nebo ukojení na elektrizovaných tratích nebo v kolejeových obvodech	kus	16,00												
6711	7497351560	Montáž přímého ukojení na elektrizovaných tratích nebo v kolejeových obvodech	kus	16,00												
6749	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	3,00												
6750	7592005162	Montáž balízy do koleještě pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod)	kus	3,00												
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	130,00												
4236	5955101022	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t	5,74												
6585	5964161010	Beton ležce žlutelný C 20/25-X0 P5 2 285 2 765	m3	3,00												
6325	5963146000	Zvláštní přejezdové vozovky ACO 115 50/70 střednědřemý-obrusná vrstva	t	4,63												
6327	5963146010	Zvláštní přejezdové vozovky ACO 185 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	9,25												
6333	5963152000	Asfaltová závluka trvale pružná pro třílný a spáry	kg	25,00												
6190	5963101021	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL innoSTRAIL - pouze vnitřní panel	m	6,00												
6182	5963101012	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL innoSTRAIL - vnější panel 900 mm	m	12,00												
6209	5963101105	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL závěrná závluka tvaru T délky 1200 mm	kus	10,00												
6212	5963101120	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL betonový základ délky 1500 mm	kus	8,00												
6205	5963101085	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL spínací tahlo 1200 mm	kus	20,00												
6215	5963101135	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu	kus	8,00												
6200	5963101055	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL nabíhový klín pero	kus	1,00												
6201	5963101060	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL nabíhový klín drážka	kus	1,00												
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutě, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	131,74				asfalty, kamenivo, odpady								

přejezdová kce	8,512	177 km
závěrné zádky + základy	144,704	
přejezdová kce	4,570	587 km
strail	260,490	

HORIZONTÁLNÍ, spol. s r.o., Topolová 2079, 56002 Česká Třebová, Česko - Jistebník = 177 km
KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG, Göllstraße 8, 84529 Tittmoning, Německo - Jistebník = 587 km

8679	5900205020	Doprava materiálu stěhou do mechanizací nosnosti přes 3,5 t/sypání (kamenná, písku, sutě, dřevěných kotel, atd.) a příplatek za každých dalších 10 km	t	395,22
8696	5909000010	Poplatek za úložný prostor nebo hmotu na oficiální skladišti	tm	20,00
8700	5909000500	Poplatek za úložný odpad betonových výrobků	tm	10,00
832	5909052030	Přesná úprava želez. koleje směrův a vlivů uspořádání práce betonov	km	2,97
8712	7497371630	Demontáž zařízení třížného vedení srovnání nebo propojení nebo kolejniční na elektrizovaných tratič nebo v kolejoých obvodech	kusi	43,00
8711	7497353560	Montáž přímého kolejniční na elektrizovaných tratič nebo v kolejoých obvodech	kusi	43,00
8749	7592007160	Demontáž balizy úplná vězeň upřesňov sady	kusi	4,00
8750	7592005162	Montáž balizy do kolejišť pomoci mezikolejnicového upřesňovadla (Clamp, Vortok, apod)	kusi	4,00
				celkem:

VRN				
10	024101001 R	Irdenský ústav střežení pracovní skupiny zaměstnanců		hod
12	033110001 1 R	Provozní výkyvůsila smíšeného provozu se zajištěním doplňků - jednoduché vyřízení povolení a zřízení spojení		soubor
	033121001 R	Provozní výkyvůsila přímého provozu smíšeného provozu širšího druhu dopravy a kolejevým rozvětvením a počtem vlnů za směru 8,5 hod. do 25		hod
	033131001 2 R	Přijímatelé směru Dokumentace skutečného provozu železničního provozu a spojení - cena stavby do 3 mil		soubor
22	031101011 R	Zřízení a vybavení staveniště vým a dle přeměny práce při výstavbě opatření na ochranu soudních pozemků, rozhraní zvlášť, dopravního staveniště na stavení až při výstavbě následně přes 1 do 2 mil		soubor
	034111001	Další náklady na pracovním Základní přísluší ke změně za práci o sobě, nedělních a státem uznávaných		Ků/hod

[illegible]

72
1
576
1
1
192