

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 292024zl
Stavba: Novostavba přetlakové haly ve sportovním areálu v k.ú. Jičín p.č. 1113/21

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jičín, sportovní areál, k.ú. Jičín	Datum:	23. 5. 2025
Zadavatel:		IČ:	00271632
	Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jiřín	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25560191
	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	DIČ:	CZ25560191
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			988 355,54
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	988 355,54	207 554,66
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 195 910,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	292024zl			
Stavba:	Novostavba přetlakové haly ve sportovním areálu v k.ú. Jičín p.č. 1113/21			
Místo:	Jičín, sportovní areál, k.ú. Jičín	Datum:	23. 5. 2025	
Zadavatel:	Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jiřín	Projektant:		
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			988 355,54	1 195 910,20	
VCP	přetlaková hala		1 161 066,42	1 404 890,37	STA
MNP	přetlaková hala		-172 710,88	-208 980,16	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba přetlakové haly ve sportovním areálu v k.ú. Jičín p.č. 1113/21
Objekt: VCP - přetlaková hala

KSO:
Místo: Jičín, sportovní areál, k.ú. Jičín

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2025

Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jiřín

IČ: 00271632
DIČ:

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 161 066,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 161 066,42	21,00%	243 823,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 404 890,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba přetlakové haly ve sportovním areálu v k.ú. Jičín p.č. 1113/21
Objekt: **VCP - přetlaková hala**

Místo:	Jičín, sportovní areál, k.ú. Jičín	Datum:	23. 5. 2025
Zadavatel:	Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jiřín	Projektant:	
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 161 066,42
------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
M21 - Elektromontáže
N00 - Přetlaková hala
OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba přetlakové haly ve sportovním areálu v k.ú. Jičín p.č. 1113/21

Objekt: VCP - přetlaková hala

Místo: Jičín, sportovní areál, k.ú. Jičín

Datum: 23. 5. 2025

Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jiřín

Projektant:

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 161 066,42

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		5	Komunikace pozemní				
1	K	593235R4	Příplatek za povrch PUR litá vrstva, vč. lakování RAL + tmelení povrchu	m2	1 212,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/593235R4				
VV			1212		1 212,000		
VV			Součet		1 212,000		
3	K	58981R6	D + M Lajnování venkovního povrchu elastickým lakem, různé barevnosti	m	1 034,000		
VV			"Lajnování hřišť"				
VV			"Volejbal"				
VV			2*81		162,000		
VV			"Basketbal"				
VV			220		220,000		
VV			"Házená a miniházená"				
VV			248+105+105		458,000		
VV			"Florbal"				
VV			194		194,000		
VV			Součet		1 034,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000		
VV			30		30,000		
VV			Součet		30,000		
5	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	30,600		
VV			30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		30,600		
7	K	93593R55	Odvodňovací polymerový žlab, vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z pozinkované oceli	m	42,500		
VV			42,5		42,500		
VV			Součet		42,500		
D		M21	Elektromontáže				
10	K	210010163R00	D + M kabelu a chráničky pro časomíru	m	60,000		
11	K	210010164R00	Kabel UTP (Prohallsport)	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	210010185R00	Zřízení podružného elektroměru	soubor	1,000		
14	K	210010186R00	Zřízení osvětlení strojovny	soubor	1,000		
12	K	210100063R00	Výkop a položení chráničky pro optiku	m	10,000		

D N00 Přetlaková hala

6	K	441000007	D + M Příplatek za použití AL fólie do skladby pláště haly	soubor	1,000		
	VV		transport - dodávka spediční firmou včetně nákladů na vyložení				
	VV		stavba nafukovací haly personálem zhotovitele				
	VV		1		1,000		

D OST Ostatní

9	K	89566R18	D + M pouzdro pro sloupky, vč. výkopových prací a betonáže	kus	5,000		
8	K	OST003	D + M Volejbalové sloupky, vč. sítě	soubor	2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba přetlakové haly ve sportovním areálu v k.ú. Jičín p.č. 1113/21
Objekt:
MNP - přetlaková hala

KSO:
Místo: Jičín, sportovní areál, k.ú. Jičín

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2025

Zadavatel:
Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jiřín

IČ:
DIČ: 00271632

Zhotovitel:
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

IČ:
DIČ: 25560191
CZ25560191

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-172 710,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-172 710,88	21,00%	-36 269,28	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	-208 980,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba přetlakové haly ve sportovním areálu v k.ú. Jičín p.č. 1113/21

Objekt:

MNP - přetlaková hala

Místo:

Jičín, sportovní areál, k.ú. Jičín

Datum:

23. 5. 2025

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jiřín

Projektant:

Zhotovitel:

Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-172 710,88

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba přetlakové haly ve sportovním areálu v k.ú. Jičín p.č. 1113/21

Objekt: MNP - přetlaková hala

Místo: Jičín, sportovní areál, k.ú. Jičín

Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jiřín

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Datum: 23. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-172 710,88

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		2	Zakládání				
5	K	274000002	Zajištění sklonu, gletovaný povrch na ZB a základu, přesnost (materiál, bednění, příprava)	mb	159,700		
	VV		základové prahy pro kotvení plachty haly				
	VV		43+4,5+23+29,5+27		127,000		
	VV		opěrky				
	VV		4,2+9+4,7+6,8		24,700		
	VV		4+4		8,000		
	VV		Součet		159,700		
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	127,000		
	VV		základové prahy pro kotvení plachty haly				
	VV		2*0,5*(43+4,5+23+29,5+27)		127,000		
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	127,000		
D		5	Komunikace pozemní				
9	K	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	500,000		
10	K	8599R11	Odečet za menší průřez lan	kompleť	1,000		