

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka:	č.91 Vymalba podchodu v km 6,260 trati Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Olomouc hl.n. (včetně)
Objekt:	S0 01 - Podchod v km 6,260
Objednatel:	SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel:	Ch+T Pardubice
Místo:	TÚ 1901 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Olomouc hl.n. (včetně)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	163	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken 40*3+(10*1)*4+(13*3)*2+(3*1)*8	m2	262,000		
						262,000	
2	164	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití 262*10	m2	2 620,000		
						2 620,000	
3	165	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	262,000		
4	226	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků 4*(10*0,06) "očistění zábradlí venku" 4*(13*0,08) "očistění zábradlí při vstupu a výstupu z podchodu" 2,5*1,2 "očistění zábradlí u vchodu do propustku od budovy"	m2	9,560		
						2,400	
						4,160	
						3,000	
Součet						9,560	
5		952902321	Čištění budov stírání stěn výšky přes 2 m	m2	463,910		
6		952902381	Čištění budov stírání stropů	m2	79,190		
7		952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m 40*0,5 "vyčištění žlábků"	m2	20,000		
						20,000	
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
8		119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m zřízení 2*61	m	122,000		
						122,000	
9		119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m odstranění	m	122,000		
10		129911103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně 0,7*0,5*0,7 "bourání rohu u vchodu do podchodu"	m3	0,245		
						0,245	
2 Zakládání							
11		279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí 0,7*0,5+0,5*0,7	m2	0,700		
						0,700	
12		279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	0,700		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
13		330321512	Sloupy nebo pilíře z betonu odolného agresivnímu prostředí C 25/30 bez výztuže 0,7*0,5*0,7 "oprava rohu u vchodu do podchodu"	m3	0,245		
						0,245	
14		382354521	Bednění posuvné sil samostatných oboustranné v přes 50 do 100 m montáž 2*(1*1)	m	2,000		
						2,000	
15		382354522	Bednění posuvné sil samostatných oboustranné v přes 50 do 100 m tažené	m2	2,000		
16		382354523	Bednění posuvné sil samostatných oboustranné v přes 50 do 100 m demontáž	m	2,000		
17		382354619	Využití bednění posuvného u sil samostatných při v přes 90 do 100 m (35*3)+(3*2)*2+(3*1)*8	m2	141,000		
						141,000	
18		95250738	<i>nájem za den podchod u dílcového lešení do š 2m</i>	m	82,000		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
19		628613223	Protikoroziní ochrana OK mostu III.tř.-základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace 4*(10*0,06) "očistění zábradlí venku"	m2	2,400		
						2,400	
20		629992112	Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou 3 "zajištění trhlín u vstupů do podchodu"	m	3,000		
						3,000	
PSV Práce a dodávky PSV							
741 Elektroinstalace - silnoprúd							
21		741373041	Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg	kus	11,000		
764 Konstrukce klempířské							
22		764548321	Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 60 mm 4*1,5	m	6,000		
						6,000	
783 Dokončovací práce - nátěry							
23		783801501	Omytí omítek před provedením nátěru 463,91+79,19	m2	543,100		
						543,100	
32		783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	543,100		
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
25		784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m 14,17*4+2,19*2+2,56*2+3,13*2+4,23*2+32,5*4+1,65*2+0,7*2+3,04*2+14*2+2,39*2+11,3*2+2,76*2+2,4*2+2,29*2+1,85*2+3,11*2 0,8*2+3,21*3+6+3+2,56*6+3*2+1,74+0,9*3+3,35*4+2,56*2 2,6*2+2,17*2+1,63*2+1,4*2+28,38*4+2,3*4+2*2*3*2	m	514,750		
						301,880	
						64,550	
						148,320	
Součet						514,750	
26		58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i>	m	514,750		
M Práce a dodávky M							

21-M Elektromontáže

27	218202025	Demontáž světlometu průmyslového nebo venkovního stropního do 10 kg	kus	11,000		
----	-----------	---	-----	--------	--	--

HZS Hodinové zúčtovací sazby

28	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	20,000		
		2*10 "klempířina a různé dokončovací práce"		20,000		

0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH

29	030001000	Zařízení staveniště	%			
30	060001000	Územní vlivy	%			
31	70001000	Provozní vlivy	%			

Celkem**286 282,70**