

Cenová nabídka – výměna plynových kotlů v objektu:

Dům s pečovatelskou službou STRAHOV, Holubyho 383
763 26 Luhačovice

Investor: Technické služby Luhačovice, p.o
Uherskobrodská 188
763 26 Luhačovice
IČ:49156764
DIČ: CZ49156764

Dodavatel: Pavel Sukaný, VODO-TOPO-PLYN, Šanov 144
Tel.: [REDACTED]



Materiál a montážní práce:

1. Strojní vybavení kotelny:

Plynový kotel kondenzační	
Brötje WGB 49,5 kW.....	2 ks.....153 530,-
Oddělené potrubí spalín-přívod vzduchu.....	2 ks.....19 000,-
Adaptér biaxiální 160/110.....	2 ks.....7 994,-
Čerpadlo oběhové Trinity 25-60.....	2 ks.....7 354,-
Čerpadlo oběhové Alfa 25-60.....	1 ks.....8 981,-
Čerpadlo oběhové UPS 32-55-180.....	2 ks.....19 900,-
Neutralizační jímka Regulus.....	1 ks.....6 300,-
Montáž strojního zařízení.....	1 ks.....19 400,-
Přesun hmot.....	2 400,-
Součet.....	244 859,-

2. Potrubí-otop vody z uhlíkové oceli:

Roura 5/4" x 1,5.....	12 m.....5 400,-
Roura 42 x 1,5.....	6 m.....2 616,-
Roura 35 x 1,5.....	18 m.....7 560,-
Příplatek fitinky.....	20 ks.....6 280,-
Součet.....	21 856,-

3. Potrubí Cu-ocel – plynoinstalace:

Roura Cu 28.....	4 m.....1 800,-
Roura černá 32.....	8 m.....2 456,-
Součet.....	4 256,-

4. Potrubí . odvod kondenzátu:

Roura PE 32x3.....	4 m.....	840,-
Vtok DN 32 HL21 uzávěr.....	2 ks.....	1 060,-
Součet.....		1 900,-

5. Izolace potrubí DN40-50:

Minerální vata hliník+páska DN 60x30.....	40 m.....	7 200,-
Přesun hmot do 6 m.....		480,-
Součet.....		7 680,-

6. Armatury D+M:

V-K-V 5/4“.....	3 ks.....	2 208,-
V-K-V 6/4“.....	8 ks.....	8 432,-
V-K-V 2“.....	9 ks.....	13 068,-
V-K-P 1“.....	2 ks.....	1 736,-
Vsuvka mosaz 6/4“.....	20 ks.....	3 000,-
Zpětná klapka 5/4“.....	1 ks.....	950,-
Zpětná klapka 6/4“.....	3 ks.....	2 580,-
Zpětná klapka 2“.....	2 ks.....	2 560,-
Filtr 5/4“.....	1 ks.....	764,-
Filtr 6/4“.....	3 ks.....	2 820,-
Filtr 2“.....	2 ks.....	2 520,-
Vypouštěcí ventil 1/2“.....	8 ks.....	1 440,-
Teploměr 1/2“.....	7 ks.....	2 520,-
Autom. odvzdušňovací ventil 1/2“.....	4 ks.....	1 160,-
Poj. ventil 3/4“x 3 bary.....	2 ks.....	1 394,-
Manometr 3 bary.....	2 ks.....	980,-
Ventil 4-cestný směšovací...		
MIX 4 DN 25 + servopohon.....	1 ks.....	5 800,-
Ventil 4-cestný směšovací		
MIX 4 DN 32 + servopohon.....	2 ks.....	12 480,-
Přesun hmot do 6 m.....		517,-
Součet.....		66 929,-

7. Stavební výpomoc:

Demontáž zařízení vč. likvidace odpadu.....	10 hod.....	3 500,-
Drobné stavební práce.....	10 hod.....	3 500,-
Revize plynu.....		3 000,-
Revize spalínové cesty.....		4 000,-
Proplach potrubí+ chemie.....		3 500,-
Součet.....		17 500,-

8. Vložkování komínů:

Prodloužení 110/2000.....	12 ks.....	9 360,-
Prodloužení 110/1000.....	6 ks.....	2 680,-
Ukončovací kryt komínů 110.....	2 ks.....	2 410,-
Hlavice komínová 110.....	2 ks.....	3 040,-
Objímka distanční 110.....	15 ks.....	5 475,-
Koleno patní 110.....	2 ks.....	3 220,-
Zaměření stavby.....		800,-
Montážní práce.....		10 500,-
Přesun hmot.....		800,-
Součet.....		38 285,-

9. Dočasné provizorní propojení TUV . zachování provozu

Zpětná montáž na nové zařízení.....6 500,-

10. Pojistné zařízení:

Šroubení mosaz 6/4“.....	10 ks.....	3 890,-
Šroubení mosaz 5/4“.....	10 ks.....	3 280,-
Šroubení mosaz 1“.....	10 ks.....	2 080,-
Sada pro připojení expanzomatu 1“.....	2 ks.....	1 360,-
Filtr mag. 6/4“.....	2 ks.....	13 190,-
Expanzomat 200 l.....	2 ks.....	13 720,-
Součet.....		37 520,-

Celkem.....447 285,- Kč

