

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SOUPOČÍ

Rekonstrukce MŠ - havarijní stav - oplocení v ulici U Obory, Praha - Satalice

Místo

v ulici U Obory, Praha - Satalice

Datum

12. 7. 2025

Ing. KOBMA

Jméno

Libor Kobma

9224122

CZ

Kód účtu

Výše účtu

Příloha č. 1

Cena bez DPH

2 099 707,58

Cena s DPH

v CZK

2 540 646,17

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce MŠ - havarijní stav - oplocení v ulici U Obory, Praha - Satalice

Název

v ulici U Obory, Praha - Satalice

Datum

12. 7. 2025

Podpis

Libor Kobrna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 099 707,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava suť a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ									
Rekonstrukce MŠ - havarijní stav - oplocení v ulici U Obory, Praha - Satalice									
v ulici U Obory, Praha - Satalice									
12. 7. 2025									
Libor Kobrna									
Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu									
pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							2 099 707,58		
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	1		Zemní práce						
1	K	11121110R	Odstranění živého plotu s průměrem kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně vč naložení na dopr prostředek a odvoz s likvidací	m2	136,300				
			65+71,3		136,300				
2	K	113106023	Rozebrání dlažeb vč lože komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně pro zpětné použití	m2	42,729			CS ÚRS 2025 02	
			0,3*1,135+10,35+9,6+4,027+1,4+14,33+0,8+3,84+1,1+0,4+2,07+10,29+1,8+29,343+1,9+30,942+19,103		42,729				
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	19,341			CS ÚRS 2025 02	
			pro rozšíření výkopu pro nové základy a jejich vybourání						
			0,4*0,8*(1,355+10,35+9,6+4,027)		8,105				
			0,4*0,8*(14,33+0,4*3+2,07+10,29+3,84+1,1)		10,506				
			0,4*0,8*(29,343+0,4*2+1,1)		9,998				
			0,4*0,8*30,982		9,914				
			0,4*0,8*19,103		6,113				
			Mezisoučet		44,637				
			odpočet stav základu						

Strana 2 z

			25,296		25,296		
			Součet		19,341		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,341		CS ÚRS 2025 02
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	38,682		CS ÚRS 2025 02
			2*19,341		38,682		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,341		CS ÚRS 2025 02
	D	2	Zakládání				
7	K	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20 přímo do výkopu	m3	46,199		CS ÚRS 2025 02
			44,637*1,035 Přepočtené koeficientem množství		46,199		
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného-nadzemní části	m2	25,214		CS ÚRS 2025 02
			0,1*2*(10,35+9,6+14,33+2,97+10,29+29,343+30,982+19,103)		25,214		
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	25,214		CS ÚRS 2025 02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
10	K	311113212R	Podezdívka tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu C20/25	m2	68,588		
			0,2*1,355+0,8*(10,35+9,6)		16,231		
			0,4*6,05+2,07+0,8*(8,28+10,29)		14,390		
			0,4*29,343		11,737		
			0,6*30,982		18,589		
			0,4*19,103		7,641		
			Součet		68,588		
11	K	311361821	Výztuž plotových tvárníc-podezdívka a sloupky-betonářskou ocelí 10 505	t	0,990		CS ÚRS 2025 02
12	K	338171115	Osazování sloupků plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	59,000		CS ÚRS 2025 02
			10*11+14*15+9		59,000		
13	M	553421R1	systémový plotový sloupek hnědý vč krytky DAMIPLAST vel 60x60x15 mm vč patky pro ukotvení, výška 1500 mm	kus	59,000		
14	K	33817111R	6/Z - Sloupky vratové ocelové vč kotvení do základu, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce	kus	2,000		
15	K	3481012R1	7/Z - Ocelová vrata nová dvoukřídlová vel 4027x1450 mm kompletizovaná, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce vč nátěru	kus	1,000		
16	K	3481012R2	10/Z - Ocelová vrátka nová kopie dle stávajících vel 1060x1570 mm kompletizovaná, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce vč nátěru a přípravy na el otírání dom vrátného	kus	1,000		
17	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 200 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních lepené na bázi MS polymerů	m	127,423		CS ÚRS 2025 02
			1,355*10,35+9,6		21,305		
			14,33+2,07+10,29		26,690		
			29,343+30,982+19,103		79,428		
			Součet		127,423		
18	K	348273221R	Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek štípaných třístranně přírodních vč spárování a výplně betonem C20/25	m	9,000		
			1,8*3+1,8*2		9,000		
19	K	348273611	Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek broušených přírodních lepené na bázi MS polymerů	kus	5,000		CS ÚRS 2025 02
20	K	34840115R	Kotvení nového plotového pole ke stávajícímu objektu	kpl	1,000		
21	K	348401R01	1/Z - Plotové pole délky 2000 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce (mimo sloupky)	kus	40,000		
22	K	348401R02	2/Z - Plotové pole délky 2000 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce (mimo sloupky)	kus	24,000		
23	K	348401R03	3/Z - Plotové pole délky 1120 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce (mimo sloupky)	kus	2,000		
24	K	348401R04	3/Z - Plotové pole délky 1135 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce (mimo sloupky)	kus	1,000		
25	K	348401R05	3/Z - Plotové pole délky 1160 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce (mimo sloupky)	kus	1,000		
26	K	348401R06	3/Z - Plotové pole délky 1320 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce (mimo sloupky)	kus	1,000		
27	K	348401R07	3/Z - Plotové pole délky 1328 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce (mimo sloupky)	kus	2,000		
28	K	348401R08	3/Z - Plotové pole délky 1470 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce (mimo sloupky)	kus	1,000		
29	K	348401R09	3/Z - Plotové pole délky 1910 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce (mimo sloupky)	kus	1,000		

30	K	348401R10	4/Z - Plotové pole délky 1170 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce (mimo sloupky)	kus	1,000		
31	K	348401R11	4/Z - Plotové pole délky 1230 mm kompletizované, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce (mimo sloupky)	kus	1,000		
32	K	348401R12	5/Z - Protihlukový panel plechový vel 2000x1200x65 mm kompletizovaný, kompl prov D+M dle podrobného popisu v tabulce	kus	25,000		
	D	5	Komunikace pozemní				
33	K	596211110	Zpětné kladení zámkové dlažby pro pěší ručně vč lože	m2	42,729		CS ÚRS 2025 02
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
34	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	14,021		CS ÚRS 2025 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
35	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	25,296		CS ÚRS 2025 02
			0.3*0.6*(4.13+6.1+2.06+10.19+3.9)		4.748		
			0.3*0.6*(14.33+0.4*3+12.36+3.64+1.1)		5.909		
			0.3*0.6*(29.263+0.4*2+1.26)		5.638		
			0.3*0.6*30.425		5.477		
			0.3*0.6*19.579		3.524		
			Součet		25,296		
36	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3-podezdívka	m3	12,689		CS ÚRS 2025 02
			0.2*1.0.23*0.76+2.06*0.9+10.19*0.33		3.719		
			0.2*14.33*0.66+12.36*0.4		2.938		
			0.2*29.263*0.24		1.405		
			0.2*30.425*0.4		2.434		
			0.2*19.579*0.56		2.193		
			Součet		12,689		
37	K	962052314	Bourání pilířů ze betonových plotovek	m3	1,359		CS ÚRS 2025 02
			0.4*0.4*1.711*3		0.821		
			0.4*0.4*1.68*2		0.538		
			Součet		1,359		
38	K	966071721	Bourání sloupků plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	68,000		CS ÚRS 2025 02
			10+14+15+16+9+2*2		68,000		
39	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	128,437		CS ÚRS 2025 02
			4.13+6.1+2.06+10.19		22.480		
			14.33+12.36		26.690		
			29.263		29.263		
			30.425		30.425		
			19.579		19.579		
			Součet		128,437		
40	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	2,000		CS ÚRS 2025 02
			vrátko				
			2		2.000		
41	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	2,000		CS ÚRS 2025 02
			vrata				
			2		2.000		
42	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky vč s vyškábáním spár a očištěním stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %-pilířky stávající	m2	14,021		CS ÚRS 2025 02
			1.83*2*(1.4+0.45)		6.966		
			1.57*2*(1.8+0.45)		7.065		
			Součet		14,021		
43	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva téžného	m2	42,729		CS ÚRS 2025 02
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				
44	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	84,808		CS ÚRS 2025 02
45	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	84,808		CS ÚRS 2025 02
46	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	848,080		CS ÚRS 2025 02
			10*84.808		848.080		
47	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	84,808		CS ÚRS 2025 02
	D	998	Přesun hmot				
48	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	157,857		CS ÚRS 2025 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP pod podezdívku	m2	26,285		CS ÚRS 2025 02

		0.2*(1.355+10.35+9.6+6.05+6.28+10.29+2.07+29.343+30.982+19.103)		25,485		
		0.4*0.4*5		0.800		
		Součet		26,285		
50	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	30,635	CS ÚRS 2025 02
			26.285*1.1655 Přepočtené koeficientem množství		30.635	
51	K	998711211	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	CS ÚRS 2025 02
	D	767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot			
52	K	7676589R1	8/2 - ocelová stávající vrata-zámečnická oprava vč nového zámku, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce (mimo nátěry	kus	1,000	
53	K	7676589R2	9/2 - ocelová stávající vrátka-zámečnická oprava vč nového zámku, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce (mimo nátěry	kus	1,000	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry			
54	K	783301303	Bezoplachové odrezvání zámečnických konstrukcí	m2	15,260	CS ÚRS 2025 02
55	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	15,260	CS ÚRS 2025 02
56	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů-vrata a vrátka	m2	15,260	CS ÚRS 2025 02
57	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	15,260	CS ÚRS 2025 02
		8/2 vrata				
		3.8*1.57*2			11.932	
		9/2 vrátka				
		1.06*1.57*2			3.326	
		Součet		15,260		
58	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,260	CS ÚRS 2025 02
59	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	15,260	CS ÚRS 2025 02
60	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,260	CS ÚRS 2025 02
61	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru-zděné pilířky	m2	14,021	CS ÚRS 2025 02
62	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	14,021	CS ÚRS 2025 02
63	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	14,021	CS ÚRS 2025 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
64	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník-řezání a zkracování plotových betonových prvků	hod	18,000	CS ÚRS 2025 02
65	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick-zkrácení plotových sloupků na délku 1300 mm (56ks) vč zajištění	hod	6,000	CS ÚRS 2025 02
66	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení-zvonkové tablo-demontáž a zpětná montáž vč konzultace s elektrikářem	hod	10,000	CS ÚRS 2025 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
	D	VRN3	Zařízení staveniště			
67	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	CS ÚRS 2025 02
68	K	031303000	Náklady na zábor	kpl	1,000	CS ÚRS 2025 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost			
69	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	CS ÚRS 2025 02
	D	VRN6	Územní vlivy			
70	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	CS ÚRS 2025 02
	D	VRN7	Provozní vlivy			
71	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	CS ÚRS 2025 02
	D	VRN9	Ostatní náklady			
72	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	CS ÚRS 2025 02