

HSV	Práce a dodávky HSV					200 848,76
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					76 784,40
621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	10,500	75,40	1,000	791,70
621321141+191	Vápenocementová omítka hladká dvouvrstvá tl. 2,5 vnějších podhledů nanášená ručně	m2	10,500	695,00	1,000	7 297,50
622151011.BMT.001	Penetrační nátěr Baunit Premium Primer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	112,800	79,00	1,000	8 911,20
622321141+191	Vápenocementová omítka hladká dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně tl. 2,5	m2	112,800	530,00	1,000	59 784,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					80 009,00
941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	112,800	95,00	1,000	10 716,00
941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	112,800	2,50	1,000	282,00
941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	112,800	55,00	1,000	6 204,00
945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	10,000	3 900,00	1,000	39 000,00
978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	125,300	190,00	1,000	23 807,00
997	Doprava suti a vybouraných hmot					41 632,80
997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	8,300	2 250,00	1,000	18 675,00
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,300	365,00	1,000	3 029,50
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,000	13,10	1,000	1 087,30
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,300	2 270,00	1,000	18 841,00
998	Přesun hmot					2 422,56
998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,884	840,00	1,000	2 422,56
PSV	Práce a dodávky PSV					39 630,40
783	Dokončovací práce - nátěry					39 630,40
783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	9,000	45,00	1,000	405,00
HST.5907758504918	zakrývací fólie 4 x 5 m standard plus 14 µm	kus	9,000	38,00	1,000	342,00
783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	125,300	278,00	1,000	34 833,40
	Vyřezání keřů	kpl	1	850		850

Odvoz a likvidace keřů	kpl	1	950	950
Dodání a osazení mříží 0,5mx0,5m	ks	1	2250	2250
Mezisoučet				240 479,16
Režie	%	8		19238,3328
Doprava materiálu a zaměstnanců a lešení	soubor	1		26550
Zařízení staveniště	%	5		12023,958
CELKEM bez DPH				298 291,45