

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Datum: 8. 4. 2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
255	Výměna návěstidel AB ve 2TK trati Praha-Běchovice - Praha - Malešice	181 321,27	0,00	38 077,47	219 398,74	163 854,54	14 929,23	2537,50	0,00	0,00
01	technologická část	146 492,85	0,00	30 763,50	177 256,35	139 035,90	7 456,95	0,00	0,00	0,00
02	VRN	34 828,42	0,00	7 313,97	42 142,39	24 818,64	7 472,28	2537,50	0,00	0,00
Celkem		181321,27	0,00	38077,47	219398,74	163854,54	14929,23	2537,50	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Výměna návěstidel AB ve 2TK trati Praha-Běchovice - Praha - Malešice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: 2TK Praha Běchovice - Praha Malešice

Zpracoval:
Datum: 8. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	7 456,95	7 456,95	0,000	
5		Komunikace pozemní					0,00	7 456,95	7 456,95	0,000	
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,000	2 124,30	0,00	6 372,90	6 372,90	0,00000	0,000
výkop základu pro návěstidlo											
1*2*1,5					3,000						
Součet					3,000						
8	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	3,000	361,35	0,00	1 084,05	1 084,05	0,00000	0,000
zásyp základu pro návěstidlo											
1*2*1,5					3,000						
Součet					3,000						
OST		Ostatní					10 012,05	129 023,85	139 035,90	0,000	
4	R	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p	kus	6,000	1 237,35	0,00	7 424,10	7 424,10	0,00000	0,000
5	759	7590720435	Základ svět.náv. TIILZ 53x73x170cm (HM0592110140000)		1,000	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00000	0,000
2	R	7590715023	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	5,000	11 607,00	0,00	58 035,00	58 035,00	0,00000	0,000
3	R	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	5,000	11 059,50	0,00	55 297,50	55 297,50	0,00000	0,000
6	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	5,000	1 653,45	0,00	8 267,25	8 267,25	0,00000	0,000
7	749	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	5,000	546,41	2 732,05	0,00	2 732,05	0,00000	0,000
Celkem							10 012,05	136 480,80	146 492,85	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel AB ve 2TK trati Praha-Běchovice - Praha - Malešice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: 2TK Praha Běchovice - Praha Malešice

Zpracoval:

Datum: 8. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OSTOstatní							0,00	27 356,14	27 356,14		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	8,000	476,33	0,00	3 810,64	3 810,64	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	52,000	404,00	0,00	21 008,00	21 008,00	0,00000	0,000
4	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,500	617,00	0,00	1 542,50	1 542,50	0,00000	0,000
5	XDp	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,500	398,00	0,00	995,00	995,00	0,00000	0,000
VRNVedlejší rozpočtové náklady							0,00	7 472,28	7 472,28		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 364,800	5,48	0,00	7 472,28	7 472,28	0,00000	0,000
dotčené práce											
Celkem							0,00	34 828,42	34 828,42		0,000