

Soupis prací - dod. č. 888									
Objednávka č.									
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz									
Navaření srdcovek v žst. Jesenice - v.č. 1, Rakovník - v.č. 32, Krupá - v.č. 1, N. Strašecí - v.č. 2,6, K. Žehrovice-v.č. 2, Lužná u R.-v.č. 1,22,27									
Fakturované položky									
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	
			Materiál						
			Výkony						
			Jesenice v.č. 1,						
		5910090420	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebením přes 10 do 20 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
			Rakovník v.č. 32						
		5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
			Krupá u R. v.č. 1						
		5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
			Nové Strašecí v.č. 2						
		5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
			Nové Strašecí v.č. 6						
		5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
			Kamenné Žehrovice v.č. 2						
		5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
			Lužná u R. v.č. 1						
		5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
			Lužná u R. v.č. 22						
		5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
			Lužná u R. v.č. 27						
		5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
			VRN						
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx			xxx	
Celkem:									
174 912,00									

Za zhotovitele:

Za objednatele