

Obnova bezpečnostního značení na tunelu v km 19,906					1733 Kácov (mimo) - Světlá nad Sázavou (mimo)	
ÚRS 2025/I	ver. 010425	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					39 043,08
	DPH 21,00%					6 776,07
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					32 267,01
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				12 573,27
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 977,77
157	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	38,010	177,00	6 727,77
	Pozn.	88*0,2*2 + 5*0,2 výklenek +5%				
158	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	30,000	175,00	5 250,00
	Pozn.	5*3m *2				
998		Přesun hmot				595,50
277	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,100	435,00	43,50
	Pozn.	0,1				
278	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,000	276,00	552,00
	Pozn.	0,1*20				
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				13 319,00
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	32,000	402,00	12 864,00
	Pozn.	2*2*8h				
356	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	1,000	455,00	455,00
	Pozn.	1h				
URS		URS položky				3 984,59
	783827141	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	38,010	104,83	3 984,59
	Pozn.	88*0,2*2 + 5*0,2 výklenek +5%				0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 390,15
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				2 390,15
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	29 876,86	2 390,15
Celkem						32 267,01

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího

Obnovení bezpečnostního značení na tunelu v km 19,906					1733 Kácov (mimo) - Světlá nad Sázavou (mimo)	
ÚRS 2025/I	ver. 010425	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					39 043,08
	DPH 21,00%					6 776,07
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					32 267,01
P.Č.	Kód položky	Popis		M.J.	Množství celkem	Jednotková Cena celkem
dozoru			práci			