

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Technické služby města Mostu a.s.

se sídlem: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most

IČO: 64052265, DIČ: CZ64052265

bank. spojení: :

zastoupená: Vladimírem Kubíkem, předsedou představenstva

Ing. Michalem Hartmanem, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Plhák

(dále jen „**TSM**“ nebo také „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 2025104

a

HERKUL a. s.

se sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.,

oddíl B, vložka 1820

Bank. spojení:

zastoupená: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

Bc. Jakub Karel, člen představenstva

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Ing. Lukáš Ryšavý, Ondřej Vecko

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Ing. Martin Karda s autorizací v oboru dopravní stavby č. ČKAIT 45266

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Prováděcí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 11. 10. 2023 Rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se ke komunikacím dle Rámcové smlouvy.
- 1.2. Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Předmětem plnění Minitendru s názvem: **Oprava komunikací a chodníků – Etapa 3/2025** je provedení stavebních prací spočívajících v opravě krytů asfaltobetonových vozovek v ul. Na Novém světě, ul. Chmelná, ul. F. L. Gassmanna, ul. Jožky Jabůrkové a dále chodníků v ul. J. Ševčíka (blok 705, 706, 717), v ul. J. E. Purkyně. Oprava zahrnuje výměnu obrusné vrstvy krytů v rozsahu daném dokumentací. Při sanaci výtluků nebo poškození konstrukčních vrstev komunikace budou použity navržené konstrukční vrstvy, případně jejich části, dle vzorového řezu. Stávající obruby budou lokálně vyměněny dle výkazu výměr.

Vše v rozsahu přiložené dokumentace a výkazu výměr zpracovaných Ing. Vladimírem Plhákem, ČKAIT 0401506.

(dále jen „Dílo“).

- 2.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné Projektové dokumentaci zpracované Ing. Vladimírem Plhákem, ČKAIT 0401506, která byla součástí Výzvy Objednatele v rámci Minitendru, a bude předána Zhotoviteli v elektronickém vyhotovení, příp. přes společné datové prostředí, po podpisu této Prováděcí smlouvy.
- 2.3. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla maximálně cenu stanovenou na základě celkové ceny uvedené v odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „Cena“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
6 624 311,66	21	8 015 417,11

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Celkovou cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy.
- 3.4. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků,

k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Prováděcí smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné a prokázané výše (tj., do částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem v této Prováděcí smlouvě.

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného TDS. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TDS bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TDS nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Soupisy měsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů od uzavření této Prováděcí smlouvy, nejpozději však před zahájením prací, zpracovat Plán organizace výstavby obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen „**Harmonogram plnění**“). V rámci harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 4.2. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď přijme, což Zhotoviteli písemně potvrdí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.
- 4.3. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami Objednatele do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 4.2 této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat i opakovaně.
- 4.4. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy předkládá Zhotovitel jedenkrát měsíčně (do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených prací (odst. 9.3 Rámcové smlouvy) aktualizovaný Harmonogram plnění respektující termín dokončení stavebních prací.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem schváleného Harmonogramu plnění.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 14 dnů od předání staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.

4.7. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 4.1 této Prováděcí smlouvy zohledňovat následující termíny plnění:

- 4.7.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 7 dnů od výzvy Objednatele;
- 4.7.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 14 dnů od předání staveniště;
- 4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do 91 dní od podpisu smlouvy;
termíny vyhotovení dílčích stavebních objektů od jejich zahájení stanovuje Objednatel následovně:

Vozovky

Část 01 – ul. Na Novém světě	do 21 dní od ZPS (9-10/2025)
Část 02 – ul. Chmelná	do 14 dní od ZPS (10/2025)
Část 03 – ul. F. L. Gassmanna	do 21 dní od ZPS (10-11/2025)
Část 04 – ul. Jožky Jabůrkové	do 7 dní od ZPS (10/2025)

Chodníky

Část 05 – ul. J. Ševčíka (blok 717)	do 7 dní od ZPS (9/2025)
Část 06 – ul. J. Ševčíka (blok 705-706)	do 14 dní od ZPS (9/2025)
Část 07 – ul. J. E. Purkyně	do 7 dní od ZPS (10/2025)

(číslování částí je v souladu s označením SO v rozpočtu; Zkratka ZPS = zahájení stavebních prací; v závorce je uveden termín předpokládané realizace)

- 4.7.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací na Díle.
- 4.8. V souvislosti s termínem výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště dle odst. 4.7.1. této Prováděcí smlouvy nevznikají Zhotoviteli dle této Prováděcí smlouvy jakékoliv finanční či jiné nároky vůči Objednateli.

5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.
- 5.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

6. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
- 6.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.
- 6.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí Díla.

7. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními čl. 12 Rámcové smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
- 8.2. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla.
- 8.3. Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, zejména doklady dle odst. 8.10 této Prováděcí smlouvy.
- 8.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami za řádně dokončené a předané s výhradami.
- 8.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením závazné lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost. Zádržné se řídí ustanovením odst. 9.8 Rámcové smlouvy.
- 8.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména jestliže vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotoví o odepření převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení, zkoušky a předání Díla. Při náhradním předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.
- 8.8. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání určitou věc, má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva k této věci na Objednatele poskytuje Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci.
- 8.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.

8.10. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:

8.10.1. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.

8.11. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:

8.11.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);

8.11.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;

8.11.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;

8.11.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

8.11.5. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;

8.11.6. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

8.11.7. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);

8.11.8. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky přídržnosti apod.);

8.11.9. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

8.11.10. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;

8.11.11. 1x originál Deníku;

8.11.12. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

8.11.13. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

9. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v čl. 15 Rámcové smlouvy a tímto čl. 9 této Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17 Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9.8 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za porušení takové povinnosti.

9.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvy poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem Objednatele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. To neplatí v případě poddodavatelů,

kterými byla prokazována kvalifikace dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy, u kterých se použije odst. 15.4 Rámcové smlouvy.

9.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.10 této Prováděcí smlouvy tím, že:

9.3.1. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby se nebude účastnit kontrolních dnů nebo Zhotovitel provede změnu odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;

9.3.2. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

9.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

10.1. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové povolení.

10.2. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací. Cedula musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který bude přílohou zadávací dokumentace.

10.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt.

10.4. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcí smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

10.5. Součástí Přílohy č. 3 této Prováděcí smlouvy je seznam poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatel, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody svoji kvalifikaci, se řídí postupem dle odst. 16.2 Rámcové

smlouvy. Změna dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy se řídí tímto ustanovením této Prováděcí smlouvy. V případě změny dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy si Objednatel vyhrazuje právo odmítnout změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně poddodavatele prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

- 10.6. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou snahu, aby jeho podmínky respektovali vyjádření vlastníků/správce dotčených veřejných pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správce dotčených veřejných pozemků na poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na staveništi v době, kdy budou probíhat stavební práce, byl přítomen odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby, a to zejména za účelem zajištění potřebné součinnosti a konzultací prováděných prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí disponovat alespoň středoškolským vzděláním s maturitou, znalostí českého jazyka pro potřeby odborné komunikace, autorizací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon pozice autorizovaného technika v oboru „dopravní stavby“ a min. 5 letou praxi s výkonem pozice autorizovaného technika na dopravních stavbách. Doklady a informace prokazující splnění požadavků dle předchozí věty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy. Výslovně se sjednává, že je Zhotovitel povinen zajistit účast odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby na kontrolních dnech. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby představuje osobu, která je uvedena v hlavičce této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí být předem schválena Objednatel, a to na základě písemného požadavku Zhotovitele obsahujícího informace a doklady prokazující splnění požadavků na odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby dle tohoto odstavce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby.

- 10.11. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje Změnový list ve smyslu odstavce 11.3 Rámcové smlouvy, se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajistí jeho podepsání odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání dodatku k této Prováděcí smlouvě je v dotčených případech Změnový list v této formě nutnou přílohou příslušného dodatku.

11. ÚČINNOST PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 11.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Prováděcí smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může tuto Prováděcí smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Prováděcí smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této Prováděcí smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, resp. části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 11.3. Tato Prováděcí smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4. V případě změny, doplnění či zrušení této Prováděcí smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Prováděcí smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 12.1. Podmínky ochrany osobních údajů stanoví ustanovení čl. 22 Rámcové smlouvy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 13.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 13.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.

- 13.4. Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
- 13.5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
- 13.6. Tato Prováděcí smlouva bude uzavřena elektronicky připojením elektronického podpisu obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Mostě dne dle el. podpisu

**Vladimír
Kubík**

Digitálně podepsal
Vladimír Kubík
Datum: 2025.08.22
14:16:55 +02'00'

V Obrnicích dle el. podpisu

**Ing. Lukáš
Ryšavý**

Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Ryšavý
Datum: 2025.08.13
14:16:24 +02'00'

Technické služby města Mostu a.s.

Vladimír Kubík
předseda představenstva

HERKUL a. s.

Ing. Lukáš Ryšavý
zplnomocněná osoba

Objednatel

Objednatel

V Mostě dne dle el. podpisu

**Ing. Michal
Hartman**

Digitálně podepsal Ing.
Michal Hartman
Datum: 2025.08.26
07:17:06 +02'00'

V Obrnicích dle el. podpisu

**Ing. Michal
Kovalovský**

Digitálně podepsal Ing.
Michal Kovalovský
Datum: 2025.08.12
10:17:55 +02'00'

Technické služby města Mostu a.s.

Ing. Michal Hartman
místopředseda představenstva

HERKUL a. s.

Ing. Michal Kovalovský
zplnomocněná osoba

Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy

Oceněný výkaz výměr

(samostatný dokument)

Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy
Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ OBJEDNATELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Vladimír Kubík, předseda představenstva
Ing. Michal Hartman, místopředseda představenstva
Adresa: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most
E-mail: info@tsmost.cz
Telefon: 476 453 211

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: Ing. Vladimír Plhák
Adresa: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most
E-mail:
Telefon:

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZHOTOVITELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Lukáš Ryšavý
Adresa: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
E-mail:
Telefon:

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: Ing. Martin Karda
Adresa: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
E-mail:
Telefon:

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: Ondřej Vecko
Adresa: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
E-mail:
Telefon:

Příloha č. 3 Prováděcí smlouvy

Seznam poddodavatelů

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1/

Název: JR STaKR s.r.o.

Sídlo: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 28596854

2/

Název: AVE Kladno s.r.o.

Sídlo: Dubská 793, Dubí, 272 03 Kladno

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 25085221

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-07-14(1)

Stavba: FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA



KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025

Zadavatel:
Statutární město Most a.s.

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Uchazeč:
HERKUL a.s.

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265
DIČ:

Zpracovatel:
BAUM

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 624 311,66
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	6 624 311,66	1 391 105,45
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 015 417,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 25-07-14(1)

Stavba: FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA

Místo: MOST

Datum:

11. 7. 2025

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 624 311,66	8 015 417,11
01	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ 2	1 908 548,38	2 309 343,54
01	NA NOVÉM SVĚTĚ - POLOŽKY RS	1 304 791,20	1 578 797,35
02	NA NOVÉM SVĚTĚ - POLOŽKY MIMO RS	603 757,18	730 546,19
02	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. CHMELNÁ	1 112 715,43	1 346 385,67
01	CHMELNÁ - POLOŽKY RS	799 479,79	967 370,55
02	CHMELNÁ - POLOŽKY MIMO RS	313 235,64	379 015,12
03	OPRAVA KOMUNIKACE UL. F. L. GASSMANNA	1 644 289,34	1 989 590,10
01	F. L. GASSMANNA - POLOŽKY RS	1 255 003,77	1 518 554,56
02	F. L. GASSMANNA - POLOŽKY MIMO RS	389 285,57	471 035,54
04	OPRAVA KOMUNIKACE UL. JOŽKY JABŮRKOVÉ	818 656,19	990 573,99
01	J. JABŮRKOVÉ - POLOŽKY RS	505 390,38	611 522,36
02	J. JABŮRKOVÉ - POLOŽKY MIMO RS	313 265,81	379 051,63
05	OPRAVA CHODNÍKU UL. J. ŠEVČÍKA BL. 717	280 320,16	339 187,39
01	J. ŠEVČÍKA BL. 717 - POLOŽKY RS	182 551,91	220 887,81
02	J. ŠEVČÍKA BL. 717 - POLOŽKY MIMO RS	97 768,25	118 299,58
06	OPRAVA CHODNÍKU UL. J. ŠEVČÍKA BL. 705-706	678 693,11	821 218,66
01	J. ŠEVČÍKA BL. 705-706 - POLOŽKY RS	511 098,75	618 429,49
02	J. ŠEVČÍKA BL. 705-706 - POLOŽKY MIMO RS	167 594,36	202 789,18
07	OPRAVA CHODNÍKU UL. J.E.PURKYNĚ	181 089,05	219 117,75
01	J.E.PURKYNĚ - POLOŽKY RS	155 477,66	188 127,97
02	J.E.PURKYNĚ - POLOŽKY MIMO RS	25 611,39	30 989,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA
Objekt:
01 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ 2
Soupis:
01 - NA NOVÉM SVĚTĚ - POLOŽKY RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
Statutární město Most a.s.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.
Zpracovatel:
BAUM
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 304 791,20
DPH základní snížená	Základ daně 1 304 791,20	Sazba daně 21,00%	Výše daně 274 006,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 578 797,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA

Objekt:

01 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ 2

Soupis:

01 - NA NOVÉM SVĚTĚ - POLOŽKY RS

Místo:

MOST

Datum:

11. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 304 791,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 250 853,37	
D	1		Zemní práce				4 578,00	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	100,000	45,78	4 578,00	CS ÚRS 2025 02
D	5		Komunikace pozemní				948 593,66	
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	450,000	124,80	56 160,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACP		450,000			
3	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	450,000	328,80	147 960,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACP		450,000			
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 000,000	238,20	714 600,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACO		3 000,000			
5	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	19,449	1 536,00	29 873,66	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: přepočít m2/t					
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -					
	VV		ODHAD PROJEKTANTA					
	VV		ACO 0.05*5%		150,000			
	VV		150*0,12966*5%		19,449			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				38 520,00	
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	241,80	24 180,00	CS ÚRS 2025 02
7	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	100,000	143,40	14 340,00	CS ÚRS 2025 02
D	997		Přesun sutě				255 948,78	
8	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	405,000	31,44	12 733,20	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: MRS					
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4 050,000	6,60	26 730,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: dalších 10km / MRS					
	VV		405*10 "Přepočtené koeficientem množství		4 050,000			
10	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	317,350	35,22	11 177,07	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,50*RS		20,500			
	VV		296,85*MRS		296,850			
	VV		Součet		317,350			
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3 173,500	8,52	27 038,22	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: dalších 10km					
	VV		317,35*10 "Přepočtené koeficientem množství		3 173,500			
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	235,150	91,80	21 586,77	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,50*RS		20,500			
	VV		214,65*MRS		214,650			
	VV		Součet		235,150			
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	487,200	321,60	156 683,52	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: MRS					
D	998		Přesun hmot				3 212,93	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným	t	64,439	49,86	3 212,93	CS ÚRS 2025 02
	VV		44,299*RS		44,299			
	VV		20,140*MRS		20,140			
	VV		Součet		64,439			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				53 937,83	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				38 466,00	
16	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	50,000	204,00	10 200,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50"HZS1212		50,000			
	VV		"1. Kopané sondy					
	VV		"2. Vytyčení IS NN,VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	70,000	403,80	28 266,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		70"HZS4232		70,000			
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		"4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška					
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 471,83	
18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	12 893,194	1,20	15 471,83	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: 2% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA

Objekt:

01 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ 2

Soupis:

02 - NA NOVÉM SVĚTĚ - POLOŽKY MIMO RS

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

Zpracovatel:

BAUM

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2025

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

IČ:

64052265

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

603 757,18

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižena	603 757,18	21,00%	126 789,01
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

730 546,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA

Objekt:

01 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. NA NOVÉM SVĚTĚ 2

Soupis:

02 - NA NOVÉM SVĚTĚ - POLOŽKY MIMO RS

Místo: MOST

Datum: 11. 7. 2025

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel: BAUM



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

603 757,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

591 918,80

D 1

Zemní práce

186 606,00

1	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	450,000	105,70	47 565,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACP		450,000			
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	450,000	62,58	28 161,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACP		450,000			
3	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	3 000,000	36,96	110 880,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACO		3 000,000			

D 5

Komunikace pozemní

149 625,00

4	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	450,000	283,50	127 575,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACP		450,000			
5	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ko/m2	m2	3 000,000	7,35	22 050,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACO		3 000,000			

D 8

Trubní vedení

211 064,00

6	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	36,000	2 408,00	86 688,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	16,000	4 627,00	74 032,00	CS ÚRS 2025 02
8	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 25 tun	kus	16,000	2 618,00	41 888,00	CS ÚRS 2025 02
9	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpust žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	16,000	528,50	8 456,00	CS ÚRS 2025 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

44 623,80

10	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	70,000	59,29	4 150,30	CS ÚRS 2025 02
11	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	70,000	50,75	3 552,50	CS ÚRS 2025 02
12	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	70,000	74,90	5 243,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	935114211	Osazení mikrošterbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm bez vnitřního spádu	m	20,000	522,90	10 458,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		10*2"výměra stávajících žlabů		20,000			
	VV		oceň včetně vybourání stávajících žlabů					
14	M	59221012	trouba mikrošterbinová s přerušovanou šterbinou betonová bez vnitřního spádu 220x260mm	m	20,000	938,00	18 760,00	CS ÚRS 2025 02
15	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 000,000	0,82	2 460,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACO		3 000,000			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

11 838,38

D VRN3

Zařízení staveniště

11 838,38

16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 919,188	2,00	11 838,38	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---------------------	---	-----------	------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
2% z celkové ceny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA
Objekt:
02 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. CHMELNÁ
Soupis:
01 - CHMELNÁ - POLOŽKY RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
Statutární město Most a.s.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.
Zpracovatel:
BAUM
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			799 479,79
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	799 479,79	21,00%	167 890,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			967 370,55
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA

Objekt:

02 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. CHMELNÁ

Soupis:

01 - CHMELNÁ - POLOŽKY RS

Místo:

MOST

Datum:

11. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

799 479,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV	751 533,79
---	-----	---------------------	------------

D	5	Komunikace pozemní	600 244,49
---	---	--------------------	------------

1	K	564851111	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	204,500	124,80	25 521,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV ACP 204,500

2	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	204,500	328,80	67 239,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV ACP 204,500

3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 045,000	238,20	487 119,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

VV ACO 2 045,000

4	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	13,258	1 536,00	20 364,29	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
přepočít m2/t
NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -
ODHAD PROJEKTANTA
ACO"0,05"5% 102,250
VV 102,25"0,12966"5% 13,258
VV

D	997	Přesun sutě	150 268,17
---	-----	-------------	------------

5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	276,075	31,44	8 679,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
MRS

6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 760,750	6,60	18 220,95	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
dalších 10km / MRS
VV 276,075"10 "Přepočtené koeficientem množství 2 760,750

7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	137,265	35,22	4 834,47	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
MRS

8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 372,650	8,52	11 694,98	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
dalších 10km / MRS
VV 137,265"10 "Přepočtené koeficientem množství 1 372,650

9	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	113,543	91,80	10 423,25	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
MRS

10	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	299,797	321,60	96 414,72	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
MRS

D	998	Přesun hmot	1 021,13
---	-----	-------------	----------

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,480	49,86	1 021,13	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

VV 13,258"RS 13,258
VV 7,222"MR 7,222
VV Součet 20,480

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	47 946,00
---	-----	-----------------------------	-----------

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 466,00
---	------	--	-----------

12	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	50,000	204,00	10 200,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 50"HZS1212 50,000
VV "1. Kopané sondy
VV "2. Vytýčení IS NN,VN, VO
VV "3. Vytýčení IS sdělovací kabely
VV "4. Vytýčení IS ostatní

13	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	70,000	403,80	28 266,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 70"HZS4232 70,000
VV "1. Vytýčení stavby
VV "2. Zaměření skutečného provedení stavby
VV "3. Dokumentace skutečného provedení stavby
VV "4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				9 480,00	
14	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7 899,998	1,20	9 480,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: 2% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA
Objekt:
02 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. CHMELNÁ
Soupis:
02 - CHMELNÁ - POLOŽKY MIMO RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
Statutární město Most a.s.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.
Zpracovatel:
BAUM
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			313 235,64
DPH základní snížená	Základ daně 313 235,64	Sazba daně 21,00%	Výše daně 65 779,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			379 015,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA
 Objekt: 02 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. CHMELNÁ
 Soupis: 02 - CHMELNÁ - POLOŽKY MIMO RS

Místo: MOST
 Zadavatel: Statutární město Most a.s.
 Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 11. 7. 2025
 Projektant: Technické služby města Mostu a.s.
 Zpracovatel: BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

313 235,64

D		HSV	Práce a dodávky HSV				307 093,76	
D		1	Zemní práce				109 996,46	
1	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	204,500	105,70	21 615,65	CS ÚRS 2025 02
VV			ACP		204,500			
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	204,500	62,58	12 797,61	CS ÚRS 2025 02
VV			ACP		204,500			
3	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	2 045,000	36,96	75 583,20	CS ÚRS 2025 02
VV			ACO		2 045,000			
D		5	Komunikace pozemní				73 006,50	
4	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	204,500	283,50	57 975,75	CS ÚRS 2025 02
VV			ACP		204,500			
5	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 045,000	7,35	15 030,75	CS ÚRS 2025 02
VV			ACO		2 045,000			
D		8	Trubní vedení				73 552,50	
6	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	8,000	6 279,00	50 232,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3,000	4 627,00	13 881,00	CS ÚRS 2025 02
8	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 25 tun	kus	3,000	2 618,00	7 854,00	CS ÚRS 2025 02
9	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpust žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	3,000	528,50	1 585,50	CS ÚRS 2025 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				50 538,30	
10	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	410,000	59,29	24 308,90	CS ÚRS 2025 02
11	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	410,000	50,75	20 807,50	CS ÚRS 2025 02
12	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	50,000	74,90	3 745,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	938909311	Čistění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 045,000	0,82	1 676,90	CS ÚRS 2025 02
VV			ACO		2 045,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 141,88	
D		VRN3	Zařízení staveniště				6 141,88	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 070,938	2,00	6 141,88	CS ÚRS 2025 02

P
 Poznámka k položce:
 2% z celkové ceny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA
Objekt:
03 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. F. L. GASSMANNA
Soupis:
01 - F. L. GASSMANNA - POLOŽKY RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
Statutární město Most a.s.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.
Zpracovatel:
BAUM
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ:

Cena bez DPH			1 255 003,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 255 003,77	21,00%	263 550,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	1 518 554,56	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA

Objekt:

03 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. F. L. GASSMANNA

Soupis:

01 - F. L. GASSMANNA - POLOŽKY RS

Místo:

MOST

Datum:

11. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 255 003,77	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 201 656,30	
D 1 Zemní práce							2 289,00	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	50,000	45,78	2 289,00	CS ÚRS 2025 02
D 5 Komunikace pozemní							952 913,57	
2	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	314,000	124,80	39 187,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACP			314,000		
3	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	314,000	328,80	103 243,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACP			314,000		
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 140,000	238,20	747 948,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		GIS 11/2024					
	VV		ACO			3 140,000		
5	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	40,713	1 536,00	62 535,17	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: přepočet m2/t					
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLADCE OBRUSNÉ VRSTVY -					
	VV	DOSYP	ODHAD PROJEKTANTA					
	VV		ACO*0,10*10% z celkové plochy		314,000			
	VV		DOSYP*0,12966*10%		40,713			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							12 090,00	
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	241,80	12 090,00	CS ÚRS 2025 02
D 997 Přesun sutě							231 506,35	
7	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	423,900	31,44	13 327,42	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: MRS					
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4 239,000	6,60	27 977,40	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: dalších 10km / MRS					
	VV		423,9*10 "Přepočtené koeficientem množství		4 239,000			
9	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	214,424	35,22	7 552,01	CS ÚRS 2025 02
	VV		10,25*RS		10,250			
	VV		204,174*MRS		204,174			
	VV		Součet		214,424			
10	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 144,240	8,52	18 268,92	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: dalších 10km					
	VV		10,25*10 "Přepočtené koeficientem množství		102,500			
	VV		204,174*10 "Přepočtené koeficientem množství		2 041,740			
	VV		Součet		2 144,240			
11	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	178,000	91,80	16 340,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		10,25*RS		10,250			
	VV		167,75*MRS		167,750			
	VV		Součet		178,000			
12	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	460,324	321,60	148 040,20	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: MRS					
D 998 Přesun hmot							2 857,38	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	57,308	49,86	2 857,38	CS ÚRS 2025 02
	VV		49,138*RS		49,138			
	VV		8,170*MRS		8,170			
	VV		Součet		57,308			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							53 347,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				38 466,00	
14	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	50,000	204,00	10 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		50"HZS1212		50,000			
	VV		"1. Kopané sondy					
	VV		"2. Vytyčení IS NN, VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
15	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	70,000	403,80	28 266,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		70"HZS4232		70,000			
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		"4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška					
D VRN3			Zařízení staveniště				14 881,47	
16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	12 401,223	1,20	14 881,47	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: 2% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA
Objekt:
03 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. F. L. GASSMANNA
Soupis:
02 - F. L. GASSMANNA - POLOŽKY MIMO RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
Statutární město Most a.s.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.
Zpracovatel:
BAUM
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ:

Cena bez DPH			389 285,57
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	389 285,57	21,00%	81 749,97
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	471 035,54	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA

Objekt:

03 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. F. L. GASSMANNA

Soupis:

02 - F. L. GASSMANNA - POLOŽKY MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

11. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

389 285,57

D		HSV	Práce a dodávky HSV				381 652,52	
D		1	Zemní práce				168 894,32	
1	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	314,000	105,70	33 189,80	CS ÚRS 2025 02
VV			ACP		314,000			
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	314,000	62,58	19 650,12	CS ÚRS 2025 02
VV			ACP		314,000			
3	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	3 140,000	36,96	116 054,40	CS ÚRS 2025 02
VV			ACO		3 140,000			
D		5	Komunikace pozemní				112 098,00	
4	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	314,000	283,50	89 019,00	CS ÚRS 2025 02
VV			ACP		314,000			
5	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	3 140,000	7,35	23 079,00	CS ÚRS 2025 02
VV			ACO		3 140,000			
D		8	Trubní vedení				74 777,50	
6	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelčního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	2 408,00	4 816,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	9,000	4 627,00	41 643,00	CS ÚRS 2025 02
8	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 25 tun	kus	9,000	2 618,00	23 562,00	CS ÚRS 2025 02
9	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpust žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	9,000	528,50	4 756,50	CS ÚRS 2025 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				25 882,70	
10	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	25,000	128,80	3 220,00	CS ÚRS 2025 02
11	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	12,000	364,00	4 368,00	CS ÚRS 2025 02
12	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	85,000	59,29	5 039,65	CS ÚRS 2025 02
13	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	85,000	50,75	4 313,75	CS ÚRS 2025 02
14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	85,000	74,90	6 366,50	CS ÚRS 2025 02
15	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 140,000	0,82	2 574,80	CS ÚRS 2025 02
VV			ACO		3 140,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 633,05	
D		VRN3	Zařízení staveniště				7 633,05	
16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 816,525	2,00	7 633,05	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: 2% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA
Objekt:
04 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. JOŽKY JABŮRKOVÉ
Soupis:
01 - J. JABŮRKOVÉ - POLOŽKY RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
Statutární město Most a.s.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.
Zpracovatel:
BAUM
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			505 390,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	505 390,38	21,00%	106 131,98
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	611 522,36	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA

Objekt:

04 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. JOŽKY JABŮRKOVÉ

Soupis:

01 - J. JABŮRKOVÉ - POLOŽKY RS

Místo:

MOST

Datum:

11. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

505 390,38

D	HSV		Práce a dodávky HSV				460 931,61	
D	1		Zemní práce				26 048,16	
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	107,500	126,60	13 609,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACP		107,500			
2	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	107,500	74,40	7 998,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACP		107,500			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	97,000	45,78	4 440,66	CS ÚRS 2025 02
D	5		Komunikace pozemní				347 646,07	
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	107,500	124,80	13 416,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACP		107,500			
5	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	107,500	328,80	35 346,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACP		107,500			
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 075,000	238,20	256 065,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACO		1 075,000			
7	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	27,877	1 536,00	42 819,07	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: prepočet m2/t					
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -					
	VV		ODHAD PROJEKTANTA		215,000			
	VV		ACO*0,20*20%		27,877			
	VV		215*0,12966*20%					
D	997		Přesun sutě				84 496,08	
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	145,125	31,44	4 562,73	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: MRS					
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 451,250	6,60	9 578,25	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: dalších 10km / MRS					
	VV		145,125*10 "Přepočtené koeficientem množství		1 451,250			
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	98,093	35,22	3 454,84	CS ÚRS 2025 02
	VV		88,793*RS		88,793			
	VV		9,3*MRS		9,300			
	VV		Součet		98,093			
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	980,930	8,52	8 357,52	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: dalších 10km					
	VV		88,793*10 "Přepočtené koeficientem množství RS		887,930			
	VV		9,3*10 "Přepočtené koeficientem množství MRS		93,000			
	VV		Součet		980,930			
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	85,623	91,80	7 860,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		54,823*RS		54,823			
	VV		30,800*MRS		30,800			
	VV		Součet		85,623			
13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	157,595	321,60	50 682,55	CS ÚRS 2025 02
	VV		33,970*RS		33,970			
	VV		123,625*MRS		123,625			
	VV		Součet		157,595			
D	998		Přesun hmot				2 741,30	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	54,980	49,86	2 741,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		27,877*RS		27,877			
	VV		27,103*MRS		27,103			
	VV		Součet		54,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				44 458,77	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				38 466,00	
15	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	50,000	204,00	10 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		50"HZS1212		50,000			
	VV		"1. Kopané sondy					
	VV		"2. Vytyčení IS NN, VN, VO					
	VV		"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
	VV		"4. Vytyčení IS ostatní					
16	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	70,000	403,80	28 266,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		70"HZS4232		70,000			
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		"4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška					
D VRN3			Zařízení staveniště				5 992,77	
17	K	030001000	Zařízení staveniště	%	4 993,976	1,20	5 992,77	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: 2% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA
Objekt:
04 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. JOŽKY JABŮRKOVÉ
Soupis:
02 - J. JABŮRKOVÉ - POLOŽKY MIMO RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
Statutární město Most a.s.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.
Zpracovatel:
BAUM
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ:

Cena bez DPH			313 265,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	313 265,81	21,00%	65 785,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			379 051,63
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA
 Objekt: 04 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. JOŽKY JABŮRKOVÉ
 Soupis: 02 - J. JABŮRKOVÉ - POLOŽKY MIMO RS

Místo: MOST

Datum: 11. 7. 2025

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel: BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

313 265,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

307 123,34

D 1

Zemní práce

52 245,00

1	K	113154543	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 075,000	48,60	52 245,00	CS ÚRS 2025 02
VV ACO					1 075,000			

D 5

Komunikace pozemní

41 124,13

2	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	107,500	303,75	32 653,13	CS ÚRS 2025 02
VV ACP					107,500			
3	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 075,000	7,88	8 471,00	CS ÚRS 2025 02
VV ACO					1 075,000			

D 8

Trubní vedení

142 233,75

4	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	10,000	6 727,50	67 275,00	CS ÚRS 2025 02
5	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	9,000	4 957,50	44 617,50	CS ÚRS 2025 02
6	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 25 tun	kus	9,000	2 805,00	25 245,00	CS ÚRS 2025 02
7	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpust žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	9,000	566,25	5 096,25	CS ÚRS 2025 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 520,46

8	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	97,000	270,75	26 262,75	CS ÚRS 2025 02
9	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	205,000	63,53	13 023,65	CS ÚRS 2025 02
10	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	205,000	54,38	11 147,90	CS ÚRS 2025 02
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	205,000	80,25	16 451,25	CS ÚRS 2025 02
12	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 075,000	0,88	946,00	CS ÚRS 2025 02
VV ACO					1 075,000			
13	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	97,000	38,03	3 688,91	CS ÚRS 2025 02

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

6 142,47

D VRN3

Zařízení staveniště

6 142,47

14	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 071,233	2,00	6 142,47	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---------------------	---	-----------	------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
2% z celkové ceny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA
Objekt:
05 - OPRAVA CHODNÍKU UL. J. ŠEVČÍKA BL. 717
Soupis:
01 - J. ŠEVČÍKA BL. 717 - POLOŽKY RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
Statutární město Most a.s.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.
Zpracovatel:
BAUM
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ:

Cena bez DPH			182 551,91
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 551,91	21,00%	38 335,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			220 887,81
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA

Objekt:

05 - OPRAVA CHODNÍKU UL. J. ŠEVČÍKA BL. 717

Soupis:

01 - J. ŠEVČÍKA BL. 717 - POLOŽKY RS

Misto:

MOST

Datum:

11. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

182 551,91

D		HSV	Práce a dodávky HSV				154 077,26	
D		1	Zemní práce				13 332,60	
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	80,000	126,60	10 128,00	CS ÚRS 2025 02
VV			ACP		80,000			
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	70,000	45,78	3 204,60	CS ÚRS 2025 02
VV		BOS	70		70,000			
D		5	Komunikace pozemní				78 037,75	
3	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	255,000	251,40	64 107,00	CS ÚRS 2025 02
VV			ACO		255,000			
4	M	58942431	beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	3,306	1 692,00	5 593,75	CS ÚRS 2025 02
VV			NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OHRUBNÉ VRSTVY -					
VV			ODHAD PROJEKTANTA					
VV			ACO*0,1*10%		25,500			
VV			ACO*0,1*0,12966*10% odhad projektanta		3,306			
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,000	238,20	8 337,00	CS ÚRS 2025 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 164,76	
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	241,80	16 926,00	CS ÚRS 2025 02
VV			BOS		70,000			
7	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	71,400	143,40	10 238,76	CS ÚRS 2025 02
VV			BOS		70,000			
VV			70*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		71,400			
D		997	Přesun sutě				34 485,17	
8	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	101,750	35,22	3 583,64	CS ÚRS 2025 02
VV			40,35"RS		40,350			
VV			61,40"MRS		61,400			
VV			Součet		101,750			
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 017,500	8,52	8 669,10	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce:					
VV			dalších 10km					
VV			40,35*10 "Přepočtené koeficientem množství RS		403,500			
VV			61,4*10 "Přepočtené koeficientem množství MRS		614,000			
VV			Součet		1 017,500			
10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	45,650	91,80	4 190,67	CS ÚRS 2025 02
VV			40,350"RS		40,350			
VV			5,300"MRS		5,300			
VV			Součet		45,650			
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	56,100	321,60	18 041,76	CS ÚRS 2025 02
VV			56,100"MRS		56,100			
D		998	Přesun hmot				1 056,98	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	21,199	49,86	1 056,98	CS ÚRS 2025 02
VV			20,813"RS		20,813			
VV			0,386"MRS		0,386			
VV			Součet		21,199			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 474,65	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				26 310,00	
13	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	30,000	204,00	6 120,00	CS ÚRS 2025 02
VV			30"HZS1212		30,000			
VV			"1. Kopané sondy					
VV			"2. Vytyčení IS NN, VN, VO					
VV			"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
VV			"4. Vytyčení IS ostatní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	50,000	403,80	20 190,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		50"HZS4232		50,000			
	VV		"1. Vytyčení stavby					
	VV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		"4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška					
D		VRN3	Zařízení staveniště				2 164,65	
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 803,873	1,20	2 164,65	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: 2% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA
Objekt:
05 - OPRAVA CHODNÍKU UL. J. ŠEVČÍKA BL. 717
Soupis:
02 - J. ŠEVČÍKA BL. 717 - POLOŽKY MIMO RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
Statutární město Most a.s.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.
Zpracovatel:
BAUM
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ:

Cena bez DPH			97 768,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 768,25	21,00%	20 531,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	118 299,58	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA
 Objekt: 05 - OPRAVA CHODNÍKU UL. J. ŠEVČÍKA BL. 717
 Soupis: 02 - J. ŠEVČÍKA BL. 717 - POLOŽKY MIMO RS

Místo: MOST
 Zadavatel: Statutární město Most a.s.
 Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 11. 7. 2025
 Projektant: Technické služby města Mostu a.s.
 Zpracovatel: BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

97 768,25

D		HSV	Práce a dodávky HSV				95 851,23	
D		1	Zemní práce				11 574,45	
1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	255,000	45,39	11 574,45	CS ÚRS 2025 02
VV			ACO		255,000			
D		5	Komunikace pozemní				27 414,00	
2	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	80,000	315,90	25 272,00	CS ÚRS 2025 02
VV			ACP		80,000			
3	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ko/m2	m2	255,000	8,40	2 142,00	CS ÚRS 2025 02
VV			ACO		255,000			
D		8	Trubní vedení				5 848,00	
4	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	2 924,00	5 848,00	CS ÚRS 2025 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 014,78	
5	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m	52,000	850,00	44 200,00	CS ÚRS 2025 02
6	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	16,000	72,00	1 152,00	CS ÚRS 2025 02
7	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	16,000	61,63	986,08	CS ÚRS 2025 02
8	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	30,000	90,95	2 728,50	CS ÚRS 2025 02
9	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	255,000	7,64	1 948,20	CS ÚRS 2025 02
VV			ACO		255,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 917,02	
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 917,02	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	958,512	2,00	1 917,02	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: 2% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA
Objekt:
06 - OPRAVA CHODNÍKU UL. J. ŠEVČÍKA BL. 705-706
Soupis:
01 - J. ŠEVČÍKA BL. 705-706 - POLOŽKY RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
Statutární město Most a.s.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.
Zpracovatel:
BAUM
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ:

Cena bez DPH			511 098,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	511 098,75	21,00%	107 330,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			618 429,49
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA

Objekt:

06 - OPRAVA CHODNÍKU UL. J. ŠEVČÍKA BL. 705-706

Soupis:

01 - J. ŠEVČÍKA BL. 705-706 - POLOŽKY RS

Místo:

MOST

Datum:

11. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

511 098,75

D		HSV	Práce a dodávky HSV				478 728,29	
D		1	Zemní práce				35 391,60	
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	200,000	126,60	25 320,00	CS ÚRS 2025 02
VV			ACP		200,000			
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	220,000	45,78	10 071,60	CS ÚRS 2025 02
VV		BOS	220		220,000			
D		5	Komunikace pozemní				243 408,49	
3	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	860,000	251,40	216 204,00	CS ÚRS 2025 02
VV			ACO		860,000			
4	M	58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	11,151	1 692,00	18 867,49	CS ÚRS 2025 02
VV			NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -					
VV			ODHAD PROJEKTANTA		86,000			
VV			ACO*0,1*10%		11,151			
VV			ACO*0,1*0,12966*10% odhad projektanta					
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,000	238,20	8 337,00	CS ÚRS 2025 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 374,96	
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	220,000	241,80	53 196,00	CS ÚRS 2025 02
VV			BOS		220,000			
7	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	224,400	143,40	32 178,96	CS ÚRS 2025 02
VV			220*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		224,400			
D		997	Přesun sutě				110 900,45	
8	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	317,700	35,22	11 189,39	CS ÚRS 2025 02
VV			110,10"RS		110,100			
VV			207,60"MRS		207,600			
VV			Součet		317,700			
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3 177,000	8,52	27 068,04	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce:					
VV			dalších 10km					
VV			110,1*10 "Přepočtené koeficientem množství RS"		1 101,000			
VV			207,6*10 "Přepočtené koeficientem množství MRS"		2 076,000			
VV			Součet		3 177,000			
10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	128,500	91,80	11 796,30	CS ÚRS 2025 02
VV			110,10"RS		110,100			
VV			18,40"MRS		18,400			
VV			Součet		128,500			
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	189,200	321,60	60 846,72	CS ÚRS 2025 02
VV			189,20"MRS		189,200			
D		998	Přesun hmot				3 652,79	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	73,261	49,86	3 652,79	CS ÚRS 2025 02
VV			70,711"RS		70,711			
VV			2,550"MRS		2,550			
VV			Součet		73,261			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				32 370,46	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				26 310,00	
13	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	30,000	204,00	6 120,00	CS ÚRS 2025 02
VV			30"HZS1212		30,000			
VV			"1. Kopané sondy					
VV			"2. Vytyčení IS NN, VN, VO					
VV			"3. Vytyčení IS sdělovací kabely					
VV			"4. Vytyčení IS ostatní					
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	50,000	403,80	20 190,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			50"HZS4232		50,000			
VV			"1. Vytyčení stavby					
VV			"2. Zaměření skutečného provedení stavby					
VV			"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
VV			"4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška					
D	VRN3		Zařízení staveniště				6 060,46	
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 050,383	1,20	6 060,46	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: 2% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA
Objekt:
06 - OPRAVA CHODNÍKU UL. J. ŠEVČÍKA BL. 705-706
Soupis:
02 - J. ŠEVČÍKA BL. 705-706 - POLOŽKY MIMO RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
Statutární město Most a.s.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.
Zpracovatel:
BAUM
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			167 594,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 594,36	21,00%	35 194,82
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			202 789,18
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA

Objekt:

06 - OPRAVA CHODNÍKU UL. J. ŠEVČÍKA BL. 705-706

Soupis:

02 - J. ŠEVČÍKA BL. 705-706 - POLOŽKY MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

11. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

167 594,36

D		HSV	Práce a dodávky HSV				164 308,20	
D		1	Zemní práce				36 739,20	
1	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm (KSC I) tl přes 200 m2	m2	860,000	42,72	36 739,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACO		860,000			
D		5	Komunikace pozemní				72 024,00	
2	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	200,000	324,00	64 800,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACP		200,000			
3	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	860,000	8,40	7 224,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACO		860,000			
D		8	Trubní vedení				35 536,00	
4	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	4,000	5 288,00	21 152,00	CS ÚRS 2025 02
5	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 25 tun	kus	4,000	2 992,00	11 968,00	CS ÚRS 2025 02
6	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpust žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4,000	604,00	2 416,00	CS ÚRS 2025 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 009,00	
7	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	145,000	9,36	1 357,20	CS ÚRS 2025 02
8	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	145,000	6,32	916,40	CS ÚRS 2025 02
9	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	75,000	67,76	5 082,00	CS ÚRS 2025 02
10	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	75,000	58,00	4 350,00	CS ÚRS 2025 02
11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	75,000	85,60	6 420,00	CS ÚRS 2025 02
12	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	688,000	0,94	646,72	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACO		860,000			
	VV		860*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		688,000			
13	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	172,000	7,19	1 236,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		ACO		860,000			
	VV		860*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		172,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 286,16	
D		VRN3	Zařízení staveniště				3 286,16	
14	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 643,082	2,00	3 286,16	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: 2% z celkové ceny					

FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA

07 - OPRAVA CHODNÍKU UL. J.E.PURKYNĚ

01 - J.E.PURKYNĚ - POLOŽKY RS

Datum: 11. 7. 2025

00266094

25004638

64052265

DIČ:

155 477,66

188 127,97

Zpracovatel

Razítko

Uchazeč

Razitko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA
 Objekt: 07 - OPRAVA CHODNÍKU UL. J.E. PURKYNĚ
 Soupis: 01 - J.E. PURKYNĚ - POLOŽKY RS

Místo: MOST
 Zadavatel: Statutární město Most a.s.
 Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 11. 7. 2025
 Projektant: Technické služby města Mostu a.s.
 Zpracovatel: BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 477,66

D HSV Práce a dodávky HSV

127 324,05

D 5 Komunikace pozemní

91 569,05

1	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	335,000	251,40	84 219,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

335,000

2	M	58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	4,344	1 692,00	7 350,05	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

VV

NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OHRUSNÉ VRSTVY -

VV

ODHAD PROJEKTANTA

VV

ACO*0,1*10%

33,500

ACO*0,1*0,12966*10% odhad projektanta

4,344

D 997

Přesun sutě

35 538,41

3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	80,400	35,22	2 831,69	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

VV

80,40*MRS

80,400

4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	804,000	8,52	6 850,08	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

VV

dálších 10km

80,4*10 "Přepočtené koeficientem množství MRS

804,000

5	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	80,400	321,60	25 856,64	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

VV

80,40*MRS

80,400

D 998

Přesun hmot

216,59

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	4,344	49,86	216,59	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

VV

4,344*RS

4,344

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

28 153,61

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 310,00

7	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	30,000	204,00	6 120,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV

30*HZS1212

30,000

VV

"1. Kopané sondy

VV

"2. Vytyčení IS NN, VN, VO

VV

"3. Vytyčení IS sdělovací kabely

VV

"4. Vytyčení IS ostatní

8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	50,000	403,80	20 190,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

50*HZS4232

50,000

VV

"1. Vytyčení stavby

VV

"2. Zaměření skutečného provedení stavby

VV

"3. Dokumentace skutečného provedení stavby

VV

"4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška

D VRN3

Zařízení staveniště

1 843,61

9	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 536,341	1,20	1 843,61	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---------------------	---	-----------	------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

2% z celkové ceny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA
Objekt:
07 - OPRAVA CHODNÍKU UL. J.E. PURKYNĚ
Soupis:
02 - J.E. PURKYNĚ - POLOŽKY MIMO RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
Statutární město Most a.s.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.
Zpracovatel:
BAUM
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2025
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ:

Cena bez DPH			25 611,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 611,39	21,00%	5 378,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	30 989,78	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3.ETAPA
 Objekt: 07 - OPRAVA CHODNÍKU UL. J.E.PURKYNĚ
 Soupis: 02 - J.E.PURKYNĚ - POLOŽKY MIMO RS

Místo: MOST
 Zadavatel: Statutární město Most a.s.
 Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 11. 7. 2025
 Projektant: Technické služby města Mostu a.s.
 Zpracovatel: BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 611,39

D HSV Práce a dodávky HSV

25 109,21

D 1 Zemní práce

17 889,00

1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	335,000	53,40	17 889,00	CS ÚRS 2025 02
VV		ACO		335,000				

D 5 Komunikace pozemní

3 517,50

2	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	335,000	10,50	3 517,50	CS ÚRS 2025 02
VV		ACO		335,000				

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 702,71

3	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	3,000	135,52	406,56	CS ÚRS 2025 02
4	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	3,000	72,50	217,50	CS ÚRS 2025 02
5	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	335,000	9,19	3 078,65	CS ÚRS 2025 02
VV		ACO		335,000				

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

502,18

D VRN3 Zařízení staveniště

502,18

6	K	030001000	Zařízení staveniště	%	251,092	2,00	502,18	CS ÚRS 2025 02
P		Poznámka k položce: 2% z celkové ceny						

SEZNAM FIGUR

Kód: 25-07-14(1)
Stavba: FINÁLE OPRAVY KOMUNIKACÍ 2025 - 3. ETAPA

Datum: 11. 7. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
01/ 01	NA NOVÉM SVĚTĚ - POLOŽKY RS		
ACO	ACO11		3 000,000
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 000,000
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	19,449
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY	m2	450,000
Použití figury:			
564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	450,000
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	450,000
01/ 02	NA NOVÉM SVĚTĚ - POLOŽKY MIMO RS		
ACO	ACO11		3 000,000
Použití figury:			
113154553	Frézování živичného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	3 000,000
573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	3 000,000
938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	3 000,000
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY	m2	450,000
Použití figury:			
113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 200 m2	m2	450,000
113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 200 m2	m2	450,000
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	450,000
02/ 01	CHMELNÁ - POLOŽKY RS		
ACO	ACO11		2 045,000
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 045,000
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	13,258
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY		204,500
Použití figury:			
564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	204,500
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	204,500
02/ 02	CHMELNÁ - POLOŽKY MIMO RS		
ACO	ACO11		2 045,000
Použití figury:			
113154553	Frézování živичného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	2 045,000
573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 045,000
938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 045,000
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY		204,500
Použití figury:			
113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 200 m2	m2	204,500
113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 200 m2	m2	204,500
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	204,500
03/ 01	F. L. GASSMANNA - POLOŽKY RS		
ACO	ACO11	m2	3 140,000
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 140,000
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	40,713
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY	m2	314,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	314,000
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	314,000
DOSYP	VYROVNÁVKA V % Z CELKOVÉ PLOCHY	m2	314,000
	NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY - ODHAD PROJEKTANTA		0,000
DOSYP	ACO*0,10*10% z celkové plochy		314,000

Použití figury:

58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	40,713
----------	---	---	--------

03/ 02 F. L. GASSMANNA - POLOŽKY MIMO RS

ACO	ACO11	m2	3 140,000
------------	--------------	-----------	------------------

Použití figury:

113154553	Frézování živického krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	3 140,000
573211108	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	3 140,000
938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živického	m2	3 140,000

ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY	m2	314,000
------------	-----------------------------	-----------	----------------

Použití figury:

113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 200 m2	m2	314,000
113107243	Odstranění podkladu živického tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 200 m2	m2	314,000
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	314,000

04/ 01 J. JABŮRKOVÉ - POLOŽKY RS

ACO	ACO11		1 075,000
------------	--------------	--	------------------

Použití figury:

577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 075,000
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	27,877

ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY		107,500
------------	-----------------------------	--	----------------

Použití figury:

113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	107,500
113107183	Odstranění podkladu živického tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	107,500
564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	107,500
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	107,500

04/ 02 J. JABŮRKOVÉ - POLOŽKY MIMO RS

ACO	ACO11		1 075,000
------------	--------------	--	------------------

Použití figury:

113154543	Frézování živického krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 075,000
573211108	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 075,000
938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živického	m2	1 075,000

ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY		107,500
------------	-----------------------------	--	----------------

Použití figury:

567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	107,500
-----------	--	----	---------

05/ 01 J. ŠEVČÍKA BL. 717 - POLOŽKY RS

ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY		255,000
------------	------------------------------	--	----------------

Použití figury:

577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	255,000
58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	3,306

ACP	VÝMĚRA PRO LOKÁLNÍ VÝMĚNU KONSTRUKČNÍCH VRSTEV	m2	80,000
------------	---	-----------	---------------

Použití figury:

113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	80,000
-----------	--	----	--------

BOS	VÝMĚRA SILNIČNÍCH BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	70,000
------------	---	----------	---------------

BOS	70		70,000
-----	----	--	--------

Použití figury:

113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	70,000
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	71,400

05/ 02 J. ŠEVČÍKA BL. 717 - POLOŽKY MIMO RS

Kód	Popis	MJ	Výměra
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY		255,000
Použití figury:			
113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	255,000
573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.40 kg/m2	m2	255,000
938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	255,000
ACP	VÝMĚRA PRO LOKÁLNÍ VÝMĚNU KONSTRUKČNÍCH VRSTEV	m2	80,000
Použití figury:			
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	80,000
06/ 01	J. ŠEVČIKA BL. 705-706 - POLOŽKY RS		
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY	m2	860,000
Použití figury:			
577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	860,000
58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	11,151
ACP	VÝMĚRA PRO LOKÁLNÍ VÝMĚNU KONSTRUKČNÍCH VRSTEV	m2	200,000
Použití figury:			
113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	200,000
BOS	VÝMĚRA SILNIČNÍCH BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	220,000
BOS	220		220,000
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	220,000
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	220,000
06/ 02	J. ŠEVČIKA BL. 705-706 - POLOŽKY MIMO RS		
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY	m2	860,000
Použití figury:			
113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	860,000
573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	860,000
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	688,000
938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	172,000
ACP	VÝMĚRA PRO LOKÁLNÍ VÝMĚNU KONSTRUKČNÍCH VRSTEV	m2	200,000
Použití figury:			
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	200,000
07/ 01	J.E.PURKYNĚ - POLOŽKY RS		
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY	m2	335,000
Použití figury:			
577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	335,000
58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	4,344
07/ 02	J.E.PURKYNĚ - POLOŽKY MIMO RS		
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY	m2	335,000
Použití figury:			
113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	335,000
573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	335,000
938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	335,000