

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo z 28.1.2025


na realizaci akce

„Oprava fasády a střešní krytiny Mikulovické brány v Kadani“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **PETROM STAVBY, a.s.**
Zastoupený : Petrem Kasperem – předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ : 26769611
DIČ : CZ699006672
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele : 
za zhotovitele : 

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřeli dne 28.01.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací „Oprava fasády a střešní krytiny Mikulovické brány v Kadani“.
- 2.2 V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla. Tyto změny byly podrobně popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran a tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (změnový list) a příloha č. 2 položkový rozpočet.
- 2.3 Na základě změnového listu se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v článku 5. Cena, který se ruší a nahrazuje tímto textem:

5. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši:

Cena díla dle So D bez DPH	3.879.107,53 Kč
Cena díla dle D2 SoD bez DPH	- 2.378,32 Kč
Cena díla dle SoD a D2 SoD bez DPH	3.876.729,21 Kč
DPH činí	814.113,13 Kč
<u>Cena předmětu díla celkem včetně DPH</u>	<u>4.690.842,34 Kč</u>

Slovy: Čtyřimilionyšestsetdevadesátisícosmsetčtyřicetdvakorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů

- 2.4 Smluvní strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřeny v souladu s SoD

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven se zaručeným elektronickým podpisem s platností originálu.
- 3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.
- 3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

V Kadani dne dle el. podpisu
Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kadaň
Mgr. Jan Losenický, starosta

.....
PETROM STAVBY, a.s.
Petr Kasper – předseda představenstva

Změnový list číslo: 2
Datum vydání ZL : dle el.podpisu
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):

„Oprava fasády a střešní krytiny Mikulovické brány v Kadani“

Na základě oznámení **uživatele a zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení

Změnový list zohledňuje vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu výstavby:

Ve stavební části:

Jedná se o práce, které byly doplněny nad rámec rozpočtu a úpravy vzniklé po postavení lešení a odkrytí konstrukcí a zohlednění jejich stavu, odpočet neprováděných prací a odpočet rezervy investora.

Zdůvodnění změny:

1) Vícepráce

- doplnění systému ochrany proti holubům
- lešení – lešení v prostoru střechy bylo nutné postavit ze statických důvodů širší
- elektroinstalace – v průběhu prací byl zjištěn přírodní kabel na fasádě, dle požadavku NPÚ nově uložen do chráničky
- výměna prvků nároží – v průběhu prací bylo zjištěno, že šablony nároží nelze bezpečně zdemontovat a vrátit zpět. Šablony byly degradované po demontáži poničené. Nové šablony se musely nařezat a hrana řezu ošetřit. Šablony jsou shodné s původními, které byly také řezané a ošetřené barvou. Dřevěné lišty pod šablonami byly zdegradované.
- navýšení plochy měněné krytiny – po postavení lešení a prohlídce stávající krytiny bylo nutné vyměnit i krytinu na námětcích směrem k náměstí a nad bočními vikýři
- svody a klempířské prvky – po postavení lešení a kontrole bylo zjištěno, že tyto prvky je nutné vyměnit za nové. Původní svody byly v místech spojů popraskané, vyhotovené z dílů délky 1 m, objímky nebyly měděné – v místě objímek svody dřevě.
- stříška nad vstupem do věže – po postavení lešení se zjistilo poškození krytiny a hřebene nad stříškou mezi věží a penzionem Johanka

Celkem vícepráce : 578.838,84 Kč bez DPH

2) Méněpráce:

- odpočet předpokládané opravy krovu – opravy krovu nebyly potřeba
- odpočet dodávky kovaných mříží – provedeny před započetí prací investorem
- odpočet rezervy investora ve výši 300 000,-Kč

Celkem méněpráce : - 581.217,16 Kč bez DPH

Celkem : -2.378,32 Kč bez DPH

-2.877,77 Kč vč. DPH

Viz. výše a přiložený položkový rozpočet

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován a zároveň je rozšířen charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny, budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.


Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Viz. příložený položkový rozpočet

Rozdíl ceny: -2.378,32 Kč bez DPH , tj -2.877,77 Kč vč. DPH

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu .

Změnu navrhuje a ZL vyhotovil :



Datum: dle el.podpisu


Podpis:

Petr Kasper

PETROM stavby a.s.

Vyjádření projektanta:

S realizací změny souhlasím.



Datum: dle el. podpisu


Podp

Jiří Jerie

IPS Kadaň s.r.o.

Vyjádření objednatele:


S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.



Datum: dle el. podpisu

Podpis: .

Jiří Jerie, TDS



Datum:

Podpis:

Mgr. Jan Losenický

Starosta města Kadaně

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet méněprací a víceprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P/25-014
Stavba: Oprava fasády a střešní krytiny Mikulovické brány v Kadani

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-2 378,32
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -2 378,32	Výše daně -499,45
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-2 877,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

P/25-014

Stavba:

Oprava fasády a střešní krytiny Mikulovické brány v Kadani

Místo:

Datum:

28. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 378,32	-2 877,77
KA_Mikulovicka D2	Oprava fasády Dodatek č.2	-2 378,32	-2 877,77
		-2 378,32	-2 877,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády a střešní krytiny Mikulovické brány v Kadani
Objekt: KA_Mikulovicka - Oprava fasády
Soupis: **D2 - Dodatek č.2**

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-2 378,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2 378,32	21,00%	-499,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-2 877,77
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasády a střešní krytiny Mikulovické brány v Kadani
Objekt: KA_Mikulovicka - Oprava fasády
Soupis: **D2 - Dodatek č.2**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a. s.

Datum: 28. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 378,32
HSV - Práce a dodávky HSV	46 605,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 063,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 542,31
PSV - Práce a dodávky PSV	250 566,78
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 662,95
762 - Konstrukce tesařské	-29 702,58
764 - Konstrukce klempířské	82 293,38
765 - Krytina skládaná	377 480,24
767 - Konstrukce zámečnické	-226 393,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	43 225,92
M - Práce a dodávky M	449,59
21-M - Elektromontáže	449,59
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-300 000,00
VRN5 - Finanční náklady	-300 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava fasády a střešní krytiny Mikulovické brány v Kadani
Objekt: KA_Mikulovicka - Oprava fasády
Soupis: D2 - Dodatek č.2

Místo: Datum: 28. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a. s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -2 378,32

D		HSV	Práce a dodávky HSV	46 605,31				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 063,00				
0	K	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm	m	26,000	418,00	10 868,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	625681031	Ochrana proti holubům síťovým systémem kotveným do zdiva nebo betonu	m2	21,000	295,00	6 195,00	CS ÚRS 2025 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 542,31				
10	K	941211113	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m montáž	m2	64,700	74,90	4 846,03	Položka z SoD
VV		"skutečnost" 599			599,000			
VV		"SOD"-(260+98,5+175,8)			-534,300			
VV		Součet			64,700			
11	K	941211213	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m příplatek za každý den použití	m2	5 823,000	2,00	11 646,00	Položka z SoD
VV		64,7*90 "Přepočtené koeficientem množství			5 823,000			
VV		Součet			5 823,000			
12	K	941211813	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 25 do 40 m demontáž	m2	64,700	56,80	3 674,96	Položka z SoD
24	K	949521112	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž	m	2,000	173,00	346,00	Položka z SoD
VV		"skutečnost" 8			8,000			
VV		"SoD" -6			-6,000			
VV		Součet			2,000			
25	K	949521212	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití	m	180,000	43,40	7 812,00	Položka z SoD
VV		2*90 "Přepočtené koeficientem množství			180,000			
VV		Součet			180,000			
26	K	949521812	Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž	m	2,000	104,00	208,00	Položka z SoD
28	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	64,700	15,60	1 009,32	Položka z SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV	250 566,78				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	3 662,95				
0	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	10,000	36,20	362,00	CS ÚRS 2025 02
0	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	10,500	24,30	255,15	CS ÚRS 2025 02
VV		10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			10,500			
0	K	741420901	Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	50,000	53,80	2 690,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	741420902	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus	2,000	63,90	127,80	CS ÚRS 2025 02
0	M	35431020	svorka uzemnění Cu připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	2,000	114,00	228,00	CS ÚRS 2025 02
D		762	Konstrukce tesařské	-29 702,58				
34	K	762312003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	kus	-4,000	7 080,00	-28 320,00	Položka z SoD
35	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	-20,000	237,00	-4 740,00	Položka z SoD
36	K	762332923	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	-20,000	755,00	-15 100,00	Položka z SoD
37	K	762333913	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	-20,000	260,00	-5 200,00	Položka z SoD
0	K	7623611R00	Montáž vyrovnávací lišty - nároží	m	230,400	40,10	9 239,04	
0	M	61418111	lišta vyrovnávací dřevěná 10x40 mm	m	241,920	64,00	15 482,88	CS ÚRS 2025 02
VV		230,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			241,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,101	1 660,00	167,66	Položka z SoD
0	K	998762114	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	t	-0,302	4 080,00	-1 232,16	CS ÚRS 2025 02
D 764			Konstrukce klempířské				82 293,38	
0	K	764001863	Demontáž hřebene z hřebenáčů k dalšímu použití	m	5,120	109,00	558,08	CS ÚRS 2025 02
0	K	764001892	Demontáž úžlabí k dalšímu použití	m	11,000	81,50	896,50	CS ÚRS 2025 02
0	K	764002837	Demontáž sněhového zachytávače kusového k dalšímu použití	kus	9,000	52,50	472,50	CS ÚRS 2025 02
0	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus	18,000	31,70	570,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	764201115	Montáž oplechování hřebene - zpětná montáž	m	5,120	253,00	1 295,36	CS ÚRS 2025 02
0	K	764201167	Montáž oplechování úžlabí rš do 700 mm - zpětná montáž	m	11,000	280,00	3 080,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	7642126R00	Oplechování hrotnice z CU plechu	m2	1,000	4 500,00	4 500,00	
VV			2*0,5		1,000			
0	K	764231415	Oplechování nevětraného hřebene z Cu plechu s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	3,800	1 150,00	4 370,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	5,000	964,00	4 820,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	26,000	1 870,00	48 620,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	764744R00	Vyčištění stávajících žlabů čisticí soupravou od nánosů holubinců	m	69,800	180,00	12 564,00	
VV			2*(17,3+17,6)		69,800			
0	K	998764114	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,118	4 630,00	546,34	CS ÚRS 2025 02
D 765			Krytina skládaná				377 480,24	
0	K	765111121	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° do malty přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí	m2	1,000	875,00	875,00	CS ÚRS 2025 02
VV			1" Spojovací zeď mezi Johankou a věží		1,000			
0	M	59660010	taška bobrovka rezná základní kulatý řez	kus	39,140	18,20	712,35	CS ÚRS 2025 02
VV			1*39,14 'Přepočtené koeficientem množství		39,140			
0	K	765111261	Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty	m	1,300	1 030,00	1 339,00	CS ÚRS 2025 02
VV			1,3" Spojovací zeď mezi Johankou a věží		1,300			
0	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm rezný	kus	4,017	252,00	1 012,28	CS ÚRS 2025 02
VV			1,3*3,09 'Přepočtené koeficientem množství		4,017			
0	K	765111825	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	1,000	189,00	189,00	CS ÚRS 2025 02
VV			1" Spojovací zeď mezi Johankou a věží		1,000			
0	K	765115301	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě do 0,25 m2 pro krytinu z přírodní břidlice	kus	1,000	445,00	445,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	765115401	Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu	kus	9,000	40,20	361,80	CS ÚRS 2025 02
47	K	765131161	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° nárožní hrany dvojité z desek	m	16,544	836,00	13 830,78	Položka z SoD
VV			"nároží skutečnost" 57,6		57,600			
VV			"rozpočet" -41,056		-41,056			
VV			Součet		16,544			
0	M	59160237	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákný barevná 400x400x4mm	kus	600,000	49,90	29 940,00	CS ÚRS 2025 02
VV			97,0873786407767*6,18 'Přepočtené koeficientem množství		600,000			
48	K	765131291	Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° na bednění	m2	16,544	115,00	1 902,56	Položka z SoD
0	K	765131201	Montáž skládané vláknocementové krytiny do 30° - řezání	m	324,000	120,00	38 880,00	CS ÚRS 2025 02
VV			Pracnost při přípravě krytiny před montáží - řezání každého kusu na požadovaný rozměr					
VV			600 ks x 0,4 m + 84 m					
VV			600*0,4+84		324,000			
51	K	765161541	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. přes 6 mm sklonu do 30°, přibití měděnými hřeby jednoduché krytí ze šupin nebo pravouhlých formátů s obloukovým řezem, počet kamenů přes 35 do 45 ks/m2	m2	59,202	998,00	59 083,60	Položka z SoD
VV			"skutečnost" 254,384		254,384			
VV			"rozpočet" -195,182		-195,182			
VV			Součet		59,202			
52	M	76599001	Krytina z přírodní břidlice , šupina německá 28 x 23 cm		65,122	2 155,00	140 337,91	Položka z SoD
VV			59,202*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		65,122			
VV			Součet		65,122			
0	K	765162091	Příplatek k mtž krytiny za sklon přes 45°	m2	254,384	72,40	18 417,40	CS ÚRS 2025 02
VV			"skutečnost" 254,384		254,384			
0	K	765161741	Montáž přisekáním břidličné krytiny tl přes 6 mm podél oplechování	m	174,700	290,00	50 663,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"úžlabí" 22		22,000			
VV			"lemování ke zdi skutečnost" 19,5		19,500			
VV			"nároží" 115,2		115,200			
VV			"hřeben" 18		18,000			
VV			Součet		174,700			
53	K	765161801	Demontáž krytiny z přírodní břidlice sklonu střechy do 30°, do suti	m2	59,202	173,00	10 241,95	Položka z SoD
VV			"skutečnost" 254,384		254,384			
VV			"rozpočet" -195,182		-195,182			
VV			Součet		59,202			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	765161821	Demontáž krytiny z přírodní břidlice Příplatek za sklon přes 30°	m2	59,202	44,20	2 616,73	Položka z SoD
55	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	59,202	80,80	4 783,52	Položka z SoD
	VV		"skutečnost" 254,384		254,384			
	VV		"SoD" -195,182		-195,182			
	VV		Součet		59,202			
0	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	1,000	432,00	432,00	CS ÚRS 2025 02
56	K	998765104	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,814	1 740,00	1 416,36	Položka z SoD
D 767			Konstrukce zámečnické				-226 393,13	
58	M	54912000-X	mříž kovaná shodná se stávající, otevíravá, s petlicí a zámkem, nátěr kovářskou barvou, vč. montáže pantů	m2	-12,950	17 500,00	-226 625,00	Položka z SoD
59	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,131	1 770,00	231,87	Položka z SoD
D 783			Dokončovací práce - nátěry				43 225,92	
0	K	783201401	Omítení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	254,384	5,73	1 457,62	CS ÚRS 2025 02
0	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	254,384	131,00	33 324,30	CS ÚRS 2025 02
0	K	7834142R00	Provedení nátěru klempířských konstrukcí oxidačním roztokem Sulkou - jednonásobný	m2	12,400	185,00	2 294,00	
	VV		svody					
	VV		26*0,38		9,880			
	VV		hřeben					
	VV		3,8*0,4		1,520			
	VV		hrotnice					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		12,400			
0	M	2462902R00	Oxidační nátěrový roztok Sulka	ks	2,000	375,00	750,00	
0	K	7835171R00	Ošetření natření řezu vláknocementové krytiny - barva šedá	m	120,000	45,00	5 400,00	
D M			Práce a dodávky M				449,59	
D 21-M			Elektromontáže				449,59	
85	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	7,500	29,70	222,75	CS ÚRS 2025 02
86	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	8,625	26,30	226,84	CS ÚRS 2025 02
	VV		7,5*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		8,625			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-300 000,00	
D VRN5			Finanční náklady				-300 000,00	
69	K	052002000	Finanční rezerva	kč	-1,000	300 000,00	-300 000,00	Položka z SoD