

|                                           |                                                                      |  |  |                                    |  |                               |      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|------|
| (příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj. 25_635310 |                                                                      |  |  | na měsíc:                          |  | září                          | 2025 |
| Stavba:                                   | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1 |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |                               |      |
| Objekt:                                   | SO 01 - ST Ostrava - TO Ostrava Svinov                               |  |  | Tomi-Remont a.s.                   |  | Přemyslovka 2514/4, Prostějov |      |
| Část:                                     | PS Ostrava Svinov                                                    |  |  | 18.08.2025                         |  |                               |      |

|                       |               |                                                                                                                                                                      |      | NUTNO DODRŽET      |                                                                                                             |                                                   |                               |                                     |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| řádek dle<br>sborníku | číslo položky | Popis                                                                                                                                                                | MJ   | Množství<br>celkem | Žst./ trat'                                                                                                 | Kolej / výhybka                                   | Provoz /<br>výluka<br>(datum) | Zajištění výluky / datum, od -do    |
| 6680                  | 9902200100    | Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t    | 43,221             | O-Svinov - O-hlavní                                                                                         | 2TK + záhlaví od náv.2L po náv. Se9 v O-Svinov    | výluka                        | 16.09.2025 8:00 - 12:00 ROV 23301 M |
| 6680                  | 9902200100    | Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t    | 115,257            | O-Vítkovice - O-Kunčice                                                                                     | 1TK + záhlaví od náv.1PL po náv. Se10 v O-Kunčice | výluka                        | 16.09.2025 13:00 - 20:00            |
| 6749                  | 7592007160    | Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady                                                                                                                         | kus  | 4,00               | O-Vítkovice - O-Kunčice                                                                                     | 1TK + záhlaví od náv.1PL po náv. Se10 v O-Kunčice | výluka                        | 17.09.2025 7:00 - 20.09.2025 19:00  |
| 562                   | 5907025456    | Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2                                                                                      | m    | 2,00               | pálení na 20m plus úprava délek KP                                                                          |                                                   |                               |                                     |
| 574                   | 5907025661    | Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou bočních izolátorů, tvar UIC60, 60E2                                                                                     | m    | 1765,00            | 2x4,5m LIS                                                                                                  |                                                   |                               |                                     |
| 637                   | 5907050110    | Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65                                                                                                                    | kus  | 105,00             |                                                                                                             |                                                   |                               |                                     |
| 447                   | 5907010015    | Výměna LISů tvar UIC60, 60E2                                                                                                                                         | m    | 9,00               |                                                                                                             |                                                   |                               |                                     |
| 700                   | 5908052010    | Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice                                                                                                                           | kus  | 12,00              | poškozené dotahování a povolení                                                                             |                                                   |                               |                                     |
| 710                   | 5908053040    | Výměna drobného kolejiva izolátor boční                                                                                                                              | kus  | 24,00              | svařování - 20 AT<br>Svarů, 6závěrů,<br>povolení do starého,<br>válečky oblouk,<br>případný posun<br>pražců |                                                   |                               |                                     |
| 709                   | 5908053030    | Výměna drobného kolejiva izolátor pružné spony                                                                                                                       | kus  | 500,00             |                                                                                                             |                                                   |                               |                                     |
| 939                   | 5910040315    | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek                                                                                  | m    | 200,00             |                                                                                                             |                                                   |                               |                                     |
| 940                   | 5910040415    | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek                                                                                 | m    | 200,00             |                                                                                                             |                                                   |                               |                                     |
| 941                   | 5910045015    | Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami                                                                                                              | m    | 1776,00            |                                                                                                             |                                                   |                               |                                     |
| 889                   | 5910020010    | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60                                                                                   | svar | 20,00              | ukolejnění                                                                                                  |                                                   |                               |                                     |
| 905                   | 5910020910    | Svařování kolejnic termitem plný předehřev Příplatek za svařování kolejnic typu R350HT                                                                               | svar | 20,00              |                                                                                                             |                                                   |                               |                                     |
| 928                   | 5910035010    | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60                                                                            | svar | 6,00               | balízy                                                                                                      |                                                   |                               |                                     |
| 710                   | 5908053040    | Výměna drobného kolejiva izolátor boční                                                                                                                              | kus  | 5,00               |                                                                                                             |                                                   |                               |                                     |
| 6712                  | 7497371630    | Demontáž zařízení trčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech                                               | kus  | 24,00              | svoz původních kolejnic                                                                                     |                                                   |                               |                                     |
| 6711                  | 7497351560    | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech                                                                                      | kus  | 24,00              |                                                                                                             |                                                   |                               |                                     |
| 6750                  | 7592005162    | Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)                                                                                 | kus  | 4,00               |                                                                                                             |                                                   |                               |                                     |
| 6680                  | 9902200100    | Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t    | 106,821            |                                                                                                             |                                                   |                               |                                     |

| VRN |             |                                                                                                                                                  |        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10  | 024101001 R | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců                                                                                         | hod    |
| 11  | 024101401 R | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost                                                                                             | hod    |
| 15  | 033121001 R | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šírá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25          | hod    |
| 16  | 033121011 R | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šírá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50  | hod    |
| 17  | 033121021 R | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šírá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 | hod    |
| 20  | 034111001   | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích                                   | Kč/hod |
| 21  | 034111011   | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci                                                                            | Kč/hod |

|         |     |
|---------|-----|
| celkem: | 0   |
|         | 16  |
|         | 0   |
|         | 0   |
|         | 0   |
|         | 80  |
|         | 160 |