

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **BV015/2** **Masarykovo nám. 29 - baby centrum**
025
 Objekt: **SO01** **Oprava kanalizace**
 Rozpočet: **1** **Oprava kanalizace**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			99 388,65
PSV			123 609,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			222 997,95
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0
Snížená DPH	12 %		0
Základ pro základní DPH	21 %		222 997,95
Základní DPH	21 %		46 829,57
Zaokrouhlení			0
Cena celkem bez DPH			222 997,95
Cena celkem s DPH			269 827,52

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zemní práce	HSV		24 481,20	11,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		1 011,00	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		14 744,10	6,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		3 184,00	1,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		35 766,00	16,0
96	Bourání konstrukcí	HSV		11 247,10	5,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV		24 472,40	11,0
725	Zařizovací předměty	PSV		690,00	0,3
730	Ústřední vytápění	PSV		890,00	0,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		76 672,50	34,4
784	Malby	PSV		20 884,40	9,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		8 955,25	4,0
Cena celkem				222 997,95	100,0

Položkový rozpočet

S:	BV015/202 Masarykovo nám. 29 - baby centrum	
O:	SO01	Oprava kanalizace
R:	1	Oprava kanalizace

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	24 481,20			
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	12,00000	1 690,00	20 280,00
2	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,70000	1 556,00	4 201,20
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	1 011,00			
3	583426831	Kamenivo drcené 16/32 Hrabůvka, OLK	t	1,50000	674,00	1 011,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	14 744,10			
4	611423431	Oprava omítek stropů s rákosem do 50% pl-štukových	m2	8,50000	749,00	6 366,50
5	612423631	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková	m2	4,55000	1 124,00	5 114,20
6	612453621	Omítka rýh MC šířky do 30 cm, hlaz.dřev.hladítkem	m2	4,20000	777,00	3 263,40
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	3 184,00			
7	622434133	Omítkový sanační systém Weber, vnější, třívrstvý systém Webersan super	m2	1,50000	1 456,00	2 184,00
8	62-001	Provedení opravy prasklin zdiva v zázemí prodejny	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	35 766,00			
9	632411108	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 8 mm	m2	48,00000	528,00	25 344,00
10	632421170	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.60 mm	m2	6,00000	1 737,00	10 422,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	11 247,10			
11	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	48,00000	120,50	5 784,00
12	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	21,00000	35,10	737,10
13	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	7,00000	391,50	2 740,50
14	978012191	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	8,50000	212,50	1 806,25
15	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,50000	119,50	179,25
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	24 472,40			
16	721140806	Demontáž potrubí litinového do DN 200	m	18,60000	289,00	5 375,40
17	721176104	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	8,00000	413,50	3 308,00
18	721176116	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm	m	7,00000	1 122,00	7 854,00
19	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	8,00000	870,00	6 960,00
20	28651841.A	Kus čistící PVC, Pipelife KG 125 mm	kus	2,00000	487,50	975,00
Díl: 725		Zařizovací předměty	690,00			
21	725980113	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	2,00000	345,00	690,00
Díl: 730		Ústřední vytápění	890,00			
22	730-001	Oprava tekoucího otopného tělesa	kpl	1,00000	890,00	890,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	76 672,50			
23	771101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pro pokládku dlažby	m2	48,00000	9,00	432,00
24	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	48,00000	57,50	2 760,00
25	771101310	Vyčištění keramické dlažby	m2	48,00000	83,80	4 022,40

26	771475014	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	21,00000	166,50	3 496,50
27	771575109	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm	m2	48,00000	800,00	38 400,00
28	59760989	Dlaždice keramická 300 x 300 x 8 mm	m2	52,80000	522,00	27 561,60
Díl: 784		Malby				20 884,40
29	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	218,00000	26,50	5 777,00
30	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	218,00000	69,30	15 107,40
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 955,25
31	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,59949	301,00	782,45
32	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,99490	26,40	686,27
33	979990107	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,59949	2 880,00	7 486,53