



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



SMLOUVA O DÍLO

Čepinský potok ř.km 0,040 – 0,849

č. 069/S955/2025/049

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě
pověření ze dne 2.1. 2023

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Česká národní banka - pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 8700511/0710

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GRACCULUS s.r.o.

Tepelská 434, 36401 Toužim

IČO: 014 96 735

DIČ: CZ01496735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupená: Mgr. Davidem Hornem, na základě plné moci

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2849177349/0800

datová schránka: Hmgsi65

kontakt: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Čepinský potok ř.km 0,040 – 0,849**, evidenční číslo zakázky: **S955/2025/049**, a to dle projektové dokumentace: „OPŠ Čepinský potok ř.km 0,040 – 0,849“, vypracované Agroprojekce Litomyšl, s. r. o., a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z finančních prostředků evropské unie v rámci programu PRV(SZP)**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně

- k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
 3. Předmětem závazku je odstranění povodňových škod na současném opevněném korytě vodního toku. Prioritně se jedná o doplnění kamenných rovinanin, dlažeb, záhozů, stabilizaci dnových nátrží, opravu brodu, vývaříst' pod stupni a odstranění nánosů sedimentu.
 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací vydaného MěÚ Rakovník dne 20. 3. 2024 pod č. j. MURA/16417/2024.
 5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,

- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně cenných předmětů (detailů stavby): zajištění a umožnění archeologického výzkumu formou dohledu při provádění zemních a výkopových prací,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě s elektronickým autorizačním razítkem) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- aktualizace povodňového plánu,
- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace havarijního plánu.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného

provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) ze Strategického plánu SZP – intervence 40.73 Vodohospodářská opatření v lesích, Čepinský potok ř.km 0,040 - 0,849, registrační číslo: 25/005/40730/100/004011, přičemž Celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci projektu.
13. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditů jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.

2. Termín převzetí staveniště: **2. 2. 2026.**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30. 11. 2026.** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **4 720 056,66 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set dvacet tisíc padesát šest korun českých šedesát šest haléřů) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na adresu:

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň;

k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při jejím vystavení vždy uvede registrační číslo a název projektu PRV(SZP).

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatel předložit.

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením

práci vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Zhotovitel není oprávněn kácet dřeviny.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. Zároveň zhotovitel zajistí před zahájením prací písemnou dohodu s organizací oprávněnou vykonávat archeologickou památkovou

- péči a umožní záchranný archeologický výzkum formou dohledu při provádění zemních a výkopových prací.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
 29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit.
 30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
 31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
 32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán).
 33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
 34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
37. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,

- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- doklady o provedeném archeologickém dohledu případně průzkumu.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

- d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 36 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 35 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržívat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího

porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **2. 2. 2026**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **28. 2. 2027**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Plzni dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Mgr. David Horn
GRACCULUS s.r.o.

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: VOD
Zakázka: OPŠ Čepinský potok ř.km 0,040-0,849

KSO:
Místo: Pustověty, Velká Buková

CC-CZ:
Datum: 27.06.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Účastník:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 720 056,66
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 720 056,66	Výše daně 991 211,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 711 268,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VOD		
Zakázka:	OPŠ Čepinský potok ř.km 0,040-0,849		
Místo:	Pustověty, Velká Buková	Datum:	27.06.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové	Projektant:	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Účastník:	GRACCULUS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		4 720 056,66	5 711 268,56	
SO-01	Odstranění povodňových škod - Čepinský potok ř.km 0,040-0,849	4 473 056,66	5 412 398,56	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	247 000,00	298 870,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
OPŠ Čepinský potok ř.km 0,040-0,849
Objekt:
SO-01 - Odstranění povodňových škod - Čepinský potok ř.km 0,040-0,849

KSO: 833 21
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Účastník:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 473 056,66
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 473 056,66	21,00%	939 341,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 412 398,56
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: OPŠ Čepinský potok ř.km 0,040-0,849
Objekt: **SO-01 - Odstranění povodňových škod - Čepinský potok ř.km 0,040-0,849**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Účastník: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 27.06.2025

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		4 473 056,66
HSV - Práce a dodávky HSV		4 473 056,66
1 - Zemní práce		865 421,29
2 - Zakládání		307 877,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce		12 625,00
4 - Vodorovné konstrukce		2 484 328,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		218 893,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		151 341,94
997 - Přesun sutě		55 000,00
998 - Přesun hmot		377 569,25

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: OPŠ Čepinský potok ř.km 0,040-0,849

Objekt: SO-01 - Odstranění povodňových škod - Čepinský potok ř.km 0,040-0,849

Místo:

Datum: 27.06.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Účastník: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 473 056,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 473 056,66

D 1

Zemní práce

865 421,29

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	397,00	2 779,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101					
VV			"úsek č.22 - viz. D.2.a)" 7,0		7,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	751,00	2 253,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102					
VV			"úsek č.22 - viz. D.2.a)" 3,0		3,000			
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	7,500	69,30	519,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113151111					
VV			"úsek č.25 - viz. vzor. řezu D.2.3.19.+TZ D.2.a) (původní panelový přejezd) " 3,0*2,5		7,500			
4	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	34,971	1 640,00	57 352,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203103					
VV			"úsek č.1 - viz. vzor. řezu D.2.3.1.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu, zbylý výkop=kámen tl. 30 cm+podklad tl. 20 cm)" (16,8-1,9)/0,5*0,3		8,940			
VV			"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezu D.2.3.3.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu, zb.výkop=kámen tl. 40 cm+podklad tl. 30 cm)" (47,5-(4,2+1,0))/0,7*0,4		24,171			
VV			"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23. (na konci vývaňáště v místě nového prahu)" 1,5*3,1*0,4		1,860			
5	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	326,960	294,00	96 126,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104					
VV			"úsek č.1 - viz. vzor. řezu D.2.3.1.+Tabulka kubatur (=přeskládání rovinaniny)" 0,9		0,900			
VV			"úsek č.15 - viz. vzor. řezu D.2.3.12.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu)" 18,6-4,7		13,900			
VV			"úsek č.17 - viz. vzor. řezu D.2.3.13.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu)" 7,8-1,3		6,500			
VV			"úsek č.19 - viz. vzor. řezu D.2.3.14.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu)" 123,3-45,9		77,400			
VV			"úsek č.20 - viz. vzor. řezu D.2.3.15.+Tabulky kubatur (soutok+přítok-odpočet hor.3 od výkopu)" 68,4+64,7-(14,7+7,7)		110,700			
VV			"úsek č.21 - viz. vzor. řezu D.2.3.16.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu)" 20,2-4,5		15,700			
VV			"úsek č.22 - viz. vzor. řezu D.2.3.17.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu)" 11,5-7,1		4,400			
VV			"úsek č.23 - viz. vzor. řezu D.2.3.18.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu)" 36,1-17,2		18,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezu D.2.3.19. (stávající opevnění odtoku)" 3,2*3,2*0,65		6,656			
	VV		"úsek č.26 - viz. vzor. řezu D.2.3.20.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu)" 14,3-6,7		7,600			
	VV		"úsek č.27 - viz. vzor. řezu D.2.3.21.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu)" 14,6-6,8		7,800			
	VV		"úsek č.28 - viz. vzor. řezu D.2.3.22.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu)" 23,2-9,2		14,000			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23. (v místě předpolí prahu)" 0,6*3,55*0,8		1,704			
	VV		"úsek č.30 - viz. vzor. řezu D.2.3.24.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu)" 63,8-23,0		40,800			
6	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	27,590	402,00	11 091,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203201					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezu D.2.3.1.+Tabulka kubatur (=přeskládání rovinaniny)" 0,9		0,900			
	VV		"úsek č.17 - viz. vzor. řezu D.2.3.13.+položka rozebrání rovinaniny (70% použitelného rozebraného kamene)" 6,5*0,7		4,550			
	VV		"úsek č.20 - viz. vzor. řezu D.2.3.15.+položka rozebrání rovinaniny (20% použitelného rozebraného kamene)" 110,7*0,2		22,140			
7	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	9,668	809,00	7 821,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202					
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezu D.2.3.3.+položka rozebrání dlažby (40% použitelného rozebraného kamene)" 24,171*0,4		9,668			
8	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	36,358	423,00	15 379,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301					
	VV		"úsek č.17 - viz. vzor. řezu D.2.3.13.+položka rozebrání rovinaniny (70% použitelného rozebraného kamene)" 6,5*0,7		4,550			
	VV		"úsek č.20 - viz. vzor. řezu D.2.3.15.+položka rozebrání rovinaniny (20% použitelného rozebraného kamene)" 110,7*0,2		22,140			
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezu D.2.3.3.+položka rozebrání dlažby (40% použitelného rozebraného kamene)" 24,171*0,4		9,668			
9	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	70,400	208,00	14 643,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100					
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23.+Tabulka kubatur (sediment ve zdrži přehrážky)" 70,4		70,400			
10	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	496,500	146,00	72 489,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253101					
	VV		"úsek č.31 - viz. vzor. řezu D.2.3.25.+Tabulka kubatur (sediment ve zdrži přehrážky)" 496,5		496,500			
11	K	R001	Převedení vody např. potrubím vč. hrázkování - zřízení a odstranění, vč. veškerého nutného čerpání vody po dobu provádění stavby	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Převedení vody např. potrubím vč. hrázkování - zřízení a odstranění, vč. veškerého nutného čerpání vody po dobu provádění stavby					
	VV		"čerpání+převedení vody" 1,0		1,000			
	VV		"úsek č.1: 50 hod, 60 m"					
	VV		"úsek č.3-6: 50 hod, 52 m"					
	VV		"úsek č.7-8: 50 hod, 59 m"					
	VV		"úsek č.10-12: 50 hod, 69 m"					
	VV		"úsek č.13: 15 hod, 16 m"					
	VV		"úsek č.14: 20 hod, 24 m"					
	VV		"úsek č.17: 0 hod, 10 m"					
	VV		"úsek č.25 (brod): 50 hod, 23 m"					
	VV		"úsek č.29 (přehrážka): 50 hod, 18 m"					
	VV		"úsek č.31 (přehrážka): 50 hod, 22 m"					
12	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	2,000	863,00	1 726,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129253101					
	VV		"úsek č.13 - viz. vzor. řezu D.2.3.10. (sediment na březích)" 1,0+1,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	86,000	625,00	53 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezy D.2.3.1.+Tabulka kubatur (=zpětný zásyp)" 1,9		1,900			
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezy D.2.3.3.+Tabulka kubatur (=zpětný zásyp)" 4,2		4,200			
	VV		"úsek č.15 - viz. vzor. řezy D.2.3.12.+Tabulka kubatur (=zpětný zásyp)" 4,7		4,700			
	VV		"úsek č.17 - viz. vzor. řezy D.2.3.13.+Tabulka kubatur (=zpětný zásyp)" 1,3		1,300			
	VV		"úsek č.20 - viz. vzor. řezy D.2.3.15.+Tabulky kubatur (soutok+přítok=zpětný zásyp)" 14,7+7,7		22,400			
	VV		"úsek č.21 - viz. vzor. řezy D.2.3.16.+Tabulka kubatur (=zpětný zásyp)" 4,5		4,500			
	VV		"úsek č.22 - viz. vzor. řezy D.2.3.17.+Tabulka kubatur (=zpětný zásyp)" 7,1		7,100			
	VV		"úsek č.23 - viz. vzor. řezy D.2.3.18.+Tabulka kubatur (=zpětný zásyp)" 17,2		17,200			
	VV		"úsek č.26 - viz. vzor. řezy D.2.3.20.+Tabulka kubatur (=zpětný zásyp)" 6,7		6,700			
	VV		"úsek č.27 - viz. vzor. řezy D.2.3.21.+Tabulka kubatur (=zpětný zásyp)" 6,8		6,800			
	VV		"úsek č.28 - viz. vzor. řezy D.2.3.22.+Tabulka kubatur (=zpětný zásyp)" 9,2		9,200			
14	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	147,240	471,00	69 350,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251102					
	VV		"úsek č.19 - viz. vzor. řezy D.2.3.14.+Tabulka kubatur (=zpětný zásyp)" 45,9		45,900			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezy D.2.3.23.+Tabulka kubatur (odpočet rozebraného opevnění)" 39,3-(1,86+1,7)		35,740			
	VV		"úsek č.30 - viz. vzor. řezy D.2.3.24.+Tabulka kubatur (=zpětný zásyp)" 23,0		23,000			
	VV		"úsek č.31 - viz. vzor. řezy D.2.3.25.+Tabulka kubatur" 42,6		42,600			
15	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	104,987	225,00	23 622,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104					
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezy D.2.3.19. (nátok+odtok+přejezd)" 4,1*5,0*0,8+4,0*0,65*0,8+5,7*3,6*1,6+3,9*5,74*1,4+4,6*3,4*1,5		106,112			
	VV		"úsek č.25 - odpočet panelů" -7,5*0,15		-1,125			
16	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,005	1 100,00	1 105,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezy D.2.3.3. (betonový pas)" 2,05*0,7*0,7		1,005			
17	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,600	42,40	534,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101					
	VV		"úsek č.29 - přesun materiálu na podsyp dlažby" 1,3		1,300			
	VV		"úsek č.31 - přesun materiálu na podsyp dlažby a rovinaniny" 11,3		11,300			
18	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,000	88,20	441,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	VV		"úsek č.28 - dovoz materiálu na podsyp z úseku č.29" 5,0		5,000			
19	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	649,770	167,00	108 511,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651111					
	VV		"úsek č.13 - sediment na deponii" 2,0		2,000			
	VV		"přebytečná zemina" 86,0+147,24+104,99+1,0-245,76		93,470			
	VV		"úsek č.29 - sediment ze zdrže přehrážky na deponii" 70,4-1,3		69,100			
	VV		"úsek č.31 - sediment ze zdrže přehrážky na deponii" 496,5-11,3		485,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	324,673	192,00	62 337,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651131					
	VV		"úsek č.1 - kam. dlažba na deponii" 8,94		8,940			
	VV		"úsek č.4+5 - 60% nepoužitelné kam. dlažby" 24,17*0,6		14,503			
	VV		"úsek č.15 - kam. rovinanina na deponii" 13,9		13,900			
	VV		"úsek č.17 - 30% nepoužitelného kamene na deponii" 6,5*0,3		1,950			
	VV		"úsek č.19 - kam. rovinanina na deponii" 77,4		77,400			
	VV		"úsek č.20 - 80% nepoužitelného kamene na deponii" 110,7*0,8		88,560			
	VV		"úsek č.21 - kam. rovinanina na deponii" 15,7		15,700			
	VV		"úsek č.22 - kam. rovinanina na deponii" 4,4		4,400			
	VV		"úsek č.23 - kam. rovinanina na deponii" 18,9		18,900			
	VV		"úsek č.25 - kam. rovinanina na deponii" 6,66		6,660			
	VV		"úsek č.26 - kam. rovinanina na deponii" 7,6		7,600			
	VV		"úsek č.27 - kam. rovinanina na deponii" 7,8		7,800			
	VV		"úsek č.28 - kam. rovinanina na deponii" 14,0		14,000			
	VV		"úsek č.29 - kam. rovinanina + kam. dlažba na deponii" 1,7+1,86		3,560			
	VV		"úsek č.30 - kam. rovinanina na deponii" 40,8		40,800			
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	93,470	167,00	15 609,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
	VV		"přebytečná zemina" 86,0+147,24+104,99+1,0-245,76		93,470			
22	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	17,600	201,00	3 537,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151112					
	VV		"úsek č.28 - viz. vzor. řezu D.2.3.22.+Tabulka kubatur (podsyp pod rovinaninu)" 5,0		5,000			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23.+Tabulka kubatur (podsyp pod dlažbu)" 1,3		1,300			
	VV		"úsek č.31 - viz. vzor. řezu D.2.3.25.+Tabulka kubatur (podsyp pod dlažbu a rovinaninu)" 5,3+6,0		11,300			
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	245,764	157,00	38 584,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezu D.2.3.1.+Tabulka kubatur" 1,9		1,900			
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezu D.2.3.3.+Tabulka kubatur" 4,2		4,200			
	VV		"úsek č.15 - viz. vzor. řezu D.2.3.12.+Tabulka kubatur" 4,7		4,700			
	VV		"úsek č.17 - viz. vzor. řezu D.2.3.13.+Tabulka kubatur" 1,3		1,300			
	VV		"úsek č.19 - viz. vzor. řezu D.2.3.14.+Tabulka kubatur" 45,9		45,900			
	VV		"úsek č.20 - viz. vzor. řezu D.2.3.15.+Tabulky kubatur (soutok+přítok)" 14,7+7,7		22,400			
	VV		"úsek č.21 - viz. vzor. řezu D.2.3.16.+Tabulka kubatur" 4,5		4,500			
	VV		"úsek č.22 - viz. vzor. řezu D.2.3.17.+Tabulka kubatur" 7,1		7,100			
	VV		"úsek č.23 - viz. vzor. řezu D.2.3.18.+Tabulka kubatur" 17,2		17,200			
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezu D.2.3.19. (klíny nátok, odtok+přejezd)" 9,0*0,6*0,8+4,0*0,65*0,8+2,5*0,7*(1,8+1,6)+4,6*1,7*0,8+2,5*4,24*0,65+3,5*1,7*0,75		29,959			
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezu D.2.3.19. (vně podél prahů)" (3,2*0,7+4,03*0,6+6,72*0,45)*0,7+(6,3*1,9+5,81*0,55+2,6*1,6)*0,7		18,905			
	VV		"úsek č.26 - viz. vzor. řezu D.2.3.20.+Tabulka kubatur" 6,7		6,700			
	VV		"úsek č.27 - viz. vzor. řezu D.2.3.21.+Tabulka kubatur" 6,8		6,800			
	VV		"úsek č.28 - viz. vzor. řezu D.2.3.22.+Tabulka kubatur" 9,2		9,200			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23.+Tabulka kubatur" 28,1		28,100			
	VV		"úsek č.30 - viz. vzor. řezu D.2.3.24.+Tabulka kubatur" 23,0		23,000			
	VV		"úsek č.31 - viz. vzor. řezu D.2.3.25.+Tabulka kubatur" 13,9		13,900			
24	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	309,700	16,10	4 986,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23.+Tabulka kubatur (zdrž přehrážky)" 48,3		48,300			
			VV "úsek č.31 - viz. vzor. řezu D.2.3.25.+Tabulka kubatur (zdrž přehrážky)" 261,4		261,400			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	586,700	25,90	15 195,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezu D.2.3.1.+Tabulka kubatur" 9,8		9,800			
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezu D.2.3.3.+Tabulka kubatur" 46,2		46,200			
	VV		"úsek č.15 - viz. vzor. řezu D.2.3.12.+Tabulka kubatur" 14,1		14,100			
	VV		"úsek č.17 - viz. vzor. řezu D.2.3.13.+Tabulka kubatur" 5,4		5,400			
	VV		"úsek č.19 - viz. vzor. řezu D.2.3.14.+Tabulka kubatur" 160,8		160,800			
	VV		"úsek č.20 - viz. vzor. řezu D.2.3.15.+Tabulky kubatur (soutok+přítok)" 44,3+60,4		104,700			
	VV		"úsek č.21 - viz. vzor. řezu D.2.3.16.+Tabulka kubatur" 19,0		19,000			
	VV		"úsek č.23 - viz. vzor. řezu D.2.3.18.+Tabulka kubatur" 28,4		28,400			
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezu D.2.3.19." 70,7		70,700			
	VV		"úsek č.26 - viz. vzor. řezu D.2.3.20.+Tabulka kubatur" 23,5		23,500			
	VV		"úsek č.27 - viz. vzor. řezu D.2.3.21.+Tabulka kubatur" 8,3		8,300			
	VV		"úsek č.28 - viz. vzor. řezu D.2.3.22.+Tabulka kubatur" 8,3		8,300			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23.+Tabulka kubatur (práh vývařistě)" 10,6		10,600			
	VV		"úsek č.30 - viz. vzor. řezu D.2.3.24.+Tabulka kubatur" 38,2		38,200			
	VV		"úsek č.31 - viz. vzor. řezu D.2.3.25.+Tabulka kubatur" 38,7		38,700			
26	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 264,600	83,80	105 973,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezu D.2.3.1.+Tabulka kubatur" 35,9		35,900			
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezu D.2.3.3.+Tabulka kubatur" 54,7		54,700			
	VV		"úsek č.15 - viz. vzor. řezu D.2.3.12.+Tabulka kubatur" 29,0		29,000			
	VV		"úsek č.17 - viz. vzor. řezu D.2.3.13.+Tabulka kubatur" 10,5		10,500			
	VV		"úsek č.19 - viz. vzor. řezu D.2.3.14.+Tabulka kubatur" 206,9		206,900			
	VV		"úsek č.20 - viz. vzor. řezu D.2.3.15.+Tabulky kubatur (soutok+přítok)" 72,4+62,6		135,000			
	VV		"úsek č.21 - viz. vzor. řezu D.2.3.16.+Tabulka kubatur" 32,7		32,700			
	VV		"úsek č.22 - viz. vzor. řezu D.2.3.17.+Tabulka kubatur" 29,5		29,500			
	VV		"úsek č.23 - viz. vzor. řezu D.2.3.18.+Tabulka kubatur" 60,8		60,800			
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezu D.2.3.19." 26,6		26,600			
	VV		"úsek č.26 - viz. vzor. řezu D.2.3.20.+Tabulka kubatur" 35,7		35,700			
	VV		"úsek č.27 - viz. vzor. řezu D.2.3.21.+Tabulka kubatur" 37,3		37,300			
	VV		"úsek č.28 - viz. vzor. řezu D.2.3.22.+Tabulka kubatur" 59,2		59,200			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23.+Tabulky kubatur" 42,0+53,1		95,100			
	VV		"úsek č.30 - viz. vzor. řezu D.2.3.24.+Tabulka kubatur" 105,9		105,900			
	VV		"úsek č.31 - viz. vzor. řezu D.2.3.25.+Tabulky kubatur" 72,4+237,4		309,800			
27	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	272,500	72,30	19 701,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezu D.2.3.1.+Tabulka kubatur" 8,8		8,800			
	VV		"úsek č.19 - viz. vzor. řezu D.2.3.14.+Tabulka kubatur" 9,1		9,100			
	VV		"úsek č.20 - viz. vzor. řezu D.2.3.15.+Tabulka kubatur (soutok)" 24,4		24,400			
	VV		"úsek č.21 - viz. vzor. řezu D.2.3.16.+Tabulka kubatur" 9,5		9,500			
	VV		"úsek č.22 - viz. vzor. řezu D.2.3.17.+Tabulka kubatur" 18,7		18,700			
	VV		"úsek č.23 - viz. vzor. řezu D.2.3.18.+Tabulka kubatur" 29,2		29,200			
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezu D.2.3.19." 17,9		17,900			
	VV		"úsek č.26 - viz. vzor. řezu D.2.3.20.+Tabulka kubatur" 11,6		11,600			
	VV		"úsek č.27 - viz. vzor. řezu D.2.3.21.+Tabulka kubatur" 10,1		10,100			
	VV		"úsek č.28 - viz. vzor. řezu D.2.3.22.+Tabulka kubatur" 16,8		16,800			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23.+Tabulka kubatur" 27,1		27,100			
	VV		"úsek č.30 - viz. vzor. řezu D.2.3.24.+Tabulka kubatur" 60,7		60,700			
	VV		"úsek č.31 - viz. vzor. řezu D.2.3.25.+Tabulka kubatur" 28,6		28,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	R002	Likvidace pařezů dle platné legislativy včetně vodorovného přesunu, naložení, složení, uložení, poplatku	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Likvidace pařezů dle platné legislativy včetně vodorovného přesunu, naložení, složení, uložení, poplatku					
	P		<i>Poznámka k položce: 7ks pařezů do 30 cm, 3 ks do 50 cm</i>					
D	2		Zakládání				307 877,17	
29	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	2,557	6 500,00	16 620,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313611					
	P		<i>Poznámka k položce: C 16/20 S2</i>					
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezu D.2.3.19.+D.2.4.1.-2. (prahy brodu)" (12,8+13,37+1,5+4,57+3,75+1,5)*0,6*0,1		2,249			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23. (práh)" 4,4*0,7*0,1		0,308			
30	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,558	681,00	5 828,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezu D.2.3.19.+D.2.4.1.-2. (prahy brodu)" (12,75+11,65+13,62+12,32+2,7+1,5+4,66+4,48+3,84+3,66+1,5+2,7)*0,1		7,538			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23. (práh)" (4,4+0,7)*2*0,1		1,020			
31	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,558	144,00	1 232,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
32	K	274311611	Základové pasy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	2,000	3 100,00	6 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274311611					
	VV		"úsek č.31 - viz. vzor. řezu D.2.3.25. (kaverna pod stávaj. opevněním" 2,0		2,000			
33	K	274313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	m3	1,485	4 130,00	6 133,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313811					
	P		<i>Poznámka k položce: C 25/30 XC3 XF3 XA1 S3</i>					
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezu D.2.3.3. (betonový pas do rýhy bez bednění = navýšení o 3,5%)" 2,05*0,7*1,0*1,035		1,485			
34	K	274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	27,870	4 000,00	111 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274315412					
	P		<i>Poznámka k položce: C25/30 XC3 XF3 XA1 S1 Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.</i>					
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezu D.2.3.3.+Tabulka kubatur (podklad pod dlažbu tl. 30 cm)" 53,5*0,3		16,050			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23.+Tabulka kubatur (podklad pod dlažbu tl. 30 cm)" 21,6*0,3		6,480			
	VV		"úsek č.31 - viz. vzor. řezu D.2.3.25.+Tabulka kubatur (podklad pod dlažbu tl. 30 cm)" 17,8*0,3		5,340			
35	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	19,171	4 100,00	78 601,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274322511					
	P		<i>Poznámka k položce: C 25/30 XC3 XF3 XA1 S3</i>					
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezu D.2.3.19.+D.2.4.1.-2.(prahy brodu)" ((2,85+8,32)*1,19+(3,5+2,8)*1,0+(6,25+2,05)*1,1+1,7*1,38+(4,77+3,95)*1,0+1,7*1,2)*0,4		16,731			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23. (práh)" 4,2*0,5*1,6-2,3*0,5*0,8		2,440			
36	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	100,732	416,00	41 904,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezu D.2.3.19.+D.2.4.1.-2. (podélné prahy)" (2,5+2,79+8,62+7,62)*1,19+(3,5+2,8)*2*1,0+(6,55+5,56+2,0+2,1)*1,1		56,052			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezy D.2.3.19.+D.2.4.1.-2. (příčné prahy)" (2,5+1,7)*1,38+(4,86+4,68+3,86+4,04)*1,0+(2,5+1,7)*1,2		28,276			
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezy D.2.3.19.+D.2.4.1.-2. (dílatační spáry)" (0,63+0,51)*1,0*2+0,4*(1,23+1,11)		3,216			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezy D.2.3.23. (práh)" (4,2+0,5)*2*1,6-2,3*0,8*2		11,360			
	VV		"úsek č.31 - viz. vzor. řezy D.2.3.25. (kaverna pod stávaj. opevněním)" 2,15*0,85		1,828			
37	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	100,732	81,50	8 209,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
38	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,812	39 000,00	31 668,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274362021					
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezy D.2.3.19. (prahy brodu)" 92,0*7,9*0,001		0,727			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezy D.2.3.23. (práh)" 10,7*7,9*0,001		0,085			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				12 625,00	
39	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	1,250	10 100,00	12 625,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321213345					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezy D.2.3.1. (doplnění kamene zdi)" 1,0*0,5*0,3		0,150			
	VV		"úsek č.10 - viz. vzor. řezy D.2.3.7. (doplnění kamene zdi)" 1,0		1,000			
	VV		"úsek č.17 - viz. vzor. řezy D.2.3.13. (doplnění kamene do přelivné hrany stupně)" 0,1		0,100			
D 4			Vodorovné konstrukce				2 484 328,71	
40	K	451317113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	27,500	976,00	26 840,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317113					
	P		Poznámka k položce: C25/30 XC3 XF3 XA1 S1					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezy D.2.3.1.+Tabulka kubatur" 24,5		24,500			
	VV		"úsek č.7 - viz. vzor. řezy D.2.3.5. (oprava kaverny)" 3,0		3,000			
41	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	5,606	1 450,00	8 128,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457532112					
	P		Poznámka k položce: štěrkový filtr fr. 32-63 mm					
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezy D.2.3.19. (přejezd)" (2,39*1,7+2,82*1,9+1,4*4,36+1,94*1,9+1,89*1,7)*0,25		5,606			
42	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkokdrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	2,242	1 150,00	2 578,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkokdrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457542111					
	P		Poznámka k položce: štěrkodrt' fr. 0-32 mm					
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezy D.2.3.19. (přejezd)" (2,39*1,7+2,82*1,9+1,4*4,36+1,94*1,9+1,89*1,7)*0,1		2,242			
43	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	550,051	3 600,00	1 980 183,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463212111					
	P		Poznámka k položce: úsek č.23 - oprava kaverny pod stupněm LK 200-500 kg na štět !					
	VV		"úsek č.13 - viz. vzor. řezy D.2.3.10. (doplnění kamene do nátrží)" 3,2+3,4		6,600			
	VV		"úsek č.15 - viz. vzor. řezy D.2.3.12.+Tabulka kubatur (oprava rovnaniny+doplnění kamene)" 14,0+2,9+6,0		22,900			
	VV		"úsek č.17 - viz. vzor. řezy D.2.3.13.+Tabulka kubatur (oprava rovnaniny-odpočet použitelného rozebraného kamene)" 7,5-4,55		2,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úsek č.19 - viz. vzor. řezy D.2.3.14.+Tabulka kubatur (oprava rovnaniny)" 99,4		99,400			
	VV		"úsek č.20 - viz. vzor. řezy D.2.3.15.+Tabulky kubatur (oprava rovnaniny soutok+přítok-odpočet použitelného rozebraného kamene)" 54,4+57,1-22,14		89,360			
	VV		"úsek č.21 - viz. vzor. řezy D.2.3.16.+Tabulka kubatur (oprava kaverny)" 23,2		23,200			
	VV		"úsek č.22 - viz. vzor. řezy D.2.3.17. (oprava 4 ks kaveren)" 3,8+0,9+2,2+17,6		24,500			
	VV		"úsek č.23 - viz. vzor. řezy D.2.3.18.+Tabulka kubatur (oprava 4 ks kaveren LK do 200 kg)" 2,2+3,4+1,4+20,1		27,100			
	VV		"úsek č.23 - viz. vzor. řezy D.2.3.18.+Tabulka kubatur (oprava kaverny pod stupněm LK 200-500 kg na štět)" 9,9		9,900			
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezy D.2.3.19. (nátok+odtok)" (4,1*4,25+1,2*0,5+3,2*3,4+5,0*0,4/2)*0,8		23,924			
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezy D.2.3.19. (přejezd)" (2,39*1,7+2,82*1,9+1,4*4,36+1,94*1,9+1,89*1,7)*0,4		8,970			
	VV		"úsek č.25 (kámen osazený do zavadlého betonu prahů)" (2,85+3,5+6,25+8,32+2,8+2,05+1,7+4,77+3,95+1,7)*0,4*0,3		4,547			
	VV		"úsek č.26 - viz. vzor. řezy D.2.3.20.+Tabulka kubatur (oprava kaverny)" 24,4		24,400			
	VV		"úsek č.27 - viz. vzor. řezy D.2.3.21. (oprava 3 ks kaveren)" 8,8+11,5+13,2		33,500			
	VV		"úsek č.28 - viz. vzor. řezy D.2.3.22.+Tabulka kubatur (oprava 3 ks kaveren)" 43,2+2,6+1,0		46,800			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezy D.2.3.23.+Tabulka kubatur (předpolí prahu)" 1,7		1,700			
	VV		"úsek č.30 - viz. vzor. řezy D.2.3.24.+Tabulka kubatur" 54,5		54,500			
	VV		"úsek č.31 - viz. vzor. řezy D.2.3.25.+Tabulka kubatur" 45,8		45,800			
44	K	R003	Rovnanina z rozebraného lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	27,590	2 720,00	75 044,80	
	PP		Rovnanina z rozebraného lomového kamene upraveného, třídného s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezy D.2.3.1.+Tabulka kubatur (=přeskládání rovnaniny z rozebraného kamene)" 0,9		0,900			
	VV		"úsek č.17 - viz. vzor. řezy D.2.3.13.+položka třídění kamene (70% použitelného rozebraného kamene)" 6,5*0,7		4,550			
	VV		"úsek č.20 - viz. vzor. řezy D.2.3.15.+položka třídění kamene (20% použitelného rozebraného kamene)" 110,7*0,2		22,140			
45	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	37,580	212,00	7 966,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného Příplatek k cenám za vypracování líce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463212191					
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezy D.2.3.19. (přejezd)" 2,39*1,7+2,82*1,9+1,4*4,36+1,94*1,9+1,89*1,7		22,424			
	VV		"úsek č.25 (kámen osazený do zavadlého beton. prahů)" (2,85+3,5+6,25+8,32+2,8+2,05+1,7+4,77+3,95+1,7)*0,4		15,156			
46	K	465511414	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 400 mm	m2	2,605	3 270,00	8 518,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465511414					
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezy D.2.3.3. (kámen osazený do zavadlého beton. pasu)" 2,05*0,7		1,435			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezy D.2.3.23. (kámen osazený do zavadlého beton. prahu)" 2,34*0,5		1,170			
47	K	465511513	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 300 mm	m2	13,166	3 050,00	40 156,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465511513					
	VV		"úsek č.3 - viz. vzor. řezy D.2.3.2. (doplnění 0,2 m3 kamene)" 0,2/0,3		0,667			
	VV		"úsek č.6 - viz. vzor. řezy D.2.3.4. (doplnění 0,15 m3 kamene)" 0,15/0,3		0,500			
	VV		"úsek č.7 - viz. vzor. řezy D.2.3.5. (oprava kaverny 3 m2+doplnění 0,1 m3 kamene)" 3,0+0,1/0,3		3,333			
	VV		"úsek č.8 - viz. vzor. řezy D.2.3.6. (doplnění 0,5 m3 kamene)" 0,5/0,3		1,667			
	VV		"úsek č.10 - viz. vzor. řezy D.2.3.7. (oprava kaverny+doplnění 0,1 m3 kamene)" 3,0+ 0,1/0,3		3,333			
	VV		"úsek č.11 - viz. vzor. řezy D.2.3.8. (doplnění 0,1 m3 kamene)" 0,1/0,3		0,333			
	VV		"úsek č.12 - viz. vzor. řezy D.2.3.9. (doplnění 2x0,5 m3 kamene)" 1,0/0,3		3,333			
48	K	465511514	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 400 mm	m2	17,800	4 490,00	79 922,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465511514					
	VV		"úsek č.31 - viz. vzor. řezy D.2.3.25.+Tabulka kubatur (kaverna ve dně vývaru přehrážky)" 17,8		17,800			
49	K	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 300 mm	m2	24,500	2 340,00	57 330,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465511523					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezy D.2.3.1.+Tabulka kubatur" 24,5		24,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	465511524	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 400 mm	m2	50,930	2 500,00	127 325,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465511524					
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezy D.2.3.3.+Tabulka kubatur (odpočet použitelného rozebraného kamene)" 53,5-24,17		29,330			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezy D.2.3.23.+Tabulka kubatur (vývažště)" 21,6		21,600			
51	K	R004	Dlažba z rozebraného lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 400 mm	m2	24,170	2 910,00	70 334,70	
	PP		Dlažba z rozebraného lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 400 mm					
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezy D.2.3.3.+položka třídění kamene v m3! (40% použitelného rozebraného kamene)" 9,668/0,4		24,170			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				218 893,30	
52	K	628635412	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm	m2	31,300	1 220,00	38 186,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 70 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628635412					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezy D.2.3.1.+Tabulka kubatur" 7,5		7,500			
	VV		"úsek č.6 - viz. vzor. řezy D.2.3.4.+Tabulka kubatur" 7,6		7,600			
	VV		"úsek č.10 - viz. vzor. řezy D.2.3.7.+Tabulka kubatur" 8,0		8,000			
	VV		"úsek č.11 - viz. vzor. řezy D.2.3.8.+Tabulka kubatur" 8,2		8,200			
53	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	38,815	81,60	3 167,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
	VV		"úsek č.14 - viz. vzor. řezy D.2.3.11." 19,6+18,5		38,100			
	VV		"úsek č.17 - viz. vzor. řezy D.2.3.13. (doplnění kamene do přelivné hrany stupně)" 0,65*(0,3+0,5+0,3)		0,715			
54	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm maltou cementovou včetně vysekání	m2	295,900	600,00	177 540,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195311					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezy D.2.3.1.+Tabulka kubatur" 70,0		70,000			
	VV		"úsek č.3 - viz. vzor. řezy D.2.3.2.+Tabulka kubatur" 0,5+7,4		7,900			
	VV		"úsek č.6 - viz. vzor. řezy D.2.3.4.+Tabulka kubatur" 19,4		19,400			
	VV		"úsek č.7 - viz. vzor. řezy D.2.3.5.+Tabulka kubatur" 7,5		7,500			
	VV		"úsek č.8 - viz. vzor. řezy D.2.3.6.+Tabulka kubatur" 48,1		48,100			
	VV		"úsek č.10 - viz. vzor. řezy D.2.3.7.+Tabulka kubatur" 13,4		13,400			
	VV		"úsek č.11 - viz. vzor. řezy D.2.3.8.+Tabulka kubatur" 9,6		9,600			
	VV		"úsek č.12 - viz. vzor. řezy D.2.3.9.+Tabulka kubatur (břehy+pod mostkem)" 61,3+3,0		64,300			
	VV		"úsek č.13 - viz. vzor. řezy D.2.3.10.+Tabulky kubatur" 5,6+12,0		17,600			
	VV		"úsek č.14 - viz. vzor. řezy D.2.3.11.+Tabulky kubatur" 19,6+18,5		38,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				151 341,94	
55	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	5,496	139,00	763,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992111					
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezy D.2.3.19. (dilatační spáry)" (0,63+0,51)*1,0*4+0,4*(1,23+1,11)		5,496			
56	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	26,040	291,00	7 577,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994142					
	P		Poznámka k položce: V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu.					
	VV		"úsek č.25 - viz. vzor. řezy D.2.3.19. (dilatační spáry)" (2,63+2,51)*4+2,86+2,62		26,040			
57	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	31,800	270,00	8 586,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902132					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezu D.2.3.1.+Tabulka kubatur" 7,5+1,0*0,5		8,000			
	VV		"úsek č.6 - viz. vzor. řezu D.2.3.4.+Tabulka kubatur" 7,6		7,600			
	VV		"úsek č.10 - viz. vzor. řezu D.2.3.7.+Tabulka kubatur" 8,0		8,000			
	VV		"úsek č.11 - viz. vzor. řezu D.2.3.8.+Tabulka kubatur" 8,2		8,200			
58	K	953965135	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm	kus	2,000	251,00	502,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965135					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kotva průměr 16 mm, dl. 0,5 m, vyvrtání otvoru dl. 0,5 m, vyplněného chemickým tmelem nebo patronou					
	VV		"úsek č.17 - viz. vzor. řezu D.2.3.13." 2,0		2,000			
59	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	25,484	3 240,00	82 568,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241					
	VV		"úsek č.1 - viz. vzor. řezu D.2.3.1.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu, zbylý výkop=kámen tl. 30 cm+podklad tl. 20 cm)" (16,8-1,9)/0,5*0,2		5,960			
	VV		"úsek č.4+5 - viz. vzor. řezu D.2.3.3.+Tabulka kubatur (odpočet hor.3 od výkopu,zb. výkop=kámen tl. 40 cm+podklad tl. 30 cm)" (47,5-(4,2+1,0))/0,7*0,3		18,129			
	VV		"úsek č.29 - viz. vzor. řezu D.2.3.23. (na konci vývařisti v místě nového prahu)" 1,5*3,1*0,3		1,395			
60	K	985323212	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	0,715	1 880,00	1 344,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323212					
	VV		"úsek č.17 - viz. vzor. řezu D.2.3.13. (doplnění kamene do přelivné hrany stupně)" 0,65*(0,3+0,5+0,3)		0,715			
61	K	R005	Ochrana stromů před mechanickým poškozením	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Ochrana stromů před mechanickým poškozením					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Ochrana stromů bude dle technologie zhotovitele v návaznosti na SOD.					
D	997		Přesun sutě				55 000,00	
62	K	R006	Likvidace suti, její odvoz na skládku vč. poplatku za uložení	soubor	1,000	55 000,00	55 000,00	
	PP		Likvidace suti, její odvoz na skládku vč. poplatku za uložení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje dopravu vč. příplateků a skládkovné.					
	VV		"sut' celkem" 1,0		1,000			
	VV		"sut' z beton. podkladu pod dlažbu - 56,065t"					
	VV		"panely z přejezdu - 2,663 t"					
	VV		"sut' ze spár - 12,078t"					
D	998		Přesun hmot				377 569,25	
63	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	1 510,277	250,00	377 569,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998312011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
OPŠ Čepinský potok ř.km 0,040-0,849
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 2
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Účastník:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			247 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	247 000,00	21,00%	51 870,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	298 870,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: OPŠ Čepinský potok ř.km 0,040-0,849

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Účastník: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 27.06.2025

Projektant: Agroprojekce
Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem	247 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	247 000,00
VRN2 - Vedlejší náklady	90 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	157 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: OPŠ Čepinský potok ř.km 0,040-0,849

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Účastník: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 27.06.2025

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

247 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

247 000,00

D VRN2 Vedlejší náklady

90 000,00

1	K	R001	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, pronájmu plochy na zařízení staveniště, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, pronájmu plochy na zařízení staveniště, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.
Poznámka k položce:
Bude využita stávající zpevněná plocha na levém břehu potoka - 90 m2
V úseku č.29 bude zřízen dočasný sjezd ke zdři přehrážky: kamenivo 63-125 mm - 15 m3 + geotextilie - 50 m2.
V úseku č.31 bude zřízen dočasný sjezd do zdře přehrážky: kamenivo 63-125 mm - 15 m3 + geotextilie - 50 m2.

P

2	K	R002	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.

Poznámka k položce:
K omezení dopravy dojde na místních komunikacích v k.ú. Pustověty a v intravilánu obce. Dodavatelská firma zajistí případné řízení provozu v tomto úseku náležitě proškolenými osobami po dobu celé stavby v zájmovém prostoru. Mechanizační prostředky budou použity dle prostorových možností příjezdové komunikace.
Na celou stavbu je navrženo dopravní značení.
Seznam užitého dopravního značení:
Dopravní značka: IP22-2ks
Při výstavbě stavebního objektu SO – 01 (jedná se o práce ve dně a na levém břehu) budou z důvodu zajištění bezpečného průjezdu na souběžné komunikaci v obci osazeny informační dopravní značky IP22 s textem Průjezd stavbou.
Doba trvání omezení dopravy v této fázi se uvažuje max. 3 měsíce.
Uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.

P

3	K	R003	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP

Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností

D VRN9 Ostatní náklady

157 000,00

4	K	R004	Práce v ochranném pásmu vč. vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP

Práce v ochranném pásmu vč. vytýčení podzemních inženýrských sítí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. podzemního vedení NN, VN (ČEZ), kanalizační stoky). Práce v ochranném pásmu nadzemního vedení NN, VN (ČEZ) + nadzemního vedení sdělovací sítě, ochranné pásmo regionální dráhy, vodního zdroje, CHKO.</i>					
5	K	R005	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.					
6	K	R006	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.					
	P		<i>Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.</i>					
7	K	R007	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					
8	K	R008	Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.					
9	K	R009	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
10	K	R010	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.					
11	K	R011	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.					
12	K	R012	Archeologický průzkum	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Archeologický průzkum					
13	K	R013	Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku					
	P		<i>Poznámka k položce: Před uložením odpadů na skládku je nutné doložit analýzy všech druhů odpadů dodávaných na skládku a současně vypracovat Základní popis odpadu na základě výsledků těchto zkoušek odpadu. Nedílnou součástí protokolu o zkoušce musí být také protokol o odběru vzorku a doložení akreditace příslušné laboratoře.</i>					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace rekonstrukce** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastníka" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Název rekonstrukce	String	120
Místo	N	Místo rekonstrukce	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50

Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou rekonstrukci	Double	

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120

Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
----------	---------	--------

eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST