

SMLOUVA O DÍLO

č. S947/2025/280

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený  Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Brandýs n. L., Nábřeží 120, 250 01

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

mount forest s.r.o.


se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 15500 Praha 5

IČO: 195 36 585

DIČ: CZ19536585

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 388047

zastoupená: Michal Škoda, prokurátor

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 131-2150300227/0100

datová schránka: jdvve2c

kontakt: 

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Oprava a technické zhodnocení (dokončení) LC na LR Hlavenec, lok. Dlouhý Běh, LS Brandýs n. L.**, evidenční číslo zakázky: **S947/2025/280**, a to dle technické dokumentace TZ, opravy a údržba LC na LR Hlavenec, lokalita Dlouhý Běh, vypracované zaměstnancem objednatele [REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je: Technické zhodnocení (dokončení realizace díla) LC U Topolek a LC Na Dolíku po odstoupení od smlouvy předchozí zakázky, tj. doplnění vrstev kameniva, zřízení odvodnění. Oprava LC Zachariáš-Rohovka 3017 spočívající ve stržení krajnic, doplnění kameniva včetně přilehlých skladů, obnově odvodnění.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - **akceptace zákazu využívat jako přístupovou komunikaci cestu z obce Konětopy a polní úsek LC Konětopská,**
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - zajištění kompletní fotodokumentace celého průběhu stavby a její předání objednateli při předání díla.Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně technické dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal technickou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 3 dny předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **10. 10. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **5. 8. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu případného ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III. Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 001 635,72 Kč (slovy: jeden milion jeden tisíc šest set třicet pět korun českých sedmdesát dva haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly ceníkové ceny z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle technické dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli vyhotovení technické dokumentace v elektronické podobě.
4. Objednatel na základě zpracované technické dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a v souladu s předanou technickou dokumentací a položkovým rozpočtem a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat zákaz využívání přístupové komunikace z obce Konětopy a polní úsek LC Konětopská. V případě porušení tohoto zákazu je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu a provést opravu poškozených komunikací na své náklady.
4. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
9. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
10. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
11. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v technické dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou zemínou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. C) zákona o odpadech,

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. C) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. E) zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované

minimální úroveň limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky,
 - fotodokumentaci průběhu stavebních prací.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací a položkovým rozpočtem), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 11 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení zákazu dle čl. VI. odst. 2 věty první je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro

objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.


8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet


V Hradci Králové dne:

V dne:


za objednatele:



a zhotovitele:



.....


OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

...
Michal Skoda
prokurátor
mount forest, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 999000-2025-2

Stavba: TZ, opravy a údržba LC na LR Hlavenec- Dlouhý Běh- varianta 2



KSO:
Místo: k.ú. Sudovo Hlavno

CC-CZ:
Datum: 19.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
mount forest, s.r.o.

IČ: 19536585
DIČ: CZ19536585

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 001 635,72
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 001 635,72	210 343,60
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 211 979,32
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 999000-2025-2

Stavba: TZ, opravy a údržba LC na LR Hlavenec- Dlouhý Běh- varianta 2

Místo: k.ú. Sudovo Hlavno

Datum: 19.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: mount forest, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 001 635,72	1 211 979,32
111268	LC Zachariáš- Rohovka 3017- opravy a údržba	474 989,87	574 737,77
111281	LC U Topolek- dokončení technického zhodnocení	247 779,73	299 813,53
176531	LC Na dolíku-dokončení technického zhodnocení	278 866,12	337 428,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

TZ, opravy a údržba LC na LR Hlavenec- Dlouhý Běh- varianta 2

Objekt:

111268 - LC Zachariáš- Rohovka 3017- opravy a údržba

KSO:

Místo: k.ú. Sudovo Hlavno

CC-CZ:

Datum: 19.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

mount forest, s.r.o.

IČ:

19536585

DIČ:

CZ19536585

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

474 989,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	474 989,87	21,00%	99 747,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

574 737,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

TZ, opravy a údržba LC na LR Hlavenec- Dlouhý Běh- varianta 2

Objekt:

111268 - LC Zachariáš- Rohovka 3017- opravy a údržba

Místo: k.ú. Sudovo Hlavno

Datum: 19.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: mount forest, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

474 989,87

HSV - Práce a dodávky HSV

474 989,87

1 - Zemní práce

68 896,40

5 - Komunikace pozemní

286 091,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

79 125,83

998 - Přesun hmot

40 876,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

TZ, opravy a údržba LC na LR Hlavenec- Dlouhý Běh- varianta 2

Objekt:

111268 - LC Zachariáš- Rohovka 3017- opravy a údržba

Místo: k.ú. Sudovo Hlavno

Datum: 19.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: mount forest, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

474 989,87

D HSV Práce a dodávky HSV

474 989,87

D 1 Zemní práce

68 896,40

21	K	111212315	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	120,000	69,08	8 289,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k položce:
Odstranění náletových dřevin po obou stranách LC:

P km: 2,160-2,800 (lokální výřezy dřevin zasahující do průjezdného profilu) o celk. výměře 30 m2
km: 2,845-3,045 (lokální výřezy dřevin zasahující do průjezdného profilu) o celk. výměře 90 m2

22	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	474,00	2 370,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

Poznámka k položce:
Odstranění pařezů s odklizením a zásypem jámy v hran LC v úseku 2,160-2,800.

17	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	132,75	1 593,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Poznámka k položce:
Zřízení či obnova krátkých odvodňovacích příkopů do lesního porostu, a to zejména k odvedení vody z hlubokých výmolů v úseku km 2,845-3,045:
- km 2,883 - odtokový příkop do les. porostu (LP) ve tvaru otevřeného V, min. délky 5,0 m,
- km 2,901 - odtokový příkop do les. porostu (LP) ve tvaru otevřeného V, min. délky 5,0 m,
- km 2,931 - odtokový příkop do les. porostu (LP) ve tvaru otevřeného V, min. délky 5,0 m,
- km 2,979- odtokový příkop do les. porostu (LP) ve tvaru otevřeného V, min. délky 5,0 m.

Otevřené příkopy do tvaru širokého V provedené příkopovou nebo svahovo lžící vč. odřezání (odštipání) trčících kořenů.

Předpokládá se cca 0,6 m3/ bm.

13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 360,000	19,65	46 374,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Poznámka k položce:
Úprava pláně úseku LC:
- km: 2,160-2,800, tj. v délce 640 m, prům. šířka 3,5 m. po stržení krajnic, resp. travnatého středu bude následovat srovnání předmětného úseku z původního šterkopiskového materiálu i šterkodrti a úseků pro doplnění materiálu ze ŠD do pozvolného podélného a příčného sklonu vč. řádného zhutnění.
- km 2,800-2,820: urovnání a zhutnění ponechaného zbytku šterkopisků na ploše lesního skladu č. 4

15	K	181951112- R04	Doplnění výmolů a rozhrnutí šterkopísku se zhutněním strojně	m2	392,000	26,20	10 270,40	
----	---	----------------	--	----	---------	-------	-----------	--

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Poznámka k položce:
Doplnění výmolů a rozhrnutí šterkopísku z lesního skladu č. 4 v km deponovaného v km 2,800-2,820 na úsek LC, srovnání a zhutnění do zemního podloží:
- km: 2,845-2,985, tj. vyplnění výmolů a kolejí šterkopískem z deponie (cca 30 tun) s ponecháním mírného průlehu ve vozovce v místech nejhlubších výmolů s vyústěním do rozšířených příkopů s výtoky do LP.

- km 2,845-2,985, tj. 140 m v šířce 2,8 m- rozhrnutí a zhutnění cca 60 tun šterkopísku.

Přesun hmot (šterkopísku) v rámci staveniště stavby započítán v položce přesun hmot.

D 5 Komunikace pozemní

286 091,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	15,000	288,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyplnění hlubokého výmolu v pravém HS km 2,675-2,680 (5 x 3 m o prům. hl. 250 mm)					
25	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	213,600	63,15	13 488,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy jednotlivých výtluků v úseku č. 2 (pravé strany) trasy LC štěrkodrtí ŠD frakce 0-32: - km 1,030-2,160: opravy jednotlivých výtluků v součtu 80 m2, - km 2,000-2,055- doplnění poškozených míst plochy obratiště (40 m2) - km 2,165 - 2,185, tj. 20 m v šířce 3,0 m, - km 2,405-2,510, tj. 105 m - lokální doplnění erozních rýh ve vozovce ze ŠD v objemu 10% plochy předmětného úseku					
23	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	350,000	127,50	44 625,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opravy poškozených částí zpevněných lesních skládů č. 1 a č. 2 štěrkodrtí ŠD frakce 0-63: a) km 0,460-0,510: lesní sklad - plocha 50 m2 (bez kalení)- lesní sklad č. 1, b) km 1,120-1,190: lesní sklad - plocha 350 m2 (bez kalení)- lesní sklad č. 2.					
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	970,300	156,00	151 366,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -Podklad ze ŠD frakce 0-63 poškozených úseků vč. vyplnění vytlačených kolejí, resp. erozních rýh vč. dorovnání příčného a podélného sklonu úsekové v trase LC km 2,160-2,800: - km 2,170-2,173m tj. 3 m v šířce 1,2 m- doplnit projetou pravou kolej, - km: 2,195-2,210, tj. 15 m v šířce 3,2 m, rozježděný úsek s mělkými kolejemi, - km: 2,280-2,340, tj. 60 m v šířce 1,5 m, projetá pravá kolej, - km: 2,340-2,405, tj. 65 m v šířce 3,2 m, koleje a eroze v šířce vozovky, - km 2,510-2,675, tj. 165 m v šířce 3,2 m- koleje a eroze v šířce vozovky, - km 2,705-2,715, tj. 10 m v šířce 1,5 m- doplnění pravé koleje poškozené erozí, - km 2,750-2,777, tj. 27 m v šířce 1,5 m- doplnění levé koleje poškozené erozí, - km 2,777-2,783, tj. 6 m v šířce 3,2 m- doplnění výmolu s vymodelováním sníženého rigolu o hloubce 100 mm. Oprava HS vpravo v km 2,675-2,680 - 6,0 x 3,0 m s částečným zahutněním do HDK 63-125.					
18	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2	m2	2 648,000	27,30	72 290,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zakalení (posyp krytu) v úsecích LC: - zakalení kolejí na vozovce o prům. šířce 0,8 m ve vyznačených úsecích km:0,000-1,030, kde došlo vlivem provozu k odhozu původního kalení 480 m2, - km 1,030-2,160: opravy jednotlivých výtluků v součtu 80 m2, - km 2,000-2,050- doplnění poškozených míst plochy obratiště (40 m2), - km 2,165 - 2,185, tj. 20 m v šířce 3,2 m- oprava poškozeného úseku vozovky, - km: 2,160-2,800, tj. 640 m v šířce 3,2 m (zakalení celého úseku s podkladem z různého materiálu).					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 125,83	
8	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	721,000	42,83	30 876,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Profilace a čištění příkopů úseku trasy LC v km: 2,160-2,800:</i></p> <p>- km: 2,160-2,530, tj. 370 m - levý příkop, - km: 2,545-2,595, tj. 50 m- levý příkop s odvodem do LP nad HS v délce 5,0 m - km: 2,602-2,793, tj. 191 m- levý příkop.</p> <p>- km 2,175-2,280, tj. 105 m pravý příkop, <i>(zbylé úseky P příkopu následující položka)</i></p>					
9	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	474,000	69,75	33 061,50	CS ÚRS 2024 01
			<p>Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Profilace a čištění příkopů úseku trasy LC v km: 2,160-2,800:</i></p> <p>- km 2,280-2,530, tj. 250 m pravý příkop (místo rozježděný od těžby nebo zarostlý buřeni), - km 2,540-2,592, tj. 52 m pravý příkop, - km 2,600-2,675, tj. 75 m pravý příkop, - km 2,685-2,782, tj. 97 m pravý příkop.</p>					
2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 012,500	15,00	15 187,50	CS ÚRS 2024 01
			<p>Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Odstranění nadvýšených krajnic v úseku LC:</i> - km: 2,160-2,800, tj. v délce 640 m, prům. šířka 0,75 m- obě strany. - km : 2,405-510, tj. 100 m- stržení nadvýšeného střeďu s travním drnem v prům šířce 0,5 m.</p>					
D		998	Přesun hmot				40 876,60	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	655,862	62,33	40 876,60	CS ÚRS 2022 02
			<p>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesun hmot v rámci staveniště stavby:</i> - 7,214 tun HDK frakce 63-125 (alt. 63-200) - 29,477 tun ŠD frakce 0-32, - 431,354 tun ŠD frakce 0-63, - 97,817 tun ŠD frakce 0-8 (alt. 0-4) - 90,000 tun stěrkopisku na dorovnání úseku km 2,845-3,045 (již deponovaného na lesním skladu č. 4),</p>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

TZ, opravy a údržba LC na LR Hlavenec- Dlouhý Běh- varianta 2

Objekt:

111281 - LC U Topolek- dokončení technického zhodnocení

KSO:

Místo: k.ú. Sudovo Hlavno

CC-CZ:

Datum: 19.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

mount forest, s.r.o.

IČ:

19536585

DIČ:

CZ19536585

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			247 779,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 779,73	21,00%	52 033,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		299 813,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

TZ, opravy a údržba LC na LR Hlavenec- Dlouhý Běh- varianta 2

Objekt:

111281 - LC U Topolek- dokončení technického zhodnocení

Místo: k.ú. Sudovo Hlavno

Datum: 19.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: mount forest, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

247 779,73

HSV - Práce a dodávky HSV

247 779,73

1 - Zemní práce

26 573,44

5 - Komunikace pozemní

182 413,40

998 - Přesun hmot

38 792,89

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

TZ, opravy a údržba LC na LR Hlavenec- Dlouhý Běh- varianta 2

Objekt:

111281 - LC U Topolek- dokončení technického zhodnocení

Místo: k.ú. Sudovo Hlavno

Datum: 19.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: mount forest, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 247 779,73

D HSV Práce a dodávky HSV 247 779,73

D 1 Zemní práce 26 573,44

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	27,000	110,25	2 976,75	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

Poznámka k položce:
Zřízení či obnova krátkých odvodňovacích příkopů do lesního porostu, a to zejména k odvedení vody z klesajících úseků LC.
- km 0,025 (vpravo do terénní sníženiny) ,
- km 0,067 (vpravo do terénní sníženiny),
- km 0,114 (vlevo do porostu pod křížovatkou),
- km 0,175 (vlevo do terénní sníženiny),
- km 0,243 (vpravo do úžlabiny),
- km 0,286 (vlevo propíchnout běh a do terénní sníženiny)
vpravo), 0,148, 0,191.
Otevřené příkopy do tvaru širokého V provedené příkopovou nebo svahovo lžící vč. odřezání (odštipání) trčících kořenů.

Předpokládá se 0,75 m3/ bm.

8	K	181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	252,500	74,78	18 880,69	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

Poznámka k položce:
Rozprostření vykopku ze zřízení či obnovy krátkých odvodňovacích drenů do lesních porostů podél LC, a to zejména k odvedení vody z LC.
Rozprostření vykopku - strženého materiálu z povrchu LC (zemina + drn v prům tl. 50 mm).
Materiál bude použit k dorovnání nezapevněných krajnic podél konstrukce LC, případně k vyplnění terénních nerovností kolem LC dle požadavku objednatele.

10	K	181951112- R03	Srovnání a zhutnění stávající vrstvy z HDK	m2	180,000	26,20	4 716,00	
----	---	----------------	--	----	---------	-------	----------	--

PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Poznámka k položce:
Úprava - srovnání a zhutnění stávající vrstvy z HDK:

P a) úsek km 0,0265-0,325, úprava z již zřízené vrstvy z HDK 63-125 o délce 60 m- srovnání a zhutnění.

D 5 Komunikace pozemní 182 413,40

3	K	564651114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	151,200	186,75	28 236,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm

Poznámka k položce:
Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 63-125, prům tl. 180 mm po zhutnění do:
- úsek km 0,013-0,325, tj. 312 m v šířce 3,0 m, (60 m již položeno).
- plochy HS vč. rozjezdových oblouků:
- osa HS č. 1: km 0,107 vlevo- v délce 12 m, šířce 3,0 m s rozjezdovými oblouky 2,0m
- osa HS č. 2: km 0,109 vpravo- v délce 5 m, šířce 3,0 m s rozjezdovými oblouky 2,0m
- osa HS č. 3: km 0,210 vlevo- v délce 10 m, šířce 3,0 m s rozjezdovými oblouky 2,0m,
- osa HS č. 4: km 0,212 vlevo- v délce 5 m, šířce 3,0 m s rozjezdovými oblouky 2,0m.

Na 20% plochy úseky spodní vrstvy z HDK 63-125 bude zhotovitelem dovezen materiál HDK z lomu v množství 91,696 tun (3 x vana).

4	K	564651114- R02	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 180 mm (bez dodávky materiálu)	m2	716,800	26,00	18 636,80	
---	---	----------------	---	----	---------	-------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 63-125, prům tl. 180 mm po zhutnění do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úsek km 0,013-0,325, tj. 312 m v šířce 3,0 m, - plochy HS vč. rozjezdových oblouků: <ul style="list-style-type: none"> - osa HS č. 1: km 0,107 vlevo- v délce 12 m, šířce 3,0 m s rozjezdovými oblouky 2,0m - osa HS č. 2: km 0,109 vpravo- v délce 5 m, šířce 3,0 m s rozjezdovými oblouky 2,0m - osa HS č. 3: km 0,210 vlevo- v délce 10 m, šířce 3,0 m s rozjezdovými oblouky 2,0m, - osa HS č. 4: km 0,212 vlevo- v délce 5 m, šířce 3,0 m s rozjezdovými oblouky 2,0m. <p>Na 80% plochy úseky spodní vrstvy z HDK 63-125 bude použit materiál HDK deponovaný na lesním skládě č. 1 v množství 249,726 tun. Počítat pouze zřízení vrstvy bez pořízení a dovozu materiálu z lomu na mezideponii. Počítat přesun hmot v rámci staveniště stavby- viz. položka přesun hmot. Zbytek materiálu HDK 63-125 musí být dovezen novým zhotovitelem.</p>					
9	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm (bez dodávky materiálu)	m2	64,000	30,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 63-125, prům tl. 250 mm po zhutnění, jako vyplnění vytlačných kolejí a výmolů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úsek km 0,165-0,185, tj. d 20 m- sanace úseku v šířce 3,2 m, <p>Na sanaci bude použit materiál HDK deponovaný na lesním skládě č. 1 v množství 30,778 tun. Počítat pouze zřízení vrstvy bez pořízení a dovozu materiálu z lomu na mezideponii. Počítat přesun hmot v rámci staveniště stavby- viz. položka přesun hmot.</p>					
6	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	1 048,000	127,50	133 620,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Zpevnění úseků štěrkodrti frakce 0-63 šířce 3,0 m a tl. 120 mm s částečným zahutněním do vrstvy z HDK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - úsek km 0,013-0,325, tj. 312 m v šířce 3,0 m, - plochy HS vč. rozjezdových oblouků: <ul style="list-style-type: none"> - osa HS č. 1: km 0,107 vlevo- v délce 12 m, šířce 3,0 m s rozjezdovými oblouky 2,0m - osa HS č. 2: km 0,109 vpravo- v délce 5 m, šířce 3,0 m s rozjezdovými oblouky 2,0m - osa HS č. 3: km 0,210 vlevo- v délce 10 m, šířce 3,0 m s rozjezdovými oblouky 2,0m, - osa HS č. 4: km 0,212 vlevo- v délce 5 m, šířce 3,0 m s rozjezdovými oblouky 2,0m. 					
D		998	Přesun hmot				38 792,89	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	622,429	62,33	38 792,89	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Přesun hmot v rámci staveniště stavby. 91,696 tun HDK frakce 63-125 (nově dovezeného z lomu), 280,504 tun HDK frakce 63-125 (již deponovaného na lesním skládě č. 1), 289,248 tun PDK frakce 0-63.</p>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

TZ, opravy a údržba LC na LR Hlavenec- Dlouhý Běh- varianta 2

Objekt:

176531 - LC Na dolíku-dokončení technického zhodnocení

KSO:

Místo: k.ú. Sudovo Hlavno

CC-CZ:

Datum: 19.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

mount forest, s.r.o.

IČ:

19536585

DIČ:

CZ19536585

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

278 866,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 866,12	21,00%	58 561,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

337 428,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

TZ, opravy a údržba LC na LR Hlavenec- Dlouhý Běh- varianta 2

Objekt:

176531 - LC Na dolíku-dokončení technického zhodnocení

Místo: k.ú. Sudovo Hlavno

Datum: 19.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: mount forest, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

278 866,12

HSV - Práce a dodávky HSV

278 866,12

1 - Zemní práce

60 861,49

5 - Komunikace pozemní

192 501,68

998 - Přesun hmot

25 502,95

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

TZ, opravy a údržba LC na LR Hlavenec- Dlouhý Běh- varianta 2

Objekt:

176531 - LC Na dolíku-dokončení technického zhodnocení

Místo: k.ú. Sudovo Hlavno

Datum: 19.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: mount forest, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

278 866,12

D HSV Práce a dodávky HSV 278 866,12

D 1 Zemní práce 60 861,49

9	K	181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	332,500	74,78	24 862,69	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

*Poznámka k položce:
Rozprostření vykopku ze zřízení či obnovy krátkých odvodňovacích drénů do lesních porostů podél LC, a to zejména k odvedení vody z LC.*

P Rozprostření vykopku - strženého materiálu z povrchu LC (zemina + drn v prům. tl. 50 mm).

Materiál bude použit k dorovnání nezápevných krajnic podél konstrukce LC, případně k vyplnění terénních nerovností kolem LC dle požadavku objednatele.

3	K	181951112- R03	Srovnání a zhutnění stávající vrstvy z HDK	m2	1 374,000	26,20	35 998,80	
---	---	----------------	--	----	-----------	-------	-----------	--

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

*Poznámka k položce:
Úprava - srovnání a zhutnění stávající vrstvy z HDK:*

P a) úsek km 0,008-0,466, úprava základní trasy stávající přibližovací LC z již zřízené vrstvy z HDK 63-125, poškozené v mezidobí občasným pojezdem lesnické techniky a působením černé zvěře.

D 5 Komunikace pozemní 192 501,68

8	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	68,700	185,25	12 726,68	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

*Poznámka k položce:
Doplnění a dorovnání jednotlivých nerovných ploch z vrstvy z HDK 63-125 o prům. tl. 150 mm. Bude použit zbytek materiálu HDK deponovaný na lesním skladu č. 2, v množství 20,033 tun. Počítat pouze zřízení vrstvy bez polížení a dovozu materiálu z lomu na meziděponii. Počítat přesun hmot v rámci staveniště stavby- viz. položka přesun hmot.*

P

6	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	1 410,000	127,50	179 775,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm

*Poznámka k položce:
Zpevnění úseku km 0,008-0,466 štěrkodrtí frakce 0-63 šířce 3,0 m a tl. 120 mm s částečným zhutněním do vrstvy z HDK+ rozšířený sjezd z odvozní LC Košatecká 0,000- 0,008 (šířší rozjezd v ZÚ)*

P

D 998 Přesun hmot 25 502,95

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	409,193	62,33	25 502,95	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

*Poznámka k položce:
Přesun hmot v rámci staveniště stavby.*

P 20,033 tun HDK frakce 63-125 (již deponovaného na lesním skladu č. 2)
389,160 tun PDK frakce 0-63 (nově dovezeného z lomu).