

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00_2025-04
Stavba: Turistické přístřešky LS 155



KSO:
Místo: Lesní správa Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 10.3.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Tomáš Hurych

IČ: 61736279
DIČ: [REDACTED]

Projektant:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 016,67

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	196 016,67	41 163,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 237 180,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 4.6.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: **Turistické přístřešky LS 155**

Místo: Lesní správa Ledeč nad Sázavou

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Tomáš Hurych

Datum: 10.3.2025

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 016,67

HSV - Práce a dodávky HSV

196 016,67

1 - Zemní práce

11 268,87

2 - Zakládání

551,00

5 - Komunikace pozemní

184 196,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Turistické přístřešky LS 155

Místo: Lesní správa Ledeč nad Sázavou

Datum: 10.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Tomáš Hurych

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 196 016,67

D HSV Práce a dodávky HSV 196 016,67

D 1 Zemní práce 11 268,87

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,616	1 080,00	6 065,28
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101

VV "Odkopávky pro pláň"

VV 2*0,3*2,6*3,6 5,616

VV Mezisoučet 5,616

VV Součet 5,616

2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	0,551	490,00	269,99
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151100

VV "Hloubení základových patek o průměru 300mm v výšce 0,650m pod pláň"

VV 6*0,65*(3,14*0,15*0,15)*2 0,551

VV Součet 0,551

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	6,167	800,00	4 933,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101

VV "rozprostření výkopku do porostu z položky 122151101"

VV 5,616 5,616

VV Mezisoučet 5,616

VV "rozprostření výkopku do porostu z položky 131151100"

VV 0,551 0,551

VV Mezisoučet 0,551

VV Součet 6,167

D 2 Zakládání 551,00

4	K	R04	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 včetně kotvení patle s trnovou výztuží	m3	0,551	1 000,00	551,00
---	---	-----	--	----	-------	----------	--------

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

VV "základové patky pro uchycení ocelového rámu o průměru 300mm a výšky 650mm "

VV "včetně ocelové plotny pro uchycení rámu s navařenou

VV výztuží pro pevné spojení s betonovou patkou"

VV 2*6*(0,65*3,14*0,15*0,15) 0,551

VV Součet 0,551

D 5 Komunikace pozemní 184 196,80

5	K	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	18,720	390,00	7 300,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564710001

VV "pochozí vrstva plochy pod přístřeškem o rozměrech 2,6 m x 3,6 m"

VV 2,6*3,6*2 18,720

VV Součet 18,720

6	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	18,720	550,00	10 296,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011

VV "Podsyp 100 mm pod ocelový rám a jeho zásyp s výškou 150 mm o rozměrech 2,6 m x 3,6 m ŠD FR 0/32"

VV 2,6*3,6*2 18,720

VV Součet 18,720

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	M	R01	<i>Turistický přístřešek dle výkresové dokumentace včetně ocelového rámu</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>79 700,00</i>	<i>159 400,00</i>
	PP		<p>Dřevěné prvky jsou navrženy z hranolů s průřezem 100x100 a 100x50. Fošny na lavice a stůl z hranolů v průřezu 140x50. Střecha je tvořena soustavou dřevěných krokvi kotvených do vaznice (vše z hranolů 100x100). Vše je zaklopeno prkenným záklopem z prken o tl. 25 mm. Krytina je volena z plechových střešních panelů včetně závětrných lišt. Dřevěné prvky budou opatřeny bezbarvou ochrannou proli plísňím a dřevokaznému hmyzu včetně kvalitní tenkovrstvé olejové lazury ve světlejším odstínu hnědé. Ocelové prvky budou opatřeny ochranným antikoročním nátěrem a budou provedeny tak, aby bylo zamezeno vniknutí dešťových vod do konstrukce. Přístřešek bude obsahovat také stůl kotvený do ocelového rámu o šířce 740 mm a délce 2500 mm. Podrobnější popis viz. výkres přístřešku.</p>				
8	K	R03	Likvidace a odvoz dvou stávajících přístřešků včetně dokladu o likvidaci	kus	2,000	3 600,00	7 200,00
	PP		Likvidace a odvoz dvou stávajících přístřešků včetně dokladu o likvidaci				