

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-013,014
Stavba: Oprava cest revír Dešov

LESY ČR



KSO:
Místo: revír Dešov

CC-CZ:
Datum: 11.7.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AUTODOPRAVA Němec s.r.o.

IČ: 26231816
DIČ: CZ26231816

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			181 154,72
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	181 154,72	38 042,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			219 197,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

5.8.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-013,014

Stavba: Oprava cest revír Dešov

Místo: revír Dešov

Datum: 11.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AUTODOPRAVA Němec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		181 154,72	219 197,22
2025-013	LC K Sedmatřícítce, inv.č. 609560	122 798,23	148 585,93
2025-014	LC Černá blata, inv.č. 609560	58 356,49	70 611,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava cest revír Dešov

Objekt:

2025-013 - LC K Sedmatřicítce, inv.č. 609560

KSO:

Místo: k.ú. Nové Syrovíce, parc.č. 1880/1

CC-CZ:

Datum: 11.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AUTODOPRAVA Němec s.r.o.

IČ:

26231816

DIČ:

CZ26231816

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		122 798,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	122 798,23	21,00%	25 787,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	148 585,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava cest revír Dešov

Objekt:

2025-013 - LC K Sedmatřícitce, inv.č. 609560

Místo:

k.ú. Nové Syrovce, parc.č. 1880/1

Datum:

11.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AUTODOPRAVA Němec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							122 798,23
D		HSV	Práce a dodávky HSV				122 798,23
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	90,000	51,08	4 597,20
	W		9*10		90,000		
D		1	Zemní práce				27 021,82
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	339,500	27,69	9 400,76
	W		25*0,7+50*1,2+10*1+70*0,8*2+40*1+50*0,6*2+20*1*2		339,500		
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,875	223,60	4 444,05
	W		(25+50+10+70+40+50+20)*0,5*0,15		19,875		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	19,875	74,73	1 485,26
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	525,000	22,27	11 691,75
	W		70*3+25*3+80*3		525,000		
D		5	Komunikace pozemní				78 139,60
6	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	87,500	208,98	18 285,75
	W		25*0,7+50*1,2+10*1		87,500		
7	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	339,500	176,30	59 853,85
	W		25*0,7+50*1,2+10*1+70*0,8*2+40*1+50*0,6*2+20*1*2		339,500		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 006,10
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	115,000	26,14	3 006,10
	W		70*0,5*2+45*0,5*2		115,000		
D		998	Přesun hmot				10 033,51
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	142,643	70,34	10 033,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava cest revír Dešov

Objekt:

2025-013 - LC K Sedmatřicítce, inv.č. 609560

Místo:

k.ú. Nové Syrovice, parc.č. 1880/1

Datum:

11.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AUTODOPRAVA Němec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 798,23

HSV - Práce a dodávky HSV

122 798,23

1 - Zemní práce

27 021,82

5 - Komunikace pozemní

78 139,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 006,10

998 - Přesun hmot

10 033,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava cest revír Dešov

Objekt:

2025-014 - LC Černá blata, inv.č. 609560

KSO:

Místo: k.ú. Velký Dešov, parc.č. 1566/1

CC-CZ:

Datum: 11.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AUTODOPRAVA Němec s.r.o.

IČ:

26231816

DIČ:

CZ26231816

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		58 356,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	58 356,49	21,00%	12 254,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 70 611,36	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava cest revír Dešov

Objekt:

2025-014 - LC Černá blata, inv.č. 609560

Místo:

k.ú. Velký Dešov, parc.č. 1566/1

Datum:

11.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AUTODOPRAVA Němec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 356,49

HSV - Práce a dodávky HSV

58 356,49

1 - Zemní práce

12 378,68

5 - Komunikace pozemní

38 080,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 528,90

998 - Přesun hmot

4 368,11

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava cest revír Dešov

Objekt:

2025-014 - LC Černá blata, inv.č. 609560

Místo:

k.ú. Velký Dešov, parc.č. 1566/1

Datum:

11.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AUTODOPRAVA Němec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							58 356,49
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 356,49
D	1		Zemní práce				12 378,68
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	216,000	27,69	5 981,04
	WV		(30+45+10+5)*2*1,2		216,000		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,375	223,60	2 767,05
	WV		(25+45+40+55)*0,5*0,15		12,375		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	12,375	74,73	924,78
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	121,500	22,27	2 705,81
	WV		(30+45+10+5)*1,35		121,500		
D	5		Komunikace pozemní				38 080,80
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	216,000	176,30	38 080,80
	WV		(30+45+10+5)*2*1,2		216,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 528,90
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	135,000	26,14	3 528,90
	WV		(20+30+45+10+5+25)*2*0,5		135,000		
D	998		Přesun hmot				4 368,11
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	62,100	70,34	4 368,11
	WV		62,1		62,100		

