

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-43/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MSO servis spol. s r.o.

se sídlem: Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701

IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 13570

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 673873543/0300

zastoupena: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Brno Kounicova ADM – oprava (IV. etapa)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-43/2023 u Objednatele) ze dne 20.1.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.3.2024 a dodatku č. 2 ze dne 28.8.2024 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.14 tohoto znění:

3.14 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení dalších nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	53.950.000,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	908.256,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1	-87.452,89 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	3.511.743,86 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2	-858.065,16 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3	2.651.044,32 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3	-446.036,99 Kč
Cena Díla celkem bez DPH	59.629.489,52 Kč
DPH 21 %	12.522.192,80 Kč
Cena Díla celkem vč. DPH:	72.151.682,32 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele 26.8.2025

Za Zhotovitele 25.8.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

MSO servis spol. s r.o.
Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2		
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		57 424 482,19 Kč	
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží								
Název změny:			Zesílení skladby S2 + doplnění dilatačních profilů								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková		Celkem	
Díl: 6			Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní								
37	631311224	SoD 08.2	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	43,789	0,725	44,514	7432,00	325 439,85		
			Souvrství podlahy - mazanina (pl * v) skladba S2 2.PP - místnost (2S001; 2S059) 1.PP - místnost (1S001) (skl_S2_pl) zesílení vrstvy +0,02 cm odečet nebourané místnosti 2S002, 2S003, 2S004 = 7,5384 m3 "nová skladba S2_pl*0,14" (43,789-7,5384)*0,02 VV 0,725 VV 0,725 Součet								
38	631319012	SoD 08.2	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	43,789	0,725	44,514	672,00	29 426,21		
39	631319173	SoD 08.2	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	43,789	0,725	44,514	162,00	7 093,82		
40	634112114	SoD 08.2	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 120 mm	m	275,990	-18,480	257,510	20,00	5 519,80		
			Souvrství podlahy - mazanina, dilatace (dl) skladba S2 VV "2.PP - m.č. 2S001 část" -9,24*2 VV -18,480 Součet -18,480								
36	9853232X1	SoD 08.2	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 3 mm (dle PD)	m2	364,910	-62,820	302,090	203,00	74 076,73		
			Souvrství podlahy - mazanina, penetrace (pl) skladba S2 2.PP - místnost (2S001; 2S059) 1.PP - místnost (1S001) VV "2.PP odečet m.č. 2S001 část" -(11,35+8,16+43,31) VV -62,820 Součet -62,820								
Součet za Díl		6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní						441 556,41 Kč			
Díl: 998			Přesun hmot								
48	998017001	SoD 08.2	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 365,031	1,734	1 366,765	950,00	1 296 779,45		
Součet za Díl		M24	Montáž vzduchotechnických zařízení					1 296 779,45 Kč			

Nové položky

Díl:			6	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní					
10	76404152R	R-položka	Dilatační plech k oddělení výšek	m	0,000	18,500	18,500	1068,00	0,00
11	76404153R	R-položka	Dilatační plech Terra profil	m	0,000	14,000	14,000	1859,00	0,00
Součet za Díl			6	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
53 424,15 Kč	13 122,06 Kč	57 464 784,28 Kč
5 388,20 Kč	0,00 Kč	330 828,05 Kč
487,20 Kč	0,00 Kč	29 913,41 Kč
117,45 Kč	0,00 Kč	7 211,27 Kč
0,00 Kč	369,60 Kč	5 150,20 Kč
0,00 Kč	12 752,46 Kč	61 324,27 Kč
5 992,85 Kč	13 122,06 Kč	434 427,20 Kč
1 647,30 Kč	0,00 Kč	1 298 426,75 Kč
1 647,30 Kč	0,00 Kč	1 298 426,75 Kč

19 758,00 Kč	0,00 Kč	19 758,00 Kč
26 026,00 Kč	0,00 Kč	26 026,00 Kč
45 784,00 Kč	0,00 Kč	45 784,00 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2		
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)				CELKEM		57 424 482,19 Kč	
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží							
Název změny:			Elektroinstalace - doplnění prvků							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání							
43	949101111	SoD (08.2)	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	1 753,000	30,000	1 783,000	14,00	24 542,00	
Součet za Díl			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						24 542,00 Kč	
Díl: 767			Konstrukce zámečnické							
73	7492501770	SoD D.2.2.3.5	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	754,000	-324,000	430,000	39,00	29 406,00 Kč	
74	7492501740	SoD D.2.2.3.5	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	m	336,000	-336,000	0,000	28,00	9 408,00 Kč	
80	7492502830	SoD D.2.2.3.5	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 4 a 5-žilový - ohniodolný do 180 min. 1kV, (1-CHKE-V 4/5x4mm2)	m	10,000	-0,438	9,562	166,00	1 660,00 Kč	
Součet za Díl			767 Konstrukce zámečnické						40 474,00 Kč	
Díl: OST			Ostatní							
87	7491251010	SoD D.2.2.3.5	Montáž list elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednodílných zaklapávacích rozměru 40/40 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic	m	874,000	18,000	892,000	138,00	120 612,00 Kč	
			"1PP - uložení stávajících rozvodů do listů" 18				18,000			
88	7491251015	SoD D.2.2.3.5	Montáž list elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednodílných zaklapávacích rozměru 50/50 - 50/100 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic	m	60,000	33,000	93,000	165,00	9 900,00 Kč	
			VV "1PP - uložení stávajících rozvodů do listů" 33				33,000			
59	7491400250	SoD D.2.2.3.5	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LHD 40x20 vkladací bílá 3m	kus	20,000	18,000	38,000	79,00	1 580,00 Kč	
60	7491400270	SoD D.2.2.3.5	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LH 60x40 vkladací bílá 3m	kus	2,000	33,000	35,000	219,00	438,00 Kč	
104	7492553010	SoD D.2.2.3.5	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	2 998,000	-66,000	2 932,000	69,00	206 862,00 Kč	
			215+334+45				594,000			
			-324-336				-660,000			
			Součet				-66,000			
105	7492554010	SoD D.2.2.3.5	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	164,000	10,000	174,000	83,00	13 612,00 Kč	
			20				20,000			
			-10				-10,000			
			Součet				10,000			
156	7597135010	SoD D.2.2.3.5	Montáž prvku pro EZS (čidlo, snímač, siréna)	kus	4,000	6,000	10,000	894,00	3 576,00 Kč	
			"čidla větrání garáží" 6							
Součet za Díl			OST Ostatní						356 580,00 Kč	

Nové položky

Díl: 742			Elektroinstalace - slaboproud						
1	7494000520R	R-položka	Rozvaděč RSA20 - protipožární úprava	ks	0,000	1,000	1,000	17465,00	0,00 Kč
19	7494000520R1	R-položka	Rozvodnicové a rozváděčové skříňné Distri Rozvodnicové skříňné DistriSet Zapuštěné (IP30) pro zapuštěnou montáž, jednokfídle dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 550 x 510, počet řad 3, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, krytí IP43, materiál: ...	kus	0,000	1,000	1,000	4580,00	0,00 Kč
			"doplnění rozvaděče RPO - úprava zapínání ventilátoru vzt - odkouření" 1 - časové relé2-240 AC/DC 1P - napájecí zdroj spínaný 230V/24V DC 1,5A - relé RT8A 2P 24V DC						
Součet za Díl			742 Elektroinstalace - slaboproud	0,00 Kč					
Díl: 767			Konstrukce zámečnické						
15	34111524	CS ÚRS 2025 01	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcíností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	0,000	45,000	45,000	32,20	0,00 Kč
			"kabel v ČCHÚC" 45						
16	34111531	CS ÚRS 2025 01	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcíností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	0,000	334,000	334,000	36,60	0,00 Kč
			"kabel v ČCHÚC" 334						
17	34111532	CS ÚRS 2025 01	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcíností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2	m	0,000	215,000	215,000	51,10	0,00 Kč
			"kabel v ČCHÚC" 215						
18	34113279	CS ÚRS 2025 01	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x4mm2	m	0,000	20,000	20,000	103,00	0,00 Kč
Součet za Díl			767 Konstrukce zámečnické	0,00 Kč					
Díl: OST			Ostatní						
7	7597111VZT.R	R-položka	Detektor GICO20P-230V	ks	0,000	6,000	6,000	4823,50	0,00 Kč
Součet za Díl			2 zakládání	0,00 Kč					

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
100 897,90 Kč	26 670,71 Kč	57 498 709,38 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
420,00 Kč	0,00 Kč	24 962,00 Kč
420,00 Kč	0,00 Kč	24 962,00 Kč
0,00 Kč	12 636,00 Kč	16 770,00 Kč
0,00 Kč	9 408,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	72,71 Kč	1 587,29 Kč
0,00 Kč	22 116,71 Kč	18 357,29 Kč
2 484,00 Kč	0,00 Kč	123 096,00 Kč
5 445,00 Kč	0,00 Kč	15 345,00 Kč
1 422,00 Kč	0,00 Kč	3 002,00 Kč
7 227,00 Kč	0,00 Kč	7 665,00 Kč
0,00 Kč	4 554,00 Kč	202 308,00 Kč
830,00 Kč	0,00 Kč	14 442,00 Kč
5 364,00 Kč	0,00 Kč	8 940,00 Kč
22 772,00 Kč	4 554,00 Kč	374 798,00 Kč

17 465,00 Kč	0,00 Kč	17 465,00 Kč
4 580,00 Kč	0,00 Kč	4 580,00 Kč
22 045,00 Kč	0,00 Kč	22 045,00 Kč
1 449,00 Kč	0,00 Kč	1 449,00 Kč
12 224,40 Kč	0,00 Kč	12 224,40 Kč
10 986,50 Kč	0,00 Kč	10 986,50 Kč
2 060,00 Kč	0,00 Kč	2 060,00 Kč
26 719,90 Kč	0,00 Kč	26 719,90 Kč
28 941,00 Kč	0,00 Kč	28 941,00 Kč
28 941,00 Kč	0,00 Kč	28 941,00 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD vč. ZLI, ZL2	
Název stavby: Brno Koumicevka ADM – oprava (IV. etapa)										CELKEM	
Název SO/PS: SO 08 - Oprava stávajících garží											
Název změny: Změna skladby podlahy S3											
Pol. číslo	Kód položky	Cimová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství změna	množství do změny	Jednotka	Cena	Číslem	
08	6		6. Oprava povrchů, podlahy a osových výplní								
30	631311128	Sd (08.2)	Mazanina v celkové podkladě bez vyjímání nákladů na prostředí S, přes 80 do 120 mm (S 200)	m3	33,859	-11,754	22,105		7820,00		237 698,10
Souvrtní podklad: - vodorovný (20°)											
*1 PP m.č. 20767 (dat. 07.02.2018)											
*1 PP m.č. 19138 (dat. 02.01.16)											
31	631310012	Sd (08.2)	Příplatek k osovým mazaninám ze směsi povrchu mazaniny přehrázky, mazanina S, přes 80 do 120 mm	m3	33,859	-11,754	22,105		672,00		22 753,25
34	631362020	Sd (08.2)	Vodorovný povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	t	5,000	0,511	5,511		64080,00		64 080,00
35	634112114	Sd (08.2)	Osová dílna: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m	376,880	152,800	529,680		20,00		7 537,60
Souvrtní podklad: - mazanina na rýhu - mazanina (S)											
*1 PP m.č. 20767 (dat. 07.02.2018)											
*1 PP m.č. 19138 (dat. 02.01.16)											
36	6053232X1	Sd (08.2)	Spacíková mřížka: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m2	364,910	112,010	477,920		201,00		74 074,73
Souvrtní podklad: - mazanina na rýhu - mazanina (S)											
*1 PP m.č. 20767 (dat. 07.02.2018)											
*1 PP m.č. 19138 (dat. 02.01.16)											
Součet	za 08		6. Oprava povrchů, podlahy a osových výplní						406 057,76 Kč		
09	6		6. Oprava povrchů, podlahy a osových výplní								
6	969842241	Sd (08.1)	Roštový povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m3	228,031	0,339	228,370		2340,00		533 545,74
Souvrtní podklad: - mazanina na rýhu - mazanina (S)											
*1 PP m.č. 19138 (dat. 02.01.16)											
Součet	za 09		6. Oprava povrchů, podlahy a osových výplní						533 545,74 Kč		
10	957		10. Oprava povrchů, podlahy a osových výplní								
13	969713151	Sd (08.1)	Vodorovný povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	t	975,272	11,236	986,510		455,00		441 748,76
14	969713219	Sd (08.1)	Vodorovný povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	t	975,272	11,236	986,510		135,00		131 661,72
15	969713501	Sd (08.1)	Osová dílna: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	t	975,272	11,236	986,510		280,00		273 076,16
16	969713506	Sd (08.1)	Osová dílna: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	t	8 777,448	101,142	8 878,590		20,00		175 548,96
17	969713669	Sd (08.1)	Osová dílna: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	t	975,272	11,236	986,510		945,00		921 612,00
Součet	za 10		10. Oprava povrchů, podlahy a osových výplní						1 043 667,68 Kč		
11	958		11. Oprava povrchů, podlahy a osových výplní								
48	968017001	Sd (08.2)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	t	1 365,021	8,331	1 373,352		950,00		1 296 779,45
Součet	za 11		11. Oprava povrchů, podlahy a osových výplní						1 296 779,45 Kč		
12	771111021	Sd (08.2)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m2	338,596	3,380	341,976		13,00		4 481,87
Souvrtní podklad: - mazanina na rýhu - mazanina (S)											
*1 PP m.č. 19138 (dat. 02.01.16)											
99	711510121	Sd (08.2)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m2	338,596	3,380	341,976		39,00		133 246,76
Souvrtní podklad: - mazanina na rýhu - mazanina (S)											
*1 PP m.č. 19138 (dat. 02.01.16)											
102	771474112	Sd (08.2)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m	295,760	5,200	300,960		10,00		26 681,12
Souvrtní podklad: - mazanina na rýhu - mazanina (S)											
109	771973016	Sd (08.1)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m2	440,650	3,380	444,030		52,00		23 183,16
Souvrtní podklad: - mazanina na rýhu - mazanina (S)											
*1 PP m.č. 19138 (dat. 02.01.16)											
101	771574111	Sd (08.2)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m2	338,596	3,380	341,976		529,00		176 886,88
104	771577114	Sd (08.2)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m2	338,596	3,380	341,976		13,00		4 481,87
104	969717124	Sd (08.2)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m2	361,658	4,251	365,909		880,00		288 268,00
Souvrtní podklad: - mazanina na rýhu - mazanina (S)											
*1 PP m.č. 19138 (dat. 02.01.16)											
105	771911111	Sd (08.2)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m2	338,596	3,380	341,976		46,00		15 575,11
109	771973116	Sd (08.1)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m2	298,760	25,000	323,760		95,00		21 741,38
Souvrtní podklad: - mazanina na rýhu - mazanina (S)											
106	771920111	Sd (08.2)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	m2	338,596	3,380	341,976		20,00		8 883,34
107	969717101	Sd (08.2)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	t	10,697	0,139	10,836		190,00		4 248,81
108	969771161	Sd (08.1)	Převážně povrch: 30 cm vodorovných dílů a 20 cm vodorovných dílů	t	10,697	0,139	10,836		190,00		4 248,81
Součet	za 12		12. Oprava povrchů, podlahy a osových výplní						788 584,92 Kč		
Nové položky											
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 01		12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442	12051442
12051442	CS-USPS 2025 0										

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2	
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		57 424 482,19 Kč
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží							
Název změny:			Změna vyztužení části betonové mazaniny							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
33	631319202	SoD 08.2	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	167,986	-5,742	162,244	895,00	150 347,47	
			"změna vyztužení - KARI síť za ocel. drátky"							
			"vícepráce ZL1 rozpočet 01" -5,742							
34	631362021	SoD 08.2	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,000	1,212	2,212	64000,00	64 000,00	
			KARI síť 6*100*100 - 2S049A, 2S059 část, 2S078 část, 1S126							
			227,8*1,2=272,856 m2 tj. 45,476 ks							
			"Váha 1ks=26,65" 45,476*26,65/1000							
			1,212							
Součet za Díl		6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							214 347,47 Kč	
Díl: 998			Přesun hmot							
48	998017001	SoD 08.2	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 365,031	1,172	1 366,203	950,00	1 296 779,45	
Součet za Díl		998 Přesun hmot							1 296 779,45 Kč	

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
78 681,40 Kč	5 139,09 Kč	57 498 024,50 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	5 139,09 Kč	145 208,38 Kč
77 568,00 Kč	0,00 Kč	141 568,00 Kč
77 568,00 Kč	5 139,09 Kč	286 776,38 Kč
1 113,40 Kč	0,00 Kč	1 297 892,85 Kč
1 113,40 Kč	0,00 Kč	1 297 892,85 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		57 424 482,19 Kč
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží							
Název změny:			Změna trasy vnitřní kanalizace - m.č. 2S046							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně			
								Jednotková	Celkem	
Díl:		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
43	949101111	SoD 08.2	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	1 753,000	40,000	1 793,000	14,00	24 542,00 Kč	
Součet		za Díl	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						24 542,00 Kč	

Nové položky

Díl: 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
9	72101010101.R	R-položka	OK-konzole, objímky, závěsy	soubor	0,000	1,000	1,000	8000,00	0,00 Kč
1	721140806	CS ÚRS 2025 01	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	0,000	12,500	12,500	288,00	0,00 Kč
2	721140915	CS ÚRS 2025 01	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	0,000	1,000	1,000	1070,00	0,00 Kč
3	721140916	CS ÚRS 2025 01	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	0,000	1,000	1,000	1220,00	0,00 Kč
4	721140917	CS ÚRS 2025 01	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	0,000	3,000	3,000	1410,00	0,00 Kč
5	721171809	CS ÚRS 2025 01	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	0,000	26,000	26,000	57,00	0,00 Kč
6	721174005.OSM	CS ÚRS 2025 01	Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 110	m	0,000	15,000	15,000	859,51	0,00 Kč
7	721174006.OSM	CS ÚRS 2025 01	Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 125	m	0,000	24,000	24,000	1027,06	0,00 Kč
8	721174007.OSM	CS ÚRS 2025 01	Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 160	m	0,000	3,000	3,000	1478,62	0,00 Kč
Součet za Díl			721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						0,00 Kč
Díl: HZS			Hodinové zúčtovací sazby						
10	HZS2211	CS ÚRS 2025 01	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	0,000	48,000	48,000	566,00	0,00 Kč
			"Odstavení kanalizace, výšková úprava trasy kanalizace" 48						
			114,000						
Součet za Díl			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
89 307,95 Kč	0,00 Kč	57 513 790,14 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
560,00 Kč	0,00 Kč	25 102,00 Kč
560,00 Kč	0,00 Kč	25 102,00 Kč

8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč
3 600,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč
1 070,00 Kč	0,00 Kč	1 070,00 Kč
1 220,00 Kč	0,00 Kč	1 220,00 Kč
4 230,00 Kč	0,00 Kč	4 230,00 Kč
1 482,00 Kč	0,00 Kč	1 482,00 Kč
12 892,65 Kč	0,00 Kč	12 892,65 Kč
24 649,44 Kč	0,00 Kč	24 649,44 Kč
4 435,86 Kč	0,00 Kč	4 435,86 Kč
61 579,95 Kč	0,00 Kč	61 579,95 Kč
27 168,00 Kč	0,00 Kč	27 168,00 Kč
27 168,00 Kč	0,00 Kč	27 168,00 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2	
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM	57 424 482,19 Kč
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží						
Název změny:			Nová pochozí rampa u dveří D07, D06						
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl: 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
30	631311125	SoD 08.2	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	33,859	0,321	34,180	7020,00	237 690,18
"Nová rampa u dveří D06, D07" 2,2*0,85*(0,1+0,16)/2+1,0*0,6*(0,1+0,16)/2									
Součet									
34	631362021	SoD 08.2	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,000	0,011	1,011	64000,00	64 000,00
(2,2*0,85+1,0*0,6)*4,44/1000									
3,180									
Součet za Díl			6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					301 690,18 Kč	
Díl: 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						
4	965042141	SoD 08.1	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	81,925	0,247	82,172	2990,00	244 955,75
Vybourání podlahy									
"2.PP u dveří D07, D06" (2,2*0,85+1,0*0,6)*0,1									
VV									
Součet									
2,544									
Součet za Díl			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					244 955,75 Kč	
Díl: 997			Přesun sutě						
2	997013151	SoD 08.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	975,272	0,543	975,815	455,00	443 748,76
3	997013219	SoD 08.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	975,272	0,543	975,815	135,00	131 661,72
4	997013501	SoD 08.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	975,272	0,543	975,815	280,00	273 076,16
5	997013509	SoD 08.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 777,448	4,887	8 782,335	20,00	175 548,96
0,543*9 "Přepočtené koeficientem množství									
4,887									
6	997013869	SoD 08.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	975,272	0,543	975,815	945,00	921 632,04
Součet za Díl			997 Přesun sutě					1 945 667,64 Kč	
Díl: 998			Přesun hmot						
48	998017001	SoD 08.2	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 365,031	0,815	1 365,846	950,00	1 296 779,45 Kč
Součet za Díl			998 Přesun hmot					1 296 779,45 Kč	
Díl: 771			Podlahy z dlaždic						
98	771111011	SoD 08.2	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	338,590	3,460	342,050	13,00	4 401,67
"Nová rampa u dveří D06, D07" 2,2*0,85+1,0*0,6+6,6*0,15									
3,460									
102	771474112	SoD 08.2	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	255,780	6,600	262,380	104,00	26 601,12
18	771573810	SoD 08.1	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	445,830	3,790	449,620	52,00	23 183,16
Odsekání dlažby a soklu									
"2.PP u dveří D07, D06" 2,2*0,85+1,0*0,6+6,6*0,2									
77,280									
101	771574111	SoD 08.2	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	338,590	3,460	342,050	520,00	176 066,80
103	771577114	SoD 08.2	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	338,590	3,460	342,050	33,00	11 173,47
104	5976111X1	SoD 08.2	dlaždice keramické (předepsaná cena 800 Kč/m2)	m2	361,610	3,806	365,416	800,00	289 288,00
9*0,4*1,15									
3,806									
100	771591111	SoD 08.2	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	338,590	3,460	342,050	46,00	15 575,14
105	771591115	SoD 08.2	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	255,780	6,600	262,380	85,00	21 741,30
"sokl" 6,6									
6,600									
107	998771101	SoD 08.2	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	10,897	0,084	10,981	390,00	4 249,83
108	998771181	SoD 08.2	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	10,897	0,084	10,981	390,00	4 249,83
Součet za Díl			997 Přesun sutě					576 530,32 Kč	

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
12 225,82 Kč	0,00 Kč	57 436 708,01 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
2 253,42 Kč	0,00 Kč	239 943,60 Kč
704,00 Kč	0,00 Kč	64 704,00 Kč
2 957,42 Kč	0,00 Kč	304 647,60 Kč
738,53 Kč	0,00 Kč	245 694,28 Kč
738,53 Kč	0,00 Kč	854 989,48 Kč
247,07 Kč	0,00 Kč	443 995,83 Kč
73,31 Kč	0,00 Kč	131 735,03 Kč
152,04 Kč	0,00 Kč	273 228,20 Kč
97,74 Kč	0,00 Kč	175 646,70 Kč
513,14 Kč	0,00 Kč	922 145,18 Kč
1 083,30 Kč	0,00 Kč	1 946 750,94 Kč
774,25 Kč	0,00 Kč	1 297 553,70 Kč
774,25 Kč	0,00 Kč	1 297 553,70 Kč
44,98 Kč	0,00 Kč	4 446,65 Kč
686,40 Kč	0,00 Kč	27 287,52 Kč
197,08 Kč	0,00 Kč	23 380,24 Kč
1 799,20 Kč	0,00 Kč	177 866,00 Kč
114,18 Kč	0,00 Kč	11 287,65 Kč
3 044,80 Kč	0,00 Kč	292 332,80 Kč
159,16 Kč	0,00 Kč	15 734,30 Kč
561,00 Kč	0,00 Kč	22 302,30 Kč
32,76 Kč	0,00 Kč	4 282,59 Kč
32,76 Kč	0,00 Kč	4 282,59 Kč
6 672,32 Kč	0,00 Kč	583 202,64 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2	
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		57 424 482,19 Kč
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží							
Název změny:			Oprava požár. vodovodu k hydrantu - 2.PP m.č. 2S059							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
43	949101111	SoD (08.2)	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 753,000	20,000	1 773,000	14,00	24 542,00	
Součet		za Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					24 542,00 Kč	
Díl:		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
33	998722103	SoD D.2.2.3.3	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,063	0,038	0,101	650,00	40,95	
Součet		za Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					40,95 Kč	

Nové položky

Díl:		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
9	722090101.R	CS ÚRS 2025 01	Uchycení ocel. konstrukce pod stropem na objímky	soubor	0,000	1,000	1,000	1950,00	0,00
2	722130802	CS ÚRS 2025 01	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	0,000	20,000	20,000	102,00	0,00
3	722130821	CS ÚRS 2025 01	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	0,000	2,000	2,000	150,00	0,00
5	722130916	CS ÚRS 2025 01	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky DN od 25 do 50	kus	0,000	5,000	5,000	54,80	0,00
8	722131915	CS ÚRS 2025 01	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 40	soubor	0,000	1,000	1,000	1620,00	0,00
10	722131945.GBO	CS ÚRS 2025 01	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 40 / G 5/4	kus	0,000	1,000	1,000	1158,07	0,00
7	722140115.VGA	CS ÚRS 2025 01	Potrubí vodovodní z ušlechtlé oceli spojované lisováním VIEGA Sanpress Inox 1.4521 D 35x 1,5 mm	m	0,000	3,500	3,500	1677,40	0,00
6	722140135	CS ÚRS 2025 01	Potrubí pro zavodněný požární systém z ušlechtlé oceli spojované lisováním D 35x1,5mm	m	0,000	17,000	17,000	1060,00	0,00
1	722190901	CS ÚRS 2025 01	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	0,000	2,000	2,000	103,00	0,00
4	722220862	CS ÚRS 2025 01	Demontáž amatur závitových se dvěma závitů G přes 3/4 do 5/4	kus	0,000	2,000	2,000	36,00	0,00
11	722290226	CS ÚRS 2025 01	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	0,000	20,000	20,000	63,80	0,00
Součet		za Díl	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00 Kč
Díl:		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						
13	HZS2211	CS ÚRS 2025 01	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	0,000	4,000	4,000	566,00	0,00 Kč
"nepředvidatelné práce+posunutí hydrantu" 4									
Součet		za Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00 Kč

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
35 355,67 Kč	0,00 Kč	57 459 837,86 Kč
280,00 Kč	0,00 Kč	24 822,00 Kč
280,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
24,70 Kč	0,00 Kč	65,65 Kč
24,70 Kč	0,00 Kč	24 822,00 Kč

1 950,00 Kč	0,00 Kč	1 950,00 Kč
2 040,00 Kč	0,00 Kč	2 040,00 Kč
300,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč
274,00 Kč	0,00 Kč	274,00 Kč
1 620,00 Kč	0,00 Kč	1 620,00 Kč
1 158,07 Kč	0,00 Kč	1 158,07 Kč
5 870,90 Kč	0,00 Kč	5 870,90 Kč
18 020,00 Kč	0,00 Kč	18 020,00 Kč
206,00 Kč	0,00 Kč	206,00 Kč
72,00 Kč	0,00 Kč	72,00 Kč
1 276,00 Kč	0,00 Kč	1 276,00 Kč
32 786,97 Kč	0,00 Kč	32 786,97 Kč
2 264,00 Kč	0,00 Kč	2 264,00 Kč
2 264,00 Kč	0,00 Kč	2 264,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2	
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		57 424 482,19 Kč	
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží								
Název změny:			Epoxidová stěrka v 1.PP - zvýšené nároky na vlhkost podkladu								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem
						změna	po změně				
Díl:			777 Podlahy lité								
109	777111111.1	SoD 08.2	Připrava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	1 414,820	-41,320	1 373,500	195,00			275 889,90
			Souvrstí podlahy - epoxid, příprava (pl)								
			"m.č. 2S001"-82,82								
			"m.č. 1S008" 21,5								
			Součet								
110	777131105	SoD 08.2	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	1 414,820	21,500	1 436,320	247,00			349 460,54
			Souvrstí podlahy - epoxid, penetrace (pl)								
			"m.č. 1S008" 21,5								
111	777511155	SoD 08.2	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm parkovacích ploch lité podlahy	m2	1 414,820	-41,320	1 373,500	1816,00			2 569 313,12
			Souvrstí podlahy - epoxid (pl)								
			"m.č. 2S001"-část -82,82								
			"m.č. 1S008" 21,5								
			Součet								
112	777911111	SoD 08.2	Nápojení na stěnu nebo sokl fabonem z epoxidové stěrky plněné přiskem tuhé	m	652,870	-261,260	391,610	565,00			368 871,55
			Souvrstí podlahy - epoxid, sokl (dl)								
			skladba S1								
			2.PP - místnost (2S001; 2S048; 2S049A; 2S049B; 2S049C; 2S059)								
			(0)+(41,27)+(0)+(0)+(8,7)+(22,54)								
			1.PP - místnost (1S001; 1S135)								
			(-28,08)+(14,88)								
			Mezisoučet								
			skladba S2								
			2.PP - místnost (2S001; 2S059)								
			(130,87)+(0)								
			1.PP - místnost (1S001)								
			(16,82)								
			Mezisoučet								
			Součet								
113	998777101	SoD 08.2	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	10,441		37,814	48,255	673,00		7 026,79
114	998777181	SoD 08.2	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	10,441		37,814	48,255	673,00		7 026,79
Součet			za Díl 777 Podlahy lité								3 577 588,69 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2	
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		57 424 482,19 Kč	
Název SO/PS:			SO 05 - Oprava hydroizolace								
Název změny:			Vodorovná izolace anglických dvorků z ul. Kounicova								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně			Jednotková	Celkem
Díl: 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
49	711111001	SoD 08.2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1 049,910	22,602	1 072,512	47,00	49 345,77		
			*izolace zastřešení ang. dvorků a spár 6*2,3*1,5+9,51*0,2								
50	11163153	SoD 08.2	emulze asfaltová penetrační	litr	367,469	7,911	375,380	68,00	24 987,89		
			VV		22,602*0,35 *Přepočtené koeficientem množství		143,683				
51	711141559	SoD 08.2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 049,910	22,602	1 072,512	189,00	198 432,99		
52	62853004	SoD 08.2	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homlím povrchu	m2	1 207,397	25,992	1 233,389	250,00	301 849,25		
			VV		22,602*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		57,477				
			VV		Součet		57,477				
53	998711101	SoD 08.2	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,307	0,148	7,455	1107,00	8 088,85		
54	998711181	SoD 08.2	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,307	0,148	7,455	459,00	3 353,91		
Součet za Díl			711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					586 058,66 Kč			

Nové položky

Díl:		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	919121211	CS ÚRS 2025 01	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	0,000	37,950	37,950	124,00	0,00
		VV	*vyplnění spár kolem ang. dvorků a budovy" 37,95						
			37,950						
Součet		za Díl	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
17 307,59 Kč	0,00 Kč	57 441 789,78 Kč
1 062,29 Kč	0,00 Kč	50 408,06 Kč
537,95 Kč	0,00 Kč	25 525,84 Kč
4 271,78 Kč	0,00 Kč	202 704,77 Kč
6 498,00 Kč	0,00 Kč	308 347,25 Kč
163,84 Kč	0,00 Kč	8 252,69 Kč
67,93 Kč	0,00 Kč	3 421,84 Kč
12 601,79 Kč	0,00 Kč	598 660,45 Kč

4 705,80 Kč	0,00 Kč	4 705,80 Kč
4 705,80 Kč	0,00 Kč	4 705,80 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2		
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		57 424 482,19 Kč		
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží									
Název změny:			Doplnění prvků VZT									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena				
						změna	po změně					
								Jednotková	Celkem			
Díl:		VRN9	Ostatní náklady									

Nové položky

Díl:		M24	Montáže vzduchotechnických zař.						
2	42981122	CS ÚRS 2025 01	oblouk segmentový Pz 90° D 315mm	kus	0,000	4,000	4,000	759,00	0,00
7	42981146	CS ÚRS 2025 01	oblouk segmentový Pz 45° D 224mm	kus	0,000	4,000	4,000	528,00	0,00
3	42981154	CS ÚRS 2025 01	oblouk segmentový Pz 45° D 450mm	kus	0,000	4,000	4,000	1030,00	0,00
4	42981153	CS ÚRS 2025 01	oblouk segmentový Pz 45° D 400mm	kus	0,000	1,000	1,000	741,00	0,00
5	42981152	CS ÚRS 2025 01	oblouk segmentový Pz 45° D 355mm	kus	0,000	6,000	6,000	668,00	0,00
6	42981149	CS ÚRS 2025 01	oblouk segmentový Pz 45° D 315mm	kus	0,000	4,000	4,000	640,00	0,00
9	42981753	CS ÚRS 2025 01	hadice ohebná neizolovaná z Al folie s vícenásobným zámkem D 355mm	m	0,000	3,000	3,000	509,00	0,00
					"propojení mezi potrubím a ventilátorem - dilatace" 3				
10	42981754	CS ÚRS 2025 01	hadice ohebná neizolovaná z Al folie s vícenásobným zámkem D 400mm	m	0,000	3,000	3,000	631,00	0,00
					"propojení mezi potrubím a ventilátorem - dilatace" 3				
11	42981756	CS ÚRS 2025 01	hadice ohebná neizolovaná z Al folie s vícenásobným zámkem D 500mm	m	0,000	3,000	3,000	874,00	0,00
					"propojení mezi potrubím a ventilátorem - dilatace" 3				
11	HZS3212	CS ÚRS 2025 01	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	0,000	36,000	36,000	612,00	0,00
					"montáž prvků vzt" 2*9*2				
8	R pol.023	R-položka	Protipožární izolace tl.40 mm pro ochranu vzduchotechnických potrubí podle normy ČSN EN 1366-1 s klasifikací EI 60 S-dodávka materiálu včetně montáže pro DN 500	m2	0,000	15,000	15,000	648,00	0,00
					"m.č. 2S046" 15				
Součet		za Díl	M24	Montáže vzduchotechnických zař.				0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
54 371,00 Kč	0,00 Kč	57 478 853,19 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

3 036,00 Kč	0,00 Kč	3 036,00 Kč
2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč
4 120,00 Kč	0,00 Kč	4 120,00 Kč
741,00 Kč	0,00 Kč	741,00 Kč
4 008,00 Kč	0,00 Kč	4 008,00 Kč
2 560,00 Kč	0,00 Kč	2 560,00 Kč
1 527,00 Kč	0,00 Kč	1 527,00 Kč
1 893,00 Kč	0,00 Kč	1 893,00 Kč
2 622,00 Kč	0,00 Kč	2 622,00 Kč
22 032,00 Kč	0,00 Kč	22 032,00 Kč
9 720,00 Kč	0,00 Kč	9 720,00 Kč
54 371,00 Kč	0,00 Kč	54 371,00 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2	
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)				CELKEM		57 424 482,19 Kč	
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží							
Název změny:			Nátěr potrubí UT + malby							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 784			Dokončovací práce - malby a tapety							
115	784111001	SoD (08.2)	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 551,970	500,000	3 051,970	8,00	20 415,76	
116	784181121	SoD (08.2)	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 551,970	500,000	3 051,970	20,00	51 039,40	
117	784211101	SoD (08.2)	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 551,970	500,000	3 051,970	75,00	191 397,75	
Součet za Díl			784 Dokončovací práce - malby a tapety						262 852,91 Kč	

Nové položky

Díl:			783	Dokončovací práce - nátěry					
13	783601345	CS ÚRS 2025 01	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	0,000	133,330	133,330	134,00	0,00
"2.PP, 1.PP" 18*(0,985*0,47*16)						133,330			
14	783601441	CS ÚRS 2025 01	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	0,000	133,330	133,330	8,50	0,00
4	783601713	CS ÚRS 2025 01	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	0,000	289,000	289,000	7,86	0,00
"průměr 20" 227						227,000			
"průměr 35" 62						62,000			
Součet						289,000			
5	783601731	CS ÚRS 2025 01	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	0,000	42,000	42,000	15,60	0,00
"průměr 60" 42						42,000			
15	783614141	CS ÚRS 2025 01	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	0,000	133,330	133,330	118,00	0,00
2	783614551	CS ÚRS 2025 01	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,000	289,000	289,000	22,00	0,00
3	783614561	CS ÚRS 2025 01	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	0,000	42,000	42,000	41,70	0,00
16	783617147	CS ÚRS 2025 01	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	0,000	133,330	133,330	310,00	0,00
7	783617605	CS ÚRS 2025 01	Krycí jednonásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,000	289,000	289,000	27,50	0,00
8	783617635	CS ÚRS 2025 01	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	0,000	42,000	42,000	103,00	0,00
Součet			za Díl	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
150 874,41 Kč	0,00 Kč	57 575 356,60 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
4 000,00 Kč	0,00 Kč	24 415,76 Kč
10 000,00 Kč	0,00 Kč	61 039,40 Kč
37 500,00 Kč	0,00 Kč	228 897,75 Kč
51 500,00 Kč	0,00 Kč	314 352,91 Kč

17 866,22 Kč	0,00 Kč	17 866,22 Kč
1 133,31 Kč	0,00 Kč	1 133,31 Kč
2 271,54 Kč	0,00 Kč	2 271,54 Kč
655,20 Kč	0,00 Kč	655,20 Kč
15 732,94 Kč	0,00 Kč	15 732,94 Kč
6 358,00 Kč	0,00 Kč	6 358,00 Kč
1 751,40 Kč	0,00 Kč	1 751,40 Kč
41 332,30 Kč	0,00 Kč	41 332,30 Kč
7 947,50 Kč	0,00 Kč	7 947,50 Kč
4 326,00 Kč	0,00 Kč	4 326,00 Kč
99 374,41 Kč	0,00 Kč	99 374,41 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2		
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)				CELKEM		57 424 482,19 Kč	
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží							
Název změny:			SDK opláštění VZT potrubí ve 2.PP m.č. 2S046							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání							
43	949101111	SoD 08.2	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	1 753,000	60,000	1 813,000	14,00	24 542,00	
Součet za Díl			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						24 542,00 Kč	
Díl: 763			Konstrukce suché výstavby							
58	763121761	SoD 08.2	Stěna představená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	254,605	61,180	315,785	115,00	29 279,58 Kč	
57	763164656	SoD 08.2	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m2	117,117	61,180	178,297	1326,00	155 297,14	
			SDK opláštění VZT potrubí				38,080			
			(1,0+0,8+1,0)*6,8*2							
			(1,0+0,8+1,0)*3,0*2				16,800			
			SDK opláštění rozvodů - chodba							
			(0,3+1,5+0,3)*3,0				6,300			
			Součet				61,180			
59	998763301	SoD 08.2	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,753	1,106	5,859	1009,00	4 795,78	
60	998763381	SoD 08.2	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,753	1,106	5,859	1009,00	4 795,78	
Součet za Díl			763 Konstrukce suché výstavby						194 168,28 Kč	
Díl: 784			Dokončovací práce - malby a tapety							
8	784111001	SoD 08.2	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 551,970	54,880	2 606,850	8,00	20 415,76	
9	784181121	SoD 08.2	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 551,970	54,880	2 606,850	20,00	51 039,40	
10	784211101	SoD 08.2	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 551,970	54,880	2 606,850	75,00	191 397,75	
			"Malba sdk obkladů" 54,88				18,000			
Součet za Díl			784 Dokončovací práce - malby a tapety						262 852,91 Kč	

Nové položky

Díl: 763			Konstrukce suché výstavby						
14	763101854	CS ÚRS 2025 01	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	0,000	2,000	2,000	187,00	0,00 Kč
12	59030755	CS ÚRS 2025 01	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 300x300mm	kus	0,000	2,000	2,000	1570,00	0,00
			"dvířka pro servopohon m.č. 2S046" 2			2,000			
13	763172352	CS ÚRS 2025 01	Montáž dvířek revizních jednoplašťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	0,000	2,000	2,000	428,00	0,00
15	784161003	CS ÚRS 2025 01	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m	0,000	39,200	39,200	28,10	0,00
			"tmelení spár omítka/sdk"						
			2.PP						
			- obklad vzt :						
			6,8*2*2		27,200				
			3,0*2*2		12,000				
			Součet		39,200				
Součet za Díl			763 Konstrukce suché výstavby						0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
102 356,44 Kč	0,00 Kč	57 526 838,63 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
840,00 Kč	0,00 Kč	25 382,00 Kč
840,00 Kč	0,00 Kč	25 382,00 Kč
7 035,70 Kč	0,00 Kč	36 315,28 Kč
81 124,68 Kč	0,00 Kč	236 421,82 Kč
1 115,95 Kč	0,00 Kč	5 911,73 Kč
1 115,95 Kč	0,00 Kč	5 911,73 Kč
90 392,28 Kč	0,00 Kč	5 911,73 Kč
439,04 Kč	0,00 Kč	20 854,80 Kč
1 097,60 Kč	0,00 Kč	52 137,00 Kč
4 116,00 Kč	0,00 Kč	195 513,75 Kč
5 652,64 Kč	0,00 Kč	558 977,84 Kč

374,00 Kč	0,00 Kč	374,00 Kč
3 140,00 Kč	0,00 Kč	3 140,00 Kč
856,00 Kč	0,00 Kč	856,00 Kč
1 101,52 Kč	0,00 Kč	1 101,52 Kč
5 471,52 Kč	0,00 Kč	5 471,52 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2	
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM	57 424 482,19 Kč	
Název SO/PS:			SO 05 - Oprava hydroizolace							
Název změny:			Sanace zdiva - dvůr část K, M2							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 1			Zemní práce							
2	113107122	SoD D.2.2.1.1	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	627,697	-104,160	523,537	292,00	183 287,52	
			"beton. mazanina - podklad pod dlažbou" "K1" -0,8*12,0 "K2" -0,8*118,2 Součet							
3	113107130	SoD D.2.2.1.1	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	250,131	104,160	354,291	324,00	81 042,44	
			"beton. mazanina - podklad pod dlažbou" "K1" 0,8*12,0 "K2" 0,8*118,2 Součet							
Součet za Díl			1 Zemní práce						264 329,96 Kč	
Díl: 4			Vodorovné konstrukce							
37	451317777	SoD D.2.2.1.1	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	250,131	320,970	571,101	432,00	108 056,59	
			"dlažba zámková J, K1, K2, L, M1, M2" 31,5+12+118,2+59+10,37+89,9 Součet							
Součet za Díl			4 Vodorovné konstrukce						108 056,59 Kč	
Díl: 5			Komunikace pozemní							
38	564201011	SoD D.2.2.1.1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	627,697	-320,970	306,727	126,00	79 089,82	
			"dlažba zámková" -320,97							
Součet za Díl			5 Komunikace pozemní						79 089,82 Kč	
Díl: 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
60	622635031	SoD D.2.2.1.1	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 40 %	m2	929,530	75,900	1 005,430	216,00	200 778,48	
			Hl_stěrka "osekaný sokl" 75,9							
59	R5	SoD D.2.2.1.1	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn	m2	929,530	75,900	1 005,430	918,00	853 308,54	
			Hl_stěrka "osekaný sokl" 75,9							
Součet za Díl			6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní						1 054 087,02 Kč	
Díl: 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3	962032231	SoD 08.1	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	45,517	1,335	46,852	845,00	38 461,87	
			Bourání zdiva (dl * v * š) "anglický dvorek 3.dvůr" (0,9+3,2+0,9)*0,7*0,3 "přizdívka" 3,8*0,75*0,1 Součet							
70	962052210	SoD D.2.2.1.1	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,184	1,640	1,824	16200,00	2 980,80	
			"betonový základ pod dlažbou v průjezdu" 1,0*1,0*1,0+2*(1,0*0,8*0,4) 1,640							
75	985131311	SoD D.2.2.1.1	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	4 245,226	85,098	4 330,324	68,00	288 675,37	
			Hl_stěrka "osekaný sokl" 75,9 "otlučená omítka" 9,198 Součet							
76	985139111	SoD D.2.2.1.1	Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	1 214,021	85,098	1 299,119	57,00	69 199,20	
			Hl_stěrka "osekaný sokl" 75,9 "otlučená omítka" 9,198 Součet							
78	985241110	SoD D.2.2.1.1	Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3	m3	18,591	1,500	20,091	11475,00	213 331,73	
			Hl_stěrka*0,02 "doplnění kamenného zdiva B" 0,5 "doplnění kamenného zdiva L" 1,0 Součet							

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
544 505,55 Kč	70 856,94 Kč	57 898 130,80 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	30 414,72 Kč	152 872,80 Kč
33 747,84 Kč	0,00 Kč	114 790,28 Kč
33 747,84 Kč	30 414,72 Kč	267 663,08 Kč
138 659,04 Kč	0,00 Kč	246 715,63 Kč
138 659,04 Kč	0,00 Kč	246 715,63 Kč
0,00 Kč	40 442,22 Kč	38 647,60 Kč
0,00 Kč	40 442,22 Kč	38 647,60 Kč
16 394,40 Kč	0,00 Kč	217 172,88 Kč
69 676,20 Kč	0,00 Kč	922 984,74 Kč
86 070,60 Kč	0,00 Kč	1 140 157,62 Kč
1 128,08 Kč	0,00 Kč	39 589,95 Kč
26 568,00 Kč	0,00 Kč	29 548,80 Kč
5 786,66 Kč	0,00 Kč	294 462,03 Kč
4 850,59 Kč	0,00 Kč	74 049,79 Kč
17 212,50 Kč	0,00 Kč	230 544,23 Kč

Součet		za Díl	721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					612 648,97 Kč	
Díl:		997	Přesun sutě						
85	997013111	SoD D.2.2.1.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	639,337	14,013	653,350	345,00	220 571,27
86	997013219	SoD D.2.2.1.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	639,337	14,013	653,350	135,00	86 310,50
87	997013501	SoD D.2.2.1.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	639,337	14,013	653,350	280,00	179 014,36
88	997013509	SoD D.2.2.1.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 590,055	210,195	9 800,250	20,00	191 801,10
14,013*15					210,195				
90	997013869	SoD D.2.2.1.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	432,792	14,013	446,805	945,00	408 988,44
92	997221151	SoD D.2.2.1.1	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	160,063	14,013	174,076	465,00	74 429,30
Součet		za Díl	997 Přesun sutě					1 161 114,97 Kč	
Díl:		998	Přesun hmot						
93	998017001	SoD D.2.2.1.1	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 462,933	36,187	1 499,120	950,00	1 389 786,35
Součet		za Díl	998 Přesun hmot					1 389 786,35 Kč	
Díl:		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
100	711161273	SoD D.2.2.1.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	1 149,625	75,900	1 225,525	171,00	196 585,88
101	28323006	SoD D.2.2.1.1	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	1 437,031	94,875	1 531,906	230,00	330 517,13
nopová_folie*1,25 75,9*1,25									
105	R1	SoD D.2.2.1.1	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	5 800,267	473,616	6 273,883	127,00	736 633,91
spotřeba 1,3kg/m2/1mm-4mm HL_stěrka*1,3*4*1,2 "osekaný sokl" 75,9*1,3*4*1,2					143,693				
104	711192202	SoD D.2.2.1.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdívu	m2	929,530	75,900	1 005,430	378,00	351 362,34
"osekání soklu" 75,9					75,900				
106	711412001	SoD D.2.2.1.1	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	929,530	75,900	1 005,430	47,00	43 687,91
107	11163150	SoD D.2.2.1.1	lak penetrační asfaltový	t	929,530	0,030	929,560	56700,00	52 704 351,00
VV VV HL_stěrka*0,4*0,001 75,9*0,4*0,001					0,030				
113	998711101	SoD D.2.2.1.1	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,186	0,933	8,119	1107,00	7 954,90
114	998711181	SoD D.2.2.1.1	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,186	0,933	8,119	459,00	3 298,37
Součet		za Díl	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					54 374 391,44 Kč	

Díl: 5		Komunikace pozemní								
29	916111111	CS ÚRS 2025 01	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	0,000	62,000	62,000	87,70	0,00	
"osazení do původního stavu - M2" 62										
Součet za Díl		5	Komunikace pozemní						0,00 Kč	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								
8	978019391	CS ÚRS 2025 01	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	0,000	85,098	85,098	152,00	0,00	
"odsekání soklu M2" 62,0*0,3						18,600				
"odsekání soklu K1, K2" 130,2*0,3						39,060				
"odsekání soklu L" 29,5*0,3						8,850				
"odsekání soklu J" 31,3*0,3						9,390				
"otlučení omítky nad soklem M2" (4,3+22,06+4,3)*0,3						9,198				
Součet						85,098				
9	978059641	CS ÚRS 2025 01	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	0,000	75,900	75,900	168,00	0,00	
"odsekání soklu M2" 62,0*0,3						18,600				
"odsekání soklu K1, K2" 130,2*0,3						39,060				
"odsekání soklu L" 29,5*0,3						8,850				
"odsekání soklu J" 31,3*0,3						9,390				

55 545,83 Kč	0,00 Kč	668 194,80 Kč
4 834,49 Kč	0,00 Kč	225 405,76 Kč
1 891,76 Kč	0,00 Kč	88 202,26 Kč
3 923,64 Kč	0,00 Kč	182 938,00 Kč
4 203,90 Kč	0,00 Kč	196 005,00 Kč
13 242,29 Kč	0,00 Kč	422 230,73 Kč
6 516,05 Kč	0,00 Kč	80 945,35 Kč
34 612,13 Kč	0,00 Kč	1 195 727,10 Kč
34 377,65 Kč	0,00 Kč	1 424 164,00 Kč
34 377,65 Kč	0,00 Kč	1 424 164,00 Kč
12 978,90 Kč	0,00 Kč	209 564,78 Kč
21 821,25 Kč	0,00 Kč	352 338,38 Kč
60 149,23 Kč	0,00 Kč	796 783,14 Kč
28 690,20 Kč	0,00 Kč	380 052,54 Kč
3 567,30 Kč	0,00 Kč	47 255,21 Kč
1 701,00 Kč	0,00 Kč	52 706 052,00 Kč
1 032,83 Kč	0,00 Kč	8 987,73 Kč
428,25 Kč	0,00 Kč	3 726,62 Kč
130 368,96 Kč	0,00 Kč	54 504 760,40 Kč

5 437,40 Kč	0,00 Kč	5 437,40 Kč
5 437,40 Kč	0,00 Kč	5 437,40 Kč
12 934,90 Kč	0,00 Kč	12 934,90 Kč
12 751,20 Kč	0,00 Kč	12 751,20 Kč

		Součet		75,900					
Součet	za Díl	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00 Kč		25 686,10 Kč	0,00 Kč	25 686,10 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2	
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		57 424 482,19 Kč
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží							
Název změny:			Stavební úpravy - schodiště 1.PP							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:		998	Přesun hmot							
48	998017001	SoD 08.2	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 365,031	0,164	1 365,195	950,00	1 296 779,45	
Součet		za Díl	998	Přesun hmot					1 296 779,45 Kč	
Díl:		763	Konstrukce suché výstavby							
59	998763301	SoD 08.2	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,753	0,249	5,002	1009,00	4 795,78	
60	998763381	SoD 08.2	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,753	0,249	5,002	1009,00	4 795,78	
Součet		za Díl	763	Konstrukce suché výstavby					9 591,56 Kč	
Díl:		784	Dokončovací práce - malby a tapety							
115	784111001	SoD 08.2	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 551,970	24,322	2 576,292	8,00	20 415,76	
116	784181121	SoD 08.2	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 551,970	24,322	2 576,292	20,00	51 039,40	
117	784211101	SoD 08.2	Malby z malířských směsí oděruvzdromých za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdomé výbomě v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 551,970	24,322	2 576,292	75,00	191 397,75	
Součet		za Díl	784	Dokončovací práce - malby a tapety					262 852,91 Kč	

Nové položky

Díl:		6								Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
4	612325302	CS ÚRS 2025 01	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,000	4,722	4,722	1040,00	0,00 Kč				
			"zapravení ostění po demontáži výplní" ((1,8+2*0,75)+(2,1+1,7+1,44)+(3,1+1,7+2,4))*0,3	4,800									
Součet		za Díl	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00 Kč				
Díl:		9								Ostatní konstrukce a práce, bourání			
3	962084131	CS ÚRS 2025 01	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl přes 50 do 100 mm	m2	0,000	10,000	10,000	172,00	0,00 Kč				
			"Demontáž výplní ve schodišti" 2,3+3,1+4,6	10,000									
Součet		za Díl	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00 Kč				
Díl:		763								Konstrukce suché výstavby			
8	763111313	CS ÚRS 2025 01	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	0,000	9,800	9,800	953,00	0,00				
			"příčka v 1.PP pod schodišťový prostor" 9,8										
11	763111761	CS ÚRS 2025 01	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	0,000	9,800	9,800	212,00	0,00				
9	763181311	CS ÚRS 2025 01	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	0,000	1,000	1,000	751,00	0,00				
			"zárubeň v příčce podschodišťový prostor 1.PP" 1	1,335									
10	55331591	CS ÚRS 2025 01	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	0,000	1,000	1,000	1750,00	0,00				
Součet		za Díl	763 Konstrukce suché výstavby						0,00 Kč				
Díl:		766								Konstrukce truhlářské			

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
27 105,23 Kč	0,00 Kč	57 451 587,42 Kč
155,80 Kč	0,00 Kč	1 296 935,25 Kč
155,80 Kč	0,00 Kč	1 296 935,25 Kč
251,24 Kč	0,00 Kč	5 047,02 Kč
251,24 Kč	0,00 Kč	5 047,02 Kč
502,48 Kč	0,00 Kč	10 094,04 Kč
194,58 Kč	0,00 Kč	20 610,34 Kč
486,44 Kč	0,00 Kč	51 525,84 Kč
1 824,15 Kč	0,00 Kč	193 221,90 Kč
2 505,17 Kč	0,00 Kč	265 358,08 Kč

4 910,88 Kč	0,00 Kč	4 910,88 Kč
4 910,88 Kč	0,00 Kč	4 910,88 Kč
1 720,00 Kč	0,00 Kč	1 720,00 Kč
1 720,00 Kč	0,00 Kč	1 720,00 Kč
9 339,40 Kč	0,00 Kč	9 339,40 Kč
2 077,60 Kč	0,00 Kč	2 077,60 Kč
751,00 Kč	0,00 Kč	751,00 Kč
1 750,00 Kč	0,00 Kč	1 750,00 Kč
13 918,00 Kč	0,00 Kč	13 918,00 Kč

18	61161003	CS ÚRS 2025 01	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	0,000	1,000	1,000	2000,00	0,00	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč
19	766660002	CS ÚRS 2025 01	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	0,000	1,000	1,000	1030,00	0,00	1 030,00 Kč	0,00 Kč	1 030,00 Kč
Součet za Díl 766 Konstrukce truhlářské 0,00 Kč										3 030,00 Kč	0,00 Kč	3 030,00 Kč
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry												
15	783301313	CS ÚRS 2025 01	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,000	0,968	0,968	84,90	0,00	82,18 Kč	0,00 Kč	82,18 Kč
16	783314101	CS ÚRS 2025 01	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	0,968	0,968	146,00	0,00	141,33 Kč	0,00 Kč	141,33 Kč
17	783317101	CS ÚRS 2025 01	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	0,968	0,968	144,00	0,00	139,39 Kč	0,00 Kč	139,39 Kč
"oc. zárubeň" (2*1,97+0,9)*(0,1+0,1) 8,000												
Součet za Díl 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 Kč										362,90 Kč	0,00 Kč	362,90 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD VČ. ZL1, ZL2	
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)				CELKEM		57 424 482,19 Kč	
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží							
Název změny:			D+M vchodových hliníkových dveří - chodba 1.PP							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:			998		Přesun hmot					
48	998017001	SoD 08.2	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 365,031	0,080	1 365,111	950,00	1 296 779,45	
Součet			za Díl		998 Přesun hmot		1 296 779,45 Kč			
Díl:			771		Podlahy z dlaždic					
98	771111011	SoD 08.2	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	338,590	0,540	339,130	13,00	4 401,67	
			Souvrství podlahy - dlažba, příprava (pl) 1,8*0,3							
102	771474112	SoD 08.2	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	255,780	1,800	257,580	104,00	26 601,12	
			doplnění soklu v zá dveřích 1,8							
101	771574111	SoD 08.2	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	338,590	0,540	339,130	520,00	176 066,80	
			doplnění dlažby v zá dveřích 0,54							
103	771577114	SoD 08.2	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	338,590	0,540	339,130	33,00	11 173,47	
104	5976111X1	SoD 08.2	dlaždice keramické (předepsaná cena 800 Kč/m2)	m2	361,610	0,065	361,675	800,00	289 288,00	
			Souvrství podlahy - dlažba (pl) + sokl (dl "v") (0,54+1,8*0,1)*0,09							
100	771591111	SoD 08.2	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	338,590	0,540	339,130	46,00	15 575,14	
105	771591115	SoD 08.2	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	255,780	1,800	257,580	85,00	21 741,30	
Součet			za Díl		771 Podlahy z dlaždic		544 847,50 Kč			

Nové položky

Díl:		3	Svislé a kompletní konstrukce							
10	622131101	CS ÚRS 2025 01	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	0,000	2,360	2,360	90,50	0,00 Kč	
11	622321141	CS ÚRS 2025 01	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,000	2,360	2,360	432,00	0,00 Kč	
ostění u vchodových dveří (2,1*2+1,7)*0,2*2				2,360						
Součet		za Díl	3 Svislé a kompletní konstrukce	0,00 Kč						
Díl:		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
2	968062455	CS ÚRS 2025 01	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,000	1,617	1,617	285,00	0,00 Kč	
(1,67+2,05+1,67)*0,3				1,617						
Součet		za Díl	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00 Kč						
Díl:		766	Konstrukce truhlářské							
1	766000D13R	CS ÚRS 2025 01	D+M dveře AL 1670x2050 mm vč. bezpečnostních doplňků RC3	ks	0,000	1,000	1,000	74200,00	0,00 Kč	
Součet		za Díl	6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00 Kč						

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
76 692,63 Kč	0,00 Kč	57 501 174,82 Kč
76,00 Kč	0,00 Kč	1 296 855,45 Kč
76,00 Kč	0,00 Kč	1 296 855,45 Kč
7,02 Kč	0,00 Kč	4 408,69 Kč
187,20 Kč	0,00 Kč	26 788,32 Kč
280,80 Kč	0,00 Kč	176 347,60 Kč
17,82 Kč	0,00 Kč	11 191,29 Kč
52,00 Kč	0,00 Kč	289 340,00 Kč
24,84 Kč	0,00 Kč	15 599,98 Kč
153,00 Kč	0,00 Kč	21 894,30 Kč
722,68 Kč	0,00 Kč	545 570,18 Kč

213,58 Kč	0,00 Kč	213,58 Kč
1 019,52 Kč	0,00 Kč	1 019,52 Kč
1 233,10 Kč	0,00 Kč	1 233,10 Kč
460,85 Kč	0,00 Kč	460,85 Kč
460,85 Kč	0,00 Kč	460,85 Kč
74 200,00 Kč	0,00 Kč	74 200,00 Kč
74 200,00 Kč	0,00 Kč	74 200,00 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2	
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		57 424 482,19 Kč
Název SO/PS:			SO 05 - Oprava hydroizolace							
Název změny:			D+M odvodňovacího žlabu - dvůr 3.PP							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně			
								Jednotková	Celkem	
Díl: 998			Přesun hmot							
93	998017001	SoD D.2.2.1.1	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 462,933	0,647	1 463,580	950,00	1 389 786,35	
Součet za Díl			998 Přesun hmot					1 389 786,35 Kč		

Díl:		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	935114211	CS ÚRS 2025 01	Osazení mikroštěrbínového odvodňovacího betonového žlabu bez vnitřního spádu	m	0,000	3,000	3,000	732,00	0,00
2	5922702R1	CS ÚRS 2025 01	Monolitický odvodňovací žlab z polymerického betonu vč. odtoku - sestava	soubor	0,000	1,000	1,000	16389,00	0,00
		VV	Polymerbetonový monolitický žlab Meadrain DM city 1500 "odvodnění dvůr 3.PP - vjezd" 1 - žlab bez spádu DM1500, d. 1,0 m - 2 ks - žlab bez spádu DM 1500, d. 0,5 m - 1 ks - revizní díl, d. 0,5 m - 1 ks - rošt litinový E600, d. 0,5 m - 2 ks - čelo, začátek, konec - 2 ks						
Součet		za Díl	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00 Kč

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
19 199,65 Kč	0,00 Kč	57 443 681,84 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
614,65 Kč	0,00 Kč	1 390 401,00 Kč
614,65 Kč	0,00 Kč	1 390 401,00 Kč

2 196,00 Kč	0,00 Kč	2 196,00 Kč
16 389,00 Kč	0,00 Kč	16 389,00 Kč
18 585,00 Kč	0,00 Kč	18 585,00 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2		
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		57 424 482,19 Kč	
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží								
Název změny:			Doplnění hromosvodu ve dvorech								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně				
								Jednotková		Celkem	

Nové položky

Díl:		21-M	Elektromontáže						
1	210220001	CS ÚRS 2025 01	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	0,000	270,000	270,000	165,00	0,00 Kč
"položení zem. pásku - dvůr č.2, část dvůr č.3, ul. Kounicova" 270									
2	35442062	CS ÚRS 2025 01	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	0,000	291,870	291,870	44,50	0,00 Kč
270*0,94*1,15									
3	210220002	CS ÚRS 2025 01	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	0,000	21,000	21,000	96,70	0,00 Kč
4	35441073	CS ÚRS 2025 01	drát D 10mm FeZn	kg	0,000	9,660	9,660	44,50	0,00 Kč
21*0,4*1,15									
5	35431027	CS ÚRS 2025 01	svorka uzemnění FeZn křížová diagonální	kus	0,000	40,000	40,000	37,00	0,00 Kč
9	35441996	CS ÚRS 2025 01	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	0,000	54,000	54,000	35,80	0,00 Kč
7	34343127	CS ÚRS 2025 01	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla RC 25,4/12,7	m	0,000	26,000	26,000	48,90	0,00 Kč
8	35441986	CS ÚRS 2025 01	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	0,000	22,000	22,000	25,80	0,00 Kč
10	741420021	CS ÚRS 2025 01	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	0,000	116,000	116,000	126,00	0,00 Kč
Součet		za Díl	21-M	Elektromontáže					0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
79 866,99 Kč	0,00 Kč	57 504 349,18 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

44 550,00 Kč	0,00 Kč	44 550,00 Kč
12 988,22 Kč	0,00 Kč	12 988,22 Kč
2 030,70 Kč	0,00 Kč	2 030,70 Kč
429,87 Kč	0,00 Kč	429,87 Kč
1 480,00 Kč	0,00 Kč	1 480,00 Kč
1 933,20 Kč	0,00 Kč	1 933,20 Kč
1 271,40 Kč	0,00 Kč	1 271,40 Kč
567,60 Kč	0,00 Kč	567,60 Kč
14 616,00 Kč	0,00 Kč	14 616,00 Kč
79 866,99 Kč	0,00 Kč	79 866,99 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2	
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM	57 424 482,19 Kč	
Název SO/PS:			SO 05 - Oprava hydroizolace							
Název změny:			Oprava světlíků K, B							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce							
20	346481112	SoD (08.2)	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	4,019	1,260	5,279	837,00	3 363,90	
"zapravení odvětrání světlíků" 6*2*0,7*0,15										
Součet za Díl			3 Svislé a kompletní konstrukce					3 363,90 Kč		
Díl: 4			Vodorovné konstrukce							
34	411121121	SoD D.2.2.1.1	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	16,000	67,000	83,000	540,00	8 640,00	
K1 "původní" -4*4 "nově 5 světlíkůx1PZD" 5*1 "nově 5 světlíkůx4překl. RZP" 5*4 K "nově 2x2 spojené světlíky, 1sv. 6 překladů RZP" 6*2*2 "oprava světlíku 2 ks u průjezdu" 2*5 B "výměna PZD desek" 8*3 Součet										
25	417351115	SoD 08.2	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,283	25,080	26,363	810,00	1 039,23	
"bednění kolem světlíků B2" (1,2*2+2,1)*0,3*8 "bednění kolem světlíků K, K1" (1,0*2+2,4)*0,3*4+(1,5*2+2,0)*0,3+(1,2*2+6,0)*0,3*2+(1,0*2+2,1)*0,3*2 Součet										
26	417351116	SoD 08.2	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,283	25,080	26,363	135,00	173,21	
35	R403	SoD D.2.2.1.1	Deska stropní vylehčená H = 140 mm PZD 239/29/14 V3	kus	16,000	-11,000	5,000	830,00	13 280,00	
DLE PD TL. 100MM, DÉLKA 2400MM "K1" 5*1-4*4										
Součet za Díl			4 Vodorovné konstrukce					0,00 Kč		
Díl: 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
45	631311131	SoD D.2.2.1.1	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	6,277	4,985	11,262	4725,00	29 658,83	
SVĚTLÍKY "B" 0,1*1,5*2,51 "K1"0,1*1,8*3,6*1 "K"0,1*1,2*6,0*2+01*1,2*2,1 Součet										
51	632481215	SoD D.2.2.1.1	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	94,154	31,680	125,834	57,00	5 366,78	
SVĚTLÍKY "K" 7,0*1,8*2 "K1"1,8*3,6*1 Součet										
Součet za Díl			6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 679,23 Kč		
Díl: 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3	962032231	SoD 08.1	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	45,517	8,190	53,707	845,00	38 461,87	
Bourání zdiva (dl * v * š) "odbourání zdiva světlíků B2" (2,1+0,9*2)*0,3*7 Součet										
84	963015121	SoD D.2.2.1.1	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,09 t	kus	6,000	10,000	16,000	382,00	2 292,00	
"obrubníky nad světlíky" 5*2										
4	965042141	SoD 08.1	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	81,925	1,164	83,089	2990,00	244 955,75	
1,164										
5	965049111	SoD 08.1	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	81,925	1,164	83,089	1170,00	95 852,25	
"bourání stropu světlíků K" (2,0*1,0+7,0*1,1)*0,12										
Součet za Díl			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					43 112,04 Kč		
Díl: 997			Přesun sutě							
85	997013111	SoD D.2.2.1.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	639,337	28,094	667,431	345,00	220 571,27 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
363 668,81 Kč	9 130,00 Kč	57 779 021,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
1 054,62 Kč	0,00 Kč	4 418,52 Kč
1 054,62 Kč	0,00 Kč	4 418,52 Kč
36 180,00 Kč	0,00 Kč	44 820,00 Kč
20 314,80 Kč	0,00 Kč	21 354,03 Kč
3 385,80 Kč	0,00 Kč	3 559,01 Kč
0,00 Kč	9 130,00 Kč	4 150,00 Kč
59 880,60 Kč	9 130,00 Kč	0,00 Kč
23 554,13 Kč	0,00 Kč	53 212,96 Kč
1 805,76 Kč	0,00 Kč	7 172,54 Kč
25 359,89 Kč	0,00 Kč	66 174,03 Kč
6 920,55 Kč	0,00 Kč	45 382,42 Kč
3 820,00 Kč	0,00 Kč	6 112,00 Kč
3 480,36 Kč	0,00 Kč	248 436,11 Kč
1 361,88 Kč	0,00 Kč	97 214,13 Kč
15 582,79 Kč	0,00 Kč	60 921,97 Kč
9 692,43 Kč	0,00 Kč	230 263,70 Kč

86	997013219	SoD D.2.2.1.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až - 3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	639,337	28,094	667,431	135,00	86 310,50 Kč
87	997013501	SoD D.2.2.1.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	639,337	28,094	667,431	280,00	179 014,36 Kč
88	997013509	SoD D.2.2.1.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 590,055	421,410	10 011,465	20,00	191 801,10 Kč
28,094*15					421,410				
89	997013869	SoD D.2.2.1.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	182,032	28,094	210,126	945,00	172 020,24 Kč
92	997221151	SoD D.2.2.1.1	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	160,063	28,094	188,157	465,00	74 429,30 Kč
Součet za Díl 997 Přesun sutě					53 507,88 Kč				
Díl: 998 Přesun hmot									
93	998017001	SoD D.2.2.1.1	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 462,933	12,401	1 475,334	950,00	1 389 786,35 Kč
Součet za Díl 997 Přesun hmot					55 799,88 Kč				
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
100	711161273	SoD D.2.2.1.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	1 149,625	33,550	1 183,175	171,00	196 585,88
Světlíky K1 0,8*1,0*8+0,8*1,5*2 K2 1,0*1,2*4 "výkop B2, B3" 0,5*27,9+0,5*12 Součet					8,800 4,800 19,950 33,550				
101	28323006	SoD D.2.2.1.1	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	1 437,031	41,937	1 478,968	230,00	330 517,13
104	711192202	SoD D.2.2.1.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	929,530	53,290	982,820	378,00	351 362,34
Světlíky K1 2,4*1,0*4+2,0*1,5*1 0,8*1,0*8+0,8*1,5*2 K2 5,5*1,2*2 1,0*1,2*4 K 2,1*1,2*2 1,0*1,2*4 "A, B - +5 cm nad chodník" (20,6+60,4)*0,05 Součet					12,600 8,800 13,200 4,800 5,040 4,800 4,050 53,290				
105	R1	SoD D.2.2.1.1	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	5 800,267	332,530	6 132,797	127,00	736 633,91
spotřeba 1,3kg/m2/1mm-4mm "Hl_stěrka*1,3*4*1,2" 332,5296					332,530				
106	711412001	SoD D.2.2.1.1	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	929,530	53,290	982,820	47,00	43 687,91
107	11163150	SoD D.2.2.1.1	lak penetrační asfaltový	t	0,372	0,021	0,393	56700,00	21 092,40
113	998711101	SoD D.2.2.1.1	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,186	0,641	7,827	1107,00	7 954,90
114	998711181	SoD D.2.2.1.1	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,186	0,641	7,827	459,00	3 298,37
112	R2	SoD D.2.2.1.1	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepící páskou, koutová	M	120,800	24,800	145,600	405,00	48 924,00
K2 (5,5+1,2*2)*2+(2,1+1,2*2)*2					24,800				
Součet za Díl 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					1 233 637,51 Kč				
Díl: 713 Izolace tepelné									
115	713141131	SoD D.2.2.1.1	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	35,991	31,940	67,931	95,00	3 419,15
K, K1 5,5*1,3*2+2,4*1,0*4+2,0*1,5+2,1*1,2*2					31,940				
116	28376414	SoD D.2.2.1.1	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm	m2	37,791	33,537	71,328	97,00	3 665,73
31,94*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					33,537				
Součet za Díl 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					2 399 255,49 Kč				

Nové položky

3 792,69 Kč	0,00 Kč	90 103,19 Kč
7 866,32 Kč	0,00 Kč	186 880,68 Kč
8 428,20 Kč	0,00 Kč	200 229,30 Kč
26 548,83 Kč	0,00 Kč	198 569,07 Kč
13 063,71 Kč	0,00 Kč	87 493,01 Kč
69 392,18 Kč	0,00 Kč	118 728,99 Kč
11 780,95 Kč	0,00 Kč	1 401 567,30 Kč
11 780,95 Kč	0,00 Kč	124 840,99 Kč
5 737,05 Kč	0,00 Kč	202 322,93 Kč
9 645,51 Kč	0,00 Kč	340 162,64 Kč
20 143,62 Kč	0,00 Kč	371 505,96 Kč
42 231,31 Kč	0,00 Kč	778 865,22 Kč
2 504,63 Kč	0,00 Kč	46 192,54 Kč
1 190,70 Kč	0,00 Kč	22 283,10 Kč
709,59 Kč	0,00 Kč	8 664,49 Kč
294,22 Kč	0,00 Kč	3 592,59 Kč
10 044,00 Kč	0,00 Kč	58 968,00 Kč
92 500,63 Kč	0,00 Kč	1 312 618,15 Kč
3 034,30 Kč	0,00 Kč	6 453,45 Kč
3 253,09 Kč	0,00 Kč	6 918,82 Kč
6 287,39 Kč	0,00 Kč	2 610 735,46 Kč

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
3	59321213	CS ÚRS 2025 01	překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x140x140mm	kus	0,000	43,000	43,000	623,00	0,00 Kč
"zastřešení světlíků K" 4*5+1*6+2*6+5						43,000			
45	59341735	CS ÚRS 2025 01	deska stropní vylehčená PZD 2090x290x90mm, 3kN/m2	kus	0,000	24,000	24,000	656,00	0,00 Kč
"světlíky B2" 8*3						24,000			
Součet za Díl		3 Svislé a kompletní konstrukce						934 265,23 Kč	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							
33	961044111	CS ÚRS 2025 01	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,000	4,800	4,800	4330,00	0,00 Kč
"odbourání betonu kolem světlíků K1" 2,0*3,0*0,8						4,800			
4	974031164	CS ÚRS 2025 01	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,000	7,000	7,000	309,00	0,00 Kč
"odvětrání světlíků" 5*2*0,7						7,000			
Součet za Díl		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						681 879,47 Kč	
Díl: 751		Vzduchotechnika							
12	751398011	CS ÚRS 2025 01	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	0,000	12,000	12,000	339,00	0,00 Kč
"odvětrání světlíků" 6*2						12,000			
13	56245648	CS ÚRS 2025 01	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	0,000	10,000	10,000	54,80	0,00 Kč
9	877260310	CS ÚRS 2025 01	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	0,000	20,000	20,000	254,00	0,00 Kč
"odvětrání světlíků" 5*2*2						20,000			
6	871260310	CS ÚRS 2025 01	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	0,000	8,400	8,400	102,00	0,00 Kč
"odvětrání světlíků" 6*2*0,7						8,400			
10	OSM.220010	CS ÚRS 2025 01	KGEM trouba DN110x3,2/1000 SN4 EN 13476-2	kus	0,000	12,000	12,000	227,08	0,00 Kč
"odvětrání světlíků" 6*2						12,000			
11	28611878	CS ÚRS 2025 01	koleno kanalizační PP KG SN10 110x87°	kus	0,000	24,000	24,000	128,00	0,00 Kč
"odvětrání světlíků" 6*4						24,000			
Součet za Díl		733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						1 616 144,70 Kč	

Podpis: specialista zhotovitel

26 789,00 Kč	0,00 Kč	26 789,00 Kč
15 744,00 Kč	0,00 Kč	15 744,00 Kč
42 533,00 Kč	0,00 Kč	1 038 832,52 Kč
20 784,00 Kč	0,00 Kč	20 784,00 Kč
2 163,00 Kč	0,00 Kč	2 163,00 Kč
22 947,00 Kč	0,00 Kč	711 668,60 Kč
4 068,00 Kč	0,00 Kč	4 068,00 Kč
548,00 Kč	0,00 Kč	548,00 Kč
5 080,00 Kč	0,00 Kč	5 080,00 Kč
856,80 Kč	0,00 Kč	856,80 Kč
2 724,96 Kč	0,00 Kč	2 724,96 Kč
3 072,00 Kč	0,00 Kč	3 072,00 Kč
16 349,76 Kč	0,00 Kč	1 832 330,88 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD vč. ZL1, ZL2		
Název stavby:			Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		57 424 482,19 Kč	
Název SO/PS:			SO 08 - Oprava stávajících garáží								
Název změny:			Chodník ul. Kounicova - vyšší asfaltová vrstva								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl:		1	Zemní práce								
3	113107141	SoD D.2.2.1.1	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	250,131	126,821	376,952	162,00	40 521,22		
			"navýšení vrstvy o +7 cm"								
			"B1, B2, B3, B4A" 16,15+83,421+16,2+11,05					0,018			
			Součet					0,018			
Součet za Díl			1 Zemní práce					40 521,22 Kč			
Díl:			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
64	919735111	SoD D.2.2.1.1	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	304,540	56,000	360,540	189,00	57 558,06 Kč		
Součet za Díl			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					57 558,06 Kč			
Díl:			997 Přesun sutě								
85	997013111	SoD D.2.2.1.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	639,937	12,428	652,365	345,00	220 778,27 Kč		
86	997013219	SoD D.2.2.1.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	639,337	12,428	651,765	135,00	86 310,50 Kč		
87	997013501	SoD D.2.2.1.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	639,337	12,428	651,765	280,00	179 014,36 Kč		
88	997013509	SoD D.2.2.1.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 590,055	186,420	9 776,475	20,00	191 801,10 Kč		
			12,428*15					186,420			
91	997013875	SoD D.2.2.1.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	24,513	12,428	36,941	1215,00	29 783,30 Kč		
Součet za Díl			997 Přesun sutě					707 687,53 Kč			

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
59 402,70 Kč	0,00 Kč	57 483 884,89 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
20 545,00 Kč	0,00 Kč	61 066,22 Kč
20 545,00 Kč	0,00 Kč	61 066,22 Kč
10 584,00 Kč	0,00 Kč	68 142,06 Kč
10 584,00 Kč	0,00 Kč	68 142,06 Kč
4 287,66 Kč	0,00 Kč	225 065,93 Kč
1 677,78 Kč	0,00 Kč	87 988,28 Kč
3 479,84 Kč	0,00 Kč	182 494,20 Kč
3 728,40 Kč	0,00 Kč	195 529,50 Kč
15 100,02 Kč	0,00 Kč	44 883,32 Kč
28 273,70 Kč	0,00 Kč	735 961,23 Kč

Podpis: TDS